

数 量 計 算 書 (2工区)				
名 称	材 料	計 算 式	数 量	単 位
		延長調書 (土工)		
切 土	片切	数量計算書より	60	m ³
床 掘	1m<W<2m	〃	130	〃
埋 戻 し	1m<W<4m	〃	170	〃
		延長調書 (排水工)		
埋設管	300×300	計画平面図より 1.8+1.2+0.9	3.9	m
1号集水柵		〃	1.0	箇所
2号集水柵		〃	1.0	〃
3号集水柵		〃	1.0	〃
		延長調書 (擁壁工)		
1号擁壁	H=1800 L型擁壁	擁壁展開図より 54	54.0	m
2号擁壁	H=1600 L型擁壁	〃 18	18.0	〃
1型マットレス	GT300-I 同等品以上	〃 54	54.0	〃
2型マットレス	GT300-I 同等品以上	〃 18	18.0	〃
		延長調書 (管理施設工)		
転落防止柵 (2)	縦格子H=1.1m Co建込み	計画平面図より	83.0	m
		延長調書 (雑 工)		
張りコン	t=7.0cm 18-20-8	計画平面図より	110.0	m ²
給水管撤去 再設置		撤去平面図より	53.0	m
既設ブロック塀 取壊し③		〃 0.3×(54.0+15.8)	20.0	〃
既設階段撤去		〃 1.6×0.64	1.0	〃
既存埋設管撤去		撤去平面図より 0.09×(1.7+1.1+0.7)	0.3	〃
既設集水柵撤去 (1)		〃	0.6	〃

(2工区)数量計算書(甲)

測 点	距 離	切 土 (C)			盛 土 (B)		
		断 面 積	平均断面積	数 量	断 面 積	平均断面積	数 量
NO. 4 + 4.00		1.1					
NO. 4 + 10.40	6.4	1.1	1.10	7.0			
NO. 5 + 0.00	9.6	1.0	1.05	10.1			
NO. 6 + 0.00	20.0	0.9	0.95	19.0			
NO. 6 + 11.30	11.3	0.8	0.85	9.6			
NO. 6 + 18.80	7.5	0.9	0.85	6.4			
階段 NO. 6 + 18.80		0.0					
階段 NO. 7 + 0.00	1.2	0.0	0.00	0.0			
階段 NO. 7 + 0.30	0.3	0.0	0.00	0.0			
NO. 7 + 0.30		1.0					
NO. 7 + 11.10	10.8	1.0	1.00	10.8			
NO. 7 + 16.20	5.1	1.0	1.00	5.1			
小計	72.2			68.0			
累計	72.2			68.0			

(2工区)数量計算書(甲)

測 点	距 離	床 掘 (CF)			埋戻し (BF)		
		断 面 積	平均断面積	数 量	断 面 積	平均断面積	数 量
NO. 4 + 4.00		1.7			2.6		
NO. 4 + 10.40	6.4	1.7	1.70	10.9	2.6	2.60	16.6
NO. 5 + 0.00	9.6	2.0	1.85	17.8	2.2	2.40	23.0
NO. 6 + 0.00	20.0	2.1	2.05	41.0	2.5	2.35	47.0
NO. 6 + 11.30	11.3	1.9	2.00	22.6	2.2	2.35	26.6
NO. 6 + 18.80	7.5	1.9	1.90	14.3	2.2	2.20	16.5
階段 NO. 6 + 18.80		1.8			3.5		
階段 NO. 7 + 0.00	1.2	1.8	1.80	2.2	3.5	3.50	4.2
階段 NO. 7 + 0.30	0.3	1.8	1.80	0.5	3.5	3.50	1.1
NO. 7 + 0.30		1.8			2.2		
NO. 7 + 11.10	10.8	1.8	1.80	19.4	2.2	2.20	23.8
NO. 7 + 16.20	5.1	1.9	1.85	9.4	2.2	2.20	11.2
小計	72.2			138.1			170.0
累計	72.2			138.0			170.0

