

[illegible]

工 事 別 内 訳 書

[illegible]

数量調書(現場管理)

NO	細 目	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	現場管理費積上						
	鋼管パイル回転圧入工法 認定工法立会	認定工法資格者	1	式			
	小 計 - 1						

共通仮設仕訳書(参考数量)

工 事 名 称 大宮中学校バリアフリー化改修工事(EV棟)

構 造 鉄筋コンクリート造 3階建て

面	積	32.88 m ²
---	---	----------------------

工 事 費

工 事 別 内 訳 書

[illegible]

数量調書(共通仮設)

NO	細 目	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	共通仮設工事						
	仮囲い	設置・撤去・運搬費 仮囲鉄板 H=2.0m	67	m			
	クロスゲート設置費	H=1.8 W=3.0×2面=6.0m	1	式			
	クロスゲート撤去費	H=1.8 W=3.0×2面=6.0m	1	式			
	クロスゲートリース費	残置期間:4.7か月程度 H=1.8 W=3.0×2面=6.0m	1	式			
	資材運搬費		1	式			
	法定福利費		1	式			
	揚重機費	25t	15.0	日			
		A=建築面積/750m2より 10.96m2/750m2=0.0146≒0.01					
		階数3 25tより16tに補正 22.4×A+14.8より					
		22.4×0.01+14.8=15.024≒15.0					
	揚重機費	16t	1.0	日			
		A=建築面積/750m2より 10.96m2/750m2=0.0146≒0.01					
		階数3 16t 8.5×Aより					
		8.5×0.01=0.085≒1.0					
	引張試験	1F～3F	1.0	回			
	小 計 - 1						

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

数量調書

NO	細 目	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	遣方	小規模	11.0	m ²			
	墨出し	小規模	32.9	m ²			
	養生	小規模	32.9	m ²			
	整理清掃後片付け	小規模	32.9	m ²			
		建枠900×1700 布枠500+240					
外部足場	枠組本足場 (手すり先行方式)	RC造標準日数 修理費含む 22m未満 3階建 建築面積300m ²	128	m ²			
外部足場	単管一本足場	掛払い・手間・賃料・修理費含 10m未満	84.5	m2			
外部足場	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用(手すり先行方式) RC造標準日数 修理費含 建築面積300m ²	10.4	m			
内部足場	内部躯体足場	RC造標準日数 修理費含む 鉄筋・型枠足場 階高4.0m以下	21.9	m ²			
内部足場	内部躯体足場	RC造標準日数 修理費含む 鉄筋・型枠足場 階高4.0m超5.0m未満 転用数 1	11.0	m ²			
内部足場	内部仕上足場	RC造標準日数 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 転用数2	15.0	m ²			
内部足場	内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	RC造標準日数 修理費含む 階高4.0m超5.0m未満	7.5	m ²			
内部足場	内部仕上足場 シャフト内仕上足場	RC造標準日数 修理費含む	10.5	m ²			
外部足場	養生シート張り	防火性能 JIS A 8952 I類 RC造標準日数 修理費含む	212	m ²			
		3階建 建築面積300m ²					
	仮設材運搬 (枠組本足場)(手すり先行方式)	建枠幅900(二枚枠)	128	m ²			
	仮設材運搬 (単管一本足場)		84.5	m ²			
	仮設材運搬 (安全手すり)	枠組本足場用 (手すり先行方式)	10.4	m			
	仮設材運搬 (内部躯体足場)(手すり先行足場)	階高4.0m超5.0m未満	11.0	m ²			
	仮設材運搬 (内部仕上足場脚立足場)	平屋建	21.9	m ²			
	仮設材運搬 (内部仕上足場 簡易型移動式)	階高4.0m超5.0m未満(2段)	7.5	m ²			
	仮設材運搬 (シャフト内足場)		10.5	m ²			
	仮設材運搬 (シート・ネット類)		212	m ²			
	合計						

数量調書

NO	細 目	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	コンクリート工事						
	普通コンクリート	呼び強度 18N S15 捨てコン	0.6	m3			
	普通コンクリート	呼び強度 24N S15 基礎コン・基礎梁コン	7.6	m3			
	普通コンクリート	呼び強度 24N S15 土間コン	1.1	m3			
	普通コンクリート	呼び強度 24N S18 1階軸部コン	17.3	m3			
	普通コンクリート	呼び強度 24N S18 2階軸部コン	15.2	m3			
	普通コンクリート	呼び強度 24N S18 3階軸部コン	16.6	m3			
	構造体強度補正	基礎部コン +6N S=15	7.6	m3			
	構造体強度補正	軸部コン +3N S=18	49.1	m3			
	コンクリート打設手間	ポンプ打ち 捨てコン	0.6	m3			
	コンクリート打設手間	ポンプ打ち 基礎コン・基礎梁コン	7.6	m3			
	コンクリート打設手間	ポンプ打ち 土間コン	1.1	m3			
	コンクリート打設手間	ポンプ打ち 1階軸部コン	17.3	m3			
	コンクリート打設手間	ポンプ打ち 2階軸部コン	15.2	m3			
	コンクリート打設手間	ポンプ打ち 3階軸部コン	16.6	m3			
	コンクリートポンプ圧送	圧送料金 50m3未満	57.80	m3			
	コンクリートポンプ圧送	基本料金 50m3未満	5.0	回			
	合計						

数量調書

NO	細目	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
9	左官工事						
	《外部》						
	床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	16.8	m ²			
	笠木 コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 糸幅300	12.8	m			
	建具周囲防水モルタル充填	外部建具	22.5	m			
	防水形複層仕上塗材(E)	コンクリート面、凹凸模様、吹付、アクリル系 水系、つやあり、上塗2回、下地調整費共	172	m ²			
	笠木 防水形複層仕上塗材(E)	コンクリート面、凹凸模様、吹付、アクリル系 水系、つやあり、上塗2回、下地調整費共	1.9	m ²			
	《内部》						
	床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	14.7	m ²			
	合計						

数量調書

[illegible]

数量調書

NO	細目	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
11	ガラス工事						
	網入みがき板ガラス	厚6.8mm 特寸2.18㎡以下 シーリング'	9.2	㎡			
	ガラス清掃		9.2	㎡			
	合計						

数量調書

[illegible]

数量調書

NO	細 目	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
15	昇降機工事						
	小規模建物用小型エレベーター	乗用 積載質量・定員200kg(3名)	1.0	式			
	遮煙乗場ドア	昇降路防火設備	1.0	式			
	合計						

数量調書

NO	細 目	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
16	既設改修工事						
	養生	小規模	10.1	m ²			
	整理清掃後片付け	小規模	10.1	m ²			
	枠組本足場 (手すり先行方式)	RC造標準日数 修理費含む 22m未満 3階建 建築面積300m ²	54.2	m ²			
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用(手すり先行方式) RC造標準日数 修理費含 建築面積300m ²	6.6	m			
	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 RC造標準日数 修理費含む 3階建 建築面積300m ²	54.2	m ²			
	仮設材運搬 (枠組本足場)(手すり先行方式)	建枠幅900(二枚枠)	54.2	m ²			
	仮設材運搬 (安全手すり)	枠組本足場用 (手すり先行方式)	6.6	m ²			
	仮設材運搬 (シート・ネット類)		54.2	m ²			
	コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレーカ 集積共	5.2	m3			
	コンクリート類 積込共	機械	5.2	m3			
	カッター入れ	コンクリート 厚20～30mm	52.3	m			
	瓦撤去	集積・運搬・処分費共	4.5	m ²			
	EXP.J 金物撤去	集積共	1.5	m			
	発生材運搬	無筋コンクリート類	5.2	m3			
	〃	鉄屑	0.5	t			
	〃	アルミ屑	3.5	kg			
	発生材処分費	無筋コンクリート類	12.0	t			
	〃	鉄屑	-0.5	t			
	〃	アルミ屑	-3.5	kg			
	床RC壁撤去面補修仕上	床面 防水モルタル補修	1.2	m2			
	屋根瓦葺き補修	RC切り取り面防水モルタル補修込	5.7	m			
	壁RC壁撤去面補修仕上	壁面2面 防水モルタル補修	6.8	m2			
	軒天RC壁撤去面補修仕上	見上面 防水モルタル補修	1.2	m2			
	合計						

数量調書

NO	細 目	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
17	外構工事(1)						
	【既設アスファルト撤去】						
	アスファルト撤去		0.9	m3			
	アスファルト収集積込	コンクリート類 準用 機械	0.9	m3			
	とりこわし材運搬	タンプトラック 10tバックホウ0.8m3 アスファルト類 7.0km以下	0.9	m3			
	廃棄処分費 発生材処分	アスファルト類	2.1	t			
	【新設アスファルト舗装】						
	直接仮設(構内舗装)		54.2	m2			
	すきとり	H=300程度 積込共	10.8	m3			
	建設発生土運搬	タンプトラック 4tバックホウ0.28m3 コンクリート類 4.1km以下	10.8	m3			
	アスファルト舗装	A-5-15 密粒 再生クラッシュラン 500m2未満	54.2	m2			
	車止め	NSP-100B	1.0	式			
	白線引き・セパレーター・車椅子マーク	幅100・幅300	1.0	式			
	ちゅうらパーキング	750×1000 材工共	1.0	式			
	【舗装機械運搬費】						
	モータグレーダ	油圧式・排出ガス対策型 3.1m級	1.0	往復			
	振動ローラ	排出ガス対応型 2.4～2.8t 搭乗式 タンデム型	1.0	往復			
	アスファルトフィニッシャ	2.0～4.5m	1.0	往復			
	合計						

数 量 調 書(現場管理)

[illegible]

数 量 調 書 便 所(共通仮設)

NO	細 目	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	共通仮設工事						
	B 便所改修						
	環境測定 作業中		4.0	点			
	環境測定 作業後		5.0	点			
	G 便所改修						
	環境測定 作業中		12.0	点			
	環境測定 作業後		15.0	点			
	小 計 - 1						

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]

数量調書

NO	細目	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1	直接仮設工事	大宮中学校バリアフリー化改修工事(B 便所改修)					
	墨出し	複合改修	35.7	m ²			
	養生	複合改修	35.7	m ²			
	整理清掃後片付け	複合改修	35.7	m ²			
	内部仕上足場(撤去)	アスベスト用 階高4.0m以下 脚立足場 一般	30.2	m ²			
	内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	35.7	m ²			
	仮設材運搬 (内部仕上足場脚立足場)	平屋 アスベスト用	30.2	m ²			
	仮設材運搬 (内部仕上足場脚立足場)	平屋	35.7	m ²			
	合計						

数 量 調 書

NO	細 目	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	建具改修工事	大宮中学校バリアフリー化改修工事(B 便所改修)					
	【撤去】						
	木製建具撤去	トイレブース 集積共	24.7	m2			
	発生材運搬	木材類	0.6	m3			
	小計A						
	【改修】						
	SD/3 片引き戸	W0.900×H2.000	1.0	箇所			
	運搬費		1.0	箇所			
	取付調整費		1.0	箇所			
	法定福利費		1.0	箇所			
	TB/6 トイレブース	W2.075/1.750×H1.800	1.0	箇所			
	TB/7 トイレブース	W3.400/1.300・700×H1.800	1.0	箇所			
	【ガラス】						
	型板ガラス	厚4.0 特寸2.18m2以下 シーリング 清掃別途	0.1	m2			
	ガラス清掃		0.1	m2			
	【その他】						
	SOP塗	鋼製建具(亜鉛メッキ面) 工程A種 塗料1種 錆止別途	5.3	m2			
	小計B						
	合計						

数量調書

NO	細目	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
5	内装改修工事(2)	大宮中学校バリアフリー化改修工事(B 便所改修)					
	【床】						
	床タイル張り	一般床タイル張 I類 無ゆう 100mm角 下地モルタル別途	29.2	m2			
	床モルタル塗	木ゴテ 一般タイル下地 厚37	29.2	m2			
	ビニル床シート張り	厚2.5 多湿部 熱溶接工法	5.6	m2			
	【幅木・壁】						
	ビニル幅木	高さ100	9.7	m			
	内装壁タイル張り	ユニットタイル 有機質接着張り(タイプⅡ) Ⅲ類 施ゆう 100mm角 ボード面	17.2	m2			
	内装壁タイル張り	ユニットタイル 有機質接着張り(タイプⅡ) Ⅲ類 施ゆう 100mm角 ボード面	32.8	m2			
	壁モルタル塗	金ゴテ 内壁 厚20	28.0	m2			
	壁モルタル塗	内装タイル接着張り下地	17.2	m2			
	壁シーリング石膏ボード張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付V目地	42.8	m2			
	壁シーリング石膏ボード張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付	32.8	m2			
	グラスウール充填	厚50+50 32kg/m3	39.8	m2			
	軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りなし @300	50.1	m2			
	軽量鉄骨壁開口部補強	100形 扉等三方補強 900×2,000mm程度	1.0	箇所			
	軽量鉄骨壁開口部補強	100形 扉等二方補強 900×2,000mm程度	2.0	箇所			
	合計						

数量調書

NO	細目	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
6	内装改修工事(3)	大宮中学校バリアフリー化改修工事(B 便所改修)					
	【天井】						
	天井ケイ酸カルシウム板張り	タイプ2(ノンアス)0.8FK 厚5 目透し	30.2	m2			
	軽量鉄骨天井下地	19(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート別途	30.2	m2			
	軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内)450×450程度 ボート等切り込み共	3.0	箇所			
	天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	3.0	箇所			
	天井廻り縁	塩化ビニル製	45.2	m			
	【その他】						
	シーリング	一般部 変成シリコン(MS-2) 15×10	79.6	m			
	框:御影石	幅100 厚25	2.9	m			
	開口枠:御影石	幅150 厚25	9.9	m			
	面台:御影石	幅120 厚25	7.0	m			
	面台:御影石	幅450 厚25	1.7	m			
	壁見切り縁	アルミ製 25角	41.3	m			
	床点検口	屋内用 一般貼物用 アルミ製枠 アルミ目地 鍵有 600角	1.0	箇所			
	清掃用具掛け	ステンレス製 W700×D60	2.0	箇所			
	細目SUSグレーチング	浅型 W900×D144	2.7	m			
	室名札	プラスチック 200×200	2.0	箇所			
	身障者マーク	プラスチック 200×200	1.0	箇所			
	合計						

数量調書

NO	細 目	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	塗装改修工事	大宮中学校バリアフリー化改修工事(B 便所改修)					
	【内部】						
	新設面 EP-G塗	モルタル面 工程B種(一般)素地B種	27.7	m2			
	新設面 EP-G塗	ポ-ト面 工程B種(一般)素地B種	42.6	m2			
	新設面 EP-G塗	ケイ酸カルシウム板面 工程B種(見上)素地B種	30.2	m2			
	EP-G塗 改修仕様	コンクリート面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	9.0	m2			
	EP-G塗 改修仕様	コンクリート面 工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	5.6	m2			
	EP-G塗 改修仕様	モルタル面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	14.0	m2			
	合計						

数 量 調 書

NO	細 目	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8	躯体改修工事	大宮中学校バリアフリー化改修工事(B 便所改修)					
	【撤去】						
	CB撤去	コンクリートブレーカ 集積共	5.0	m3			
	カッター入れ	コンクリート 厚20～30mm	34.9	m			
	発生材運搬	無筋コンクリート類	5.0	m3			
	小計A						
	発生材処分費	無筋コンクリート類	6.1	t			
	発生材処分費	タイル類	7.8	t			
	発生材処分費	石類	0.2	t			
	発生材処分費	混合廃棄物	0.010	t			
	発生材処分費	木材類	0.3	t			
	発生材処分費	鉄屑	0.1	t			
	処分費計						
	合計						

数 量 調 書

NO	細 目	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
9	アスベスト撤去工事	大宮中学校バリアフリー化改修工事(B 便所改修)					
	作業前清掃	高性能真空掃除機	35.7	m2			
	作業後清掃	高性能真空掃除機(ウェス拭き)	35.7	m2			
	開口部養生	ホリシート0.10mm	6.2	m2			
	飛散抑制剤散布	AGUA-2000 湿潤剤	30.2	m2			
	フレキシブルボード撤去	撤去・集積・積込共	30.2	m2			
	使用資材消耗費	防護服・廃棄袋・フィルター等	1.0	式			
	使用資材等運搬費	防護服・廃棄袋・フィルター等	1.0	式			
	石綿含有廃棄物収集運搬費	現場～安和エコパーク	1.0	式			
	小計A						
	石綿含有廃棄物処分費	管理型最終処分場 安和エコパーク	0.3	t			
	処分費計						
	合計						

建築仕訳書 便所G(参考数量)

工 事 名 称	大宮中学校バリアフリー化改修工事(G-1F・G-2F・G-3F 便所改修)		
構 造	鉄筋コンクリート造	3階建て	
面 積	120.00	m ²	
工 事 費			

工 事 別 内 訳 書

[illegible]

数 量 調 書

NO	細 目	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	建具改修工事	大宮中学校バリアフリー化改修工事(G-1F・G-2F・G-3F 便所改修)					
	【撤去】						
	アルミ製建具撤去	片開き戸 枠共 集積共	1.8	m2			
	アルミ製建具撤去	嵌殺し窓 枠共 集積共	30.0	m2			
	木製建具撤去	トイレブース 集積共	76.5	m2			
	ガラス撤去	集積共	30.0	m2			
	発生材運搬	木材類	2.0	m3			
	発生材運搬	ガラス類	0.200	m3			
	発生材運搬	アルミ屑	0.3	t			
	小計A						
	【改修】						
	AD/2 片開き戸	W0.600×H0.800	3.0	箇所			
	運搬費		3.0	箇所			
	取付調整費		3.0	箇所			
	法定福利費		3.0	箇所			
	SD/4 片引き戸	W1.050×H2.000	3.0	箇所			
	運搬費		3.0	箇所			
	取付調整費		3.0	箇所			
	法定福利費		3.0	箇所			
	TB/8 トイレブース	W2.600/1.300×H1.800	3.0	箇所			
	TB/9 トイレブース	W22.735/1.220・665×H1.800	3.0	箇所			
	【ガラス】						
	型板ガラス	厚4.0 特寸2.00m2以下 シーリング 清掃別途	0.4	m2			
	ガラス清掃		0.4	m2			
	【その他】						
	SOP塗	銅製建具(亜鉛メッキ面)工程A種 塗料1種 錆止別途	15.8	m2			
	小計B						
	合計						

数量調書

NO	細 目	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	内装改修工事(1)	大宮中学校バリアフリー化改修工事(G-1F・G-2F・G-3F 便所改修)					
	【撤去】						
	床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	77.9	m2			
	壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	90.6	m2			
	天井下地撤去	集積共	77.9	m2			
	床下点検口撤去	集積共	1.0	箇所			
	上り框撤去(テラゾーブロック)	集積共	5.4	m			
	開口枠撤去(テラゾーブロック)	集積共	29.4	m			
	ラインク面台撤去(テラゾーブロック)	集積共	26.7	m			
	発生材運搬	無筋コンクリート類	0.7	m3			
	発生材運搬	タイル類	8.7	m3			
	発生材運搬	石類	0.24	m3			
	発生材運搬	混合廃棄物	0.003	m3			
	発生材運搬	鉄屑	0.3	t			
	合計						

数量調書

NO	細目	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
5	内装改修工事(2)	大宮中学校バリアフリー化改修工事(G-1F・G-2F・G-3F 便所改修)					
	【床】						
	床タイル張り	一般床タイル張 I類 無ゆう 100mm角 下地モルタル別途	78.2	m2			
	床コンクリート直均し仕上	金ゴテ 薄張物下地	1.9	m2			
	床モルタル塗	木ゴテ 一般タイル下地 厚37	78.2	m2			
	床RC壁撤去面補修仕上	防水モルタル補修	1.5	m2			
	【幅木・壁】						
	ビニル幅木	高さ100	26.2	m			
	内装壁タイル張り	ユニットタイル 有機質接着張り(タイプⅡ) Ⅲ類 施ゆう 100mm角 モルタル面	58.7	m2			
	内装壁タイル張り	ユニットタイル 有機質接着張り(タイプⅡ) Ⅲ類 施ゆう 100mm角 ボード面	78.7	m2			
	壁モルタル塗	金ゴテ 内壁 厚20	52.2	m2			
	壁モルタル塗	内装タイル接着張り下地	58.7	m2			
	壁RC壁撤去面補修仕上	防水モルタル補修	2.3	m2			
	壁シーリング石膏ボード張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付V目地	149.0	m2			
	壁シーリング石膏ボード張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付	78.7	m2			
	グラスウール充填	厚50+50 32kg/m3	136.0	m2			
	軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りなし @300	178.0	m2			
	軽量鉄骨壁開口部補強	100形 扉等三方補強 900×2,000mm程度	9.0	箇所			
	AD/2 軽量鉄骨壁開口部補強	100形 600×800mm程度 ﾀﾞｸ外四方補強	3.0	箇所			
	合計						

数量調書

NO	細 目	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	内装改修工事(3)	大宮中学校バリアフリー化改修工事(G-1F・G-2F・G-3F 便所改修)					
	【天井】						
	天井ケイ酸カルシウム板張り	タイプ2(ノンス)0.8FK 厚5 目透し	78.2	m2			
	軽量鉄骨天井下地	19(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート別途	78.2	m2			
	軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内)450×450程度 ボート等切り込み共	9.0	箇所			
	天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	9.0	箇所			
	天井廻り縁	塩化ビニル製	123.0	m			
	天井RC壁撤去面補修仕上	防水モルタル補修	1.5	m2			
	【その他】						
	シーリング*	一般部 変成シリコン(MS-2) 15×10	335.0	m			
	框:御影石	幅100 厚25	8.6	m			
	開口枠:御影石	幅150 厚25	29.4	m			
	面台:御影石	幅120 厚25	8.3	m			
	壁見切り縁	アルミ製 25角	106.0	m			
	床点検口	屋内用 一般貼物用 アルミ製枠 アルミ目地 鍵有 600角	1.0	箇所			
	清掃用具掛け	ステンレス製 W700×D60	6.0	箇所			
	細目SUSグレーチング*	浅型 W900×D144	8.1	m			
	室名札	プラスチック 200×200	6.0	箇所			
	身障者マーク	プラスチック 200×200	3.0	箇所			
	合計						

数 量 調 書

NO	細 目	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8	躯体改修工事	大宮中学校バリアフリー化改修工事(G-1F・G-2F・G-3F 便所改修)					
	【撤去】						
	コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレーカ 集積共	2.0	m3			
	CB撤去	コンクリートブレーカ 集積共	19.5	m3			
	カッター入れ	コンクリート 厚20～30mm	136.0	m			
	小計A						
	異形棒鋼	SD295 D10	0.04	t			
	鉄筋加工組立	現場加工	0.04	t			
	あと施工アンカー	D10 横向打	56.0	本			
	普通コンクリート	呼び強度 24N S15 土間コンクリート	0.2	m3			
	コンクリート打設手間	土間コンクリート 人力手間	0.2	m3			
	発生材運搬	無筋コンクリート類	21.5	m3			
	〃	鉄屑	0.2	t			
	小計B						
	発生材処分費	無筋コンクリート類	37.2	t			
	〃	タイル類	20.1	t			
	〃	石類	0.7	t			
	〃	混合廃棄物	0.004	t			
	〃	木材類	0.9	t			
	〃	ガラス類	0.4	t			
	〃	鉄屑	0.5	t			
	〃	アルミ屑	275.0	kg			
	処分費計						
	合計						

数量調書

NO	細 目	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
9	アスベスト撤去工事	大宮中学校バリアフリー化改修工事(G-1F・G-2F・G-3F 便所改修)					
	安全掲示板等	令和8年度施工分	1.0	式			
	作業前清掃	高性能真空掃除機	104.0	m2			
	作業後清掃	高性能真空掃除機(ウェス拭き)	104.0	m2			
	開口部養生	ポリシート0.10mm	17.3	m2			
	飛散抑制剤散布	AGUA-2000 湿潤剤	77.9	m2			
	フレキシブルボード撤去	撤去・集積・積込共	77.9	m2			
	使用資材消費費	防護服・廃棄袋・フィルター等	1.0	式			
	使用資材等運搬費	防護服・廃棄袋・フィルター等	1.0	式			
	石綿含有廃棄物収集運搬費	現場～安和エコパーク	1.0	式			
	小計A						
	石綿含有廃棄物処分費	管理型最終処分場 安和エコパーク	0.7	t			
	処分費計						
	合計						

建築仕訳書スロープ総括(参考数量)

工 事 名 称 大宮中学校バリアフリー化改修工事(令和8年度 スロープ改修工事)

構 造 鉄筋コンクリート造 3階建て

面積

工 事 費

工 事 別 内 訳 書

[illegible]

[illegible]

工 事 費

[illegible]

数量調書

NO	細目	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2	外部仕上改修工事(1)	大宮中学校バリアフリー化改修工事(スロープ改修 1-エントランスポーチ部分)					
	【撤去】						
	カッター入れ	モルタル・タイル面 厚20～30mm	3.0	m			
	床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	1.0	m ²			
	発生材運搬	タイル類	0.03	m ³			
	合計						

数量調書

NO	細 目	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	建具改修工事	大宮中学校バリアフリー化改修工事(スロープ改修 1-エントランスポーチ部分)					
	【撤去】						
	アルミ製建具撤去	嵌殺し窓 枠共 集積共	3.9	m2			
	アルミ製建具撤去	片開ガラス戸 枠共 集積共	1.8	m2			
	ガラス撤去	集積共	5.5	m2			
	発生材運搬	ガラス類	0.030	m3			
	発生材運搬	アルミ屑	0.1	t			
	【改修】						
	AD/1 欄間付引違い戸	W2.025×H2.800	1.0	箇所			
	運搬費		1.0	式			
	取付調整費		1.0	式			
	法定福利費		1.0	式			
	【ガラス】						
	網入り磨きガラス	厚6.8 特寸2.18m2以下 シーリング 清掃別途	3.7	m2			
	ガラス清掃		3.7	m2			
	【その他】						
	シーリング	一般部 変成シリコン(MS-2) 10×10	9.7	m			
	建具周囲防水モルタル充填	外部建具	9.7	m			
	合計						

数量調書

NO	細 目	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	躯体改修工事	大宮中学校バリアフリー化改修工事(スロープ改修 1-エントランスポーチ部分)					
	【土工事】						
	根切り	小規模土工	4.0	m3			
	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	2.9	m3			
	建設発生土運搬	タンポトラック4t積 バックホウ0.28m3 土砂 4.1km以下	1.0	m3			
	土工機械運搬 (バックホウ)	根切り、埋戻し(小規模土工)	1.0	往復			
	【土工事】						
	砂利地業	再生クラッシュラン	0.9	m3			
	【鉄筋工事】						
	異形鋼棒	SD295 D10	0.1	t			
	異形鋼棒	SD295 D13	0.03	t			
	鉄筋加工・組立	RC壁式構造 階高2.8m程度	0.1	t			
	鉄筋運搬費	加工場～現場4t車 30km程度	0.1	t			
	【コンクリート工事】						
	普通コンクリート	呼び強度 21N S15 土間コン	1.5	m3			
	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁 囲障の基礎等	1.5	m3			
	【型枠工事】						
	型 枠	普通合板型枠 壁式構造 基礎部	3.7	m ²			
	型 枠	打放合板型枠B種 耐震改修用 地上軸部	3.1	m ²			
	型枠運搬費	4t車 基準距離30km以内	6.8	m ²			
	打放し面補修	B種 コーン処理 部分目違いばらい	3.1	m ²			
	合計						

数量調書

NO	細目	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
8	発生材処分	大宮中学校バリアフリー化改修工事(スロープ改修 1-エントランスポーチ部分)					
	発生材処分費	タイル類	0.1	t			
	発生材処分費	石類	0.01	t			
	発生材処分費	ガラス類	0.1	t			
	発生材処分費	アルミ屑	-0.1	kg			
	合計						

[illegible]

工 事 費

[illegible]

数量調書

NO	細 目	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	躯体改修工事	大宮中学校バリアフリー化改修工事(スロープ改修 2-職員室出入口部分)					
	【土工事】						
	根切り	小規模土工	9.4	m3			
	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	6.1	m3			
	建設発生土運搬	ダンプトラック4t積 バックホウ0.28m3 土砂 4.1km以下	3.4	m3			
	土工機械運搬 (バックホウ)	根切り、埋戻し(小規模土工)	1.0	往復			
	【土工事】						
	砂利地業	再生クラッシュラン	3.1	m3			
	【鉄筋工事】						
	異形鋼棒	SD295 D10	0.2	t			
	異形鋼棒	SD295 D13	0.07	t			
	鉄筋加工・組立	RC壁式構造 階高2.8m程度	0.3	t			
	鉄筋運搬費	加工場～現場4t車 30km程度	0.3	t			
	スクラップ控除	鉄くず H2	0.01	t			
	【コンクリート工事】						
	普通コンクリート	呼び強度 21N S15 土間コン	4.0	m3			
	コンクリート打設手間	ポンプ打ち 土間コン	4.0	m3			
	コンクリートポンプ圧送	圧送料金 50m3未満	4.0	m3			
	コンクリートポンプ圧送	基本料金 50m3未満	1.0	回			
	【型枠工事】						
	型 枠	普通合板型枠 壁式構造 基礎部	7.0	m ²			
	型 枠	打放合板型枠B種 耐震改修用 地上軸部	4.7	m ²			
	型枠運搬費	4t車 基準距離30km以内	11.7	m ²			
	打放し面補修	B種 コーン処理 部分目違いばらい	4.7	m ²			
	合計						

[illegible]

工 事 費

[illegible]

令和8年度

業務名：大宮中学校バリアフリー化改修工事
(磁気探査)

位 置：名護市 宮里 地内

数 量 計 算 書

令8年7月

名 護 市 教育委員会 教育施設課

工事名：大宮中学校バリアフリー化改修工事(磁気探査)

[illegible]

令和8年 7月 日

機 械 仕 訳 書 総 括 (参考数量)

工 事 名 称	大宮中学校バリアフリー化改修工事(多目的便所)
構 造	RC造3階建
面 積	
総 金 額	

工 事 別 内 訳

NO	工 事 種 別	金 額	%	備 考
1	EV			
2	トイレB			
3	トイレG			
	合 計 ¥			

令和8年 7月 日

機械仕訳書EV(参考数量)

工 事 名 称 大宮中学校バリアフリー化改修工事(EV棟)

構 造 RC造3階建

面積

總 金 額

工事別内訳

[illegible]

数量調書

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	機械設備工事						
	イ) 排水設備工事						
	硬質ポリ塩化ビニル管	(一般) VP φ 40	2	m			
	〃	(〃) VP φ 50	10	〃			
	〃	(架空) VP φ 50	12	〃			
	床上掃除口	COA-50	1	個			
	〃	COB-50	2	〃			
	排水金物	D-40	6	〃			
	コーナードレン	φ 50 (鋳鉄製)	1	〃			
	塗装工事	VP φ 50	12	m			
	イ) の 計						
	ロ) 消火設備工事						
	配管用炭素鋼鋼管	(一般) SGP (白) 50A	8	m			
	〃	(架空) SGP (白) 65A	21	〃			
	配管貫通口	φ 75×150L	2	箇所			
	塗装工事	SGP (白) 50A	8	m			
	〃	SGP (白) 65A	21	〃			
	屋内消火栓箱	HB-1BS	3	組			
	粉末消火器	ABC-6型	3	個			

数量調書

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ロ) の 計						
	ハ) 撤去工事						
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管						
	〃	(架空) HI-VP φ20	30	m			
	〃	(〃) HI-VP φ25	6	〃			
	〃	(〃) HI-VP φ40	8	〃			
	硬質ポリ塩化ビニル管	(〃) VP φ50	16	〃			
	万能ホーム水栓	T200CS13	9	個			
	ハ) の 計						
	ニ) 廃棄処分費						
	プラスチック類		27	kg			
	ニ) の 計						
	1 の 計						

機械仕訳書便所B(参考数量)

総 金 額

数 量 調 書

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	衛生器具設備工事						
	洋風大便器	CS597BS/SH596BAYR	5	組			
	〃	CS232B/SH232BA	1	〃			
	小便器	UFH500/TG600PN	4	〃			
	洗面器	L250CM/TLC11AR	4	〃			
	〃	L270CM/TLC11AR	1	〃			
	大便器用手すり	T112CL10	1	〃			
	〃	T112HK8R	1	〃			
	小便器用手すり	T112CU22	1	〃			
	化粧鏡	YM3545A	5	〃			
	〃	YM3560A	1	〃			
	掃除用水栓	B22A	3	〃			
	1 の 計						

数量調書

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	給水設備工事						
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管						
	〃	(便所) HI-VP φ 20	29	m			
	〃	(〃) HI-VP φ 25	5	〃			
	〃	(〃) HI-VP φ 50	2	〃			
	〃	(地中) HI-VP φ 50	15	〃			
	仕切弁	GV-50 (0.5Mpa)	1	個			
	〃	GV-80 (0.5Mpa)	1	〃			
	配管貫通口	φ 100×130L	2	箇所			
	埋設標示シート	アルミ帯入 D=150	15	m			
	埋設標示柱	鉄製	4	個			
	土工事						
	根切り	小規模土工	5.7	m3			
	埋戻し	流用土	1.1	〃			
	〃	保護砂	2.0	〃			
	機械搬入費	BH 0.23m3	1	式			
	2 の 計						

数量調書

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	排水設備工事						
	硬質ポリ塩化ビニル管	(便所) VP φ 40	13	m			
	〃	(〃) VP φ 50	34	〃			
	〃	(〃) VP φ 75	8	〃			
	〃	(〃) VP φ 100	13	〃			
	床下掃除口	C0-100	2	個			
	床上排水金物	T3B-50	5	〃			
	通気金物	VC-50 (AL製)	1	〃			
	配管貫通口	φ 65×130L	6	箇所			
	〃	φ 75×130L	11	〃			
	〃	φ 75×200L (壁)	1	〃			
	〃	φ 100×130L	6	〃			
	3 の 計						

数量調書

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	換気設備工事						
	スパイラルダクト	SD φ100	6	m			
	天井用換気扇	120m ³ /h (FE-2)	1	組			
	〃	230m ³ /h (FE-3)	4	〃			
	パイプフット	φ100 (SUS)	1	〃			
	配管貫通口	φ125×180L (壁)	1	箇所			
	仮設材運搬	H=3.0 L=2.0	6	m ²			
	養生	小規模	6	〃			
	整理清掃後片付け	〃	6	〃			
	枠組本足場	12m未満 (1階建)	6	〃			
	4 の 計						

数量調書

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	撤去工事						
	イ) 機器撤去						
	洋風大便器	CS370/SH370BA	5	組			
	小便器	U29	5	〃			
	洗面器	L230D	6	〃			
	万能ホム水栓	T200CS13	2	〃			
	天井埋込換気扇	VD-20ZS (VF-3)	4	〃			
	イ) の 計						
	ロ) 配管・付属品撤去						
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管						
	〃	(便所) HI-VP φ 20	23	m			
	〃	(〃) HI-VP φ 25	6	〃			
	〃	(〃) HI-VP φ 30	1	〃			
	〃	(〃) HI-VP φ 40	2	〃			
	〃	(〃) HI-VP φ 50	4	〃			
	硬質ポリ塩化ビニル管	(〃) VP φ 40	9	〃			
	〃	(〃) VP φ 50	13	〃			
	〃	(〃) VP φ 65	7	〃			
	〃	(〃) VP φ 100	19	〃			

数量調書

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	仕切弁	GV-50	1	個			
	ロ) の 計						
	5 の 計						

数量調書

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	廃棄物処理処理						
	陶器類		429	kg			
	プラスチック類		113	〃			
	6 の 計						

機械仕訳書便所G(参考数量)

総 金 額

数量調書

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	衛生器具設備工事						
	洋風大便器	CS597BS/SH596BAYR	15	組			
	〃	CS232B/SH232BA	3	〃			
	小便器	UFH500/TG600PN	9	〃			
	洗面器	L250CM/TLC11AR	12	〃			
	〃	L270CM/TLC11AR	3	〃			
	大便器用手すり	T112CL10	3	〃			
	〃	T112HK8R	3	〃			
	小便器用手すり	T112CU22	3	〃			
	化粧鏡	YM3545A	12	〃			
	〃	YM3560A	3	〃			
	カップリング付水栓	T28KUNH13	6	〃			
	掃除用水栓	B22A	3	〃			
	1 の 計						

数量調書

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	給水設備工事						
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管						
	〃	(便所) HI-VP φ 20	96	m			
	〃	(〃) HI-VP φ 25	28	〃			
	〃	(〃) HI-VP φ 30	7	〃			
	〃	(〃) HI-VP φ 40	4	〃			
	〃	(〃) HI-VP φ 50	6	〃			
	〃	(〃) HI-VP φ 65	4	〃			
	〃	(〃) HI-VP φ 75	4	〃			
	仕切弁	GV-25 (0.5Mpa)	3	個			
	〃	GV-40 (0.5Mpa)	3	〃			
	配管貫通口	φ 50×150L	7	箇所			
	〃	φ 50×250L(梁)	2	〃			
	〃	φ 100×150L	2	〃			
	2 の 計						

数量調書

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	排水設備工事						
	硬質ポリ塩化ビニル管	(便所) VP φ40	39	m			
	〃	(〃) VP φ50	70	〃			
	〃	(〃) VP φ75	32	〃			
	〃	(〃) VP φ100	32	〃			
	床下掃除口	C0-50	11	個			
	〃	C0-100	8	〃			
	床上排水金物	T3B-50	9	〃			
	配管貫通口	φ65×150L	15	箇所			
	〃	φ75×150L	21	〃			
	〃	φ75×250L (梁)	2	〃			
	〃	φ100×150L	21	〃			
	〃	φ125×150L	3	〃			
	3 の 計						

数量調書

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	換気設備工事						
	スパイラルダクト	SD φ100	13	m			
	天井用換気扇	120m ³ /h (FE-2)	3	組			
	〃	330m ³ /h (FE-5)	6	〃			
	パイプフット	φ100 (SUS)	3	〃			
	配管貫通口	φ125×180L (壁)	3	箇所			
	仮設材運搬	H=7.0 L=4.0	22	m ²			
	養生	小規模	22	〃			
	整理清掃後片付け	〃	22	〃			
	枠組本足場	12m未満 (3階建)	22	〃			
	4 の 計						

数量調書

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	撤去工事						
	イ) 機器撤去						
	洋風大便器	CS370/SH370BA	18	組			
	小便器	U29	12	〃			
	洗面器	L230D	24	〃			
	化粧鏡	TS119FE3	11	〃			
	万能ホーム水栓	T200CS13	6	〃			
	天井埋込換気扇	VD-20ZS (VF-3)	6	〃			
	イ) の 計						
	ロ) 配管・付属品撤去						
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管						
	〃 (便所)	HI-VP φ 20	86	m			
	〃 (〃)	HI-VP φ 25	22	〃			
	〃 (〃)	HI-VP φ 30	4	〃			
	〃 (〃)	HI-VP φ 40	10	〃			
	〃 (〃)	HI-VP φ 50	8	〃			
	〃 (〃)	HI-VP φ 65	4	〃			
	〃 (〃)	HI-VP φ 75	2	〃			
	〃 (〃)	VP φ 40	31	〃			
	〃 (〃)	VP φ 50	28	〃			
	〃 (〃)	VP φ 65	17	〃			

数量調書

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管	(便所) VP φ75	13	m			
	〃	(〃) VP φ100	75	〃			
	仕切弁	GV-25	3	個			
	〃	GV-50	2	〃			
	ロ) の 計						
	5 の 計						

数 量 調 書

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	廃棄物処理処理						
	陶器類		1,359	kg			
	プラスチック類		431	〃			
	6 の 計						

電 気 仕 訳 書 総括(参考数量)

工 事 名 称	大宮中学校バリアフリー化改修工事
構 造	RC造3階建て
延 べ 床 面 積	
直 接 工 事 費	

工 事 別 内 訳

NO	工 事 別	金 額	%	備 考
1	EV			
2	トイレB			
3	トイレG			
	合 計 ¥			

数量調書(共通仮設)

【EV】

[illegible]

電 気 仕 訳 書 EV(参考数量)

工 事 名 称 大宮中学校バリアフリー化改修工事

構 造 RC造3階建て 【EV】

延 べ 床 面 積

直接工事費

工事別内訳

[illegible]

数量調書

【EV】

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	幹線設備工事						
	イ) 機器設置工事						
	EV用開閉器盤-1	屋内露出型 樹脂製 MCB 3P 40A*1	1	面			
	EV用開閉器盤-2	屋外露出型 SUS製 ELB 2P 30A*1,20A*1	1	面			
	イ) の計						
	ロ) 配管配線工事						
	ポリエチレンケーブル	EM-CE38°-3C (管内)	53	m			
	ポリエチレンケーブル	EM-CE38°-3C (コロガシ)	10	m			
	ポリエチレンケーブル	EM-CE60°-3C (管内)	16	m			
	ポリエチレンケーブル	EM-CE60°-3C (FEP内)	6	m			
	金属製可とう電線管	F2-50 被覆有	2	m			
	硬質ビニル電線管	HIVE42 (露出)	51	m			
	波付ポリエチレン管	FEP50	6	m			
	異種管継手	FEP50	2	個			
	電力ケーブル接続材	レジン注入形 M3	1	組			
	プルボックス (P.B2)	300×300×200 PVC,WP	5	個			
	貫通補修(コンクリート)	機械はつり t=150 φ50	3	箇所			
	ロ) の計						

数量調書

【EV】

[illegible]

数量調書

【EV】

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	電灯設備工事						
	イ)機器・器具取付工事						
	照明器具 TYPE-f	LRS1-13	3	台			
	スイッチ (新金)	1P15A×1	3	個			
	コンセント (新金)	2P15A×2 E付	3	個			
	接地棒	14φ×1,500L	1	箇所			
	接地埋設標	金属製	1	枚			
	イ)の計						
	ロ)配管配線工事						
	ポリエチレン電線	EM-IE1.6 (PF内)	64	m			
	ポリエチレン電線	EM-IE2.0 (PF内)	44	m			
	ポリエチレン電線	EM-IE5.5° (管内)	3	m			
	ポリエチレンケーブル	EM-CE14°-2C (PF内)	7	m			
	合成樹脂可とう電線管	PF16 (インペイ)	36	m			
	合成樹脂可とう電線管	PF28 (インペイ)	7	m			
	硬質ビニル電線管	HIVE16 (インペイ)	3	m			
	アウトレットボックス	四角中浅 44 (樹脂製)	10	個			
	スイッチボックス	1個用 (樹脂製)	1	個			
	ロ)の計						
	2 の 計						

数量調書

【EV】

[illegible]

数量調書

【EV】

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	拡声設備工事						
	天井埋込型スピーカ	SC4Hi-3V3	3	個			
	天井埋込型スピーカ	SC4Hi-3V3 撤去再取付	1	個			
	耐熱ケーブル	EM-HP1.2-2C (管内)	56	m			
	耐熱ケーブル	EM-HP1.2-2C (コロガシ)	10	m			
	耐熱ケーブル	EM-HP1.2-2C (PF内)	15	m			
	耐熱ケーブル	EM-HP1.2-3C (管内)	18	m			
	耐熱ケーブル	EM-HP1.2-3C (コロガシ)	25	m			
	合成樹脂可とう電線管	PF16 (インペイ)	15	m			
	硬質ビニル電線管	HIVE16 (露出)	47	m			
	硬質ビニル電線管	HIVE22 (露出)	14	m			
	アウトレットボックス	四角中浅 44 (樹脂製)	3	個			
	プルボックス (P.B1)	150×150×100 PVC,WP	9	個			
	貫通補修(コンクリート)	機械はつり t=150 φ32	1	箇所			
	4 の 計						

数量調書

【EV】

[illegible]

数量調書

【EV】

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ロ)配管配線工事						
	警報用ケーブル	EM-AE0.9-2C (管内)	10	m			
	警報用ケーブル	EM-AE0.9-2C (コログシ)	4	m			
	警報用ケーブル	EM-AE0.9-4C (管内)	54	m			
	警報用ケーブル	EM-AE0.9-4C (コログシ)	17	m			
	警報用ケーブル	EM-AE0.9-4C (PF内)	10	m			
	耐熱ケーブル	EM-HP1.2-2C (管内)	19	m			
	耐熱ケーブル	EM-HP1.2-2C (コログシ)	25	m			
	耐熱ケーブル	EM-HP1.2-5P (管内)	33	m			
	合成樹脂可とう電線管	PF16 (インペイ)	10	m			
	硬質ビニル電線管	HIVE16 (露出)	56	m			
	硬質ビニル電線管	HIVE22 (露出)	33	m			
	端子接続費	10P	1	箇所			
	アウトレットボックス	四角中浅 44 (樹脂製)	7	個			
	プルボックス (P.B1)	150×150×100 PVC,WP	9	個			
	貫通補修(コンクリート)	機械はつり t=150 φ32	4	箇所			
	貫通補修(コンクリート)	機械はつり t=150 φ38	2	箇所			
	ロ)の計						
	5 の 計						

数量調書

【EV】

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	撤去工事						
	イ)配管配線撤去工事	(撤去後再使用しない)					
	ポリエチレンケーブル	CV60°-3C	19	m			
	硬質ビニル電線管	HIVE54 (地中)	5	m			
	イ)の計						
	ロ)再資源化費						
	非鉄金属	2号銅線	35	kg			
	被服処理	ナゲット(粉碎分別) 処理費	7	kg			
	ロ)の計						
	ハ)廃棄処分費						
	廃棄処分費	混入廃棄物	5	kg			
	ハ)の計						
	ニ)運搬費						
	銅線		0.04	m ³			
	廃棄処理		0.01	m ³			
	ニ)の計						
	6 の 計						

電 気 仕 訳 書 便所B(参考数量)

工 事 名 称 大宮中学校バリアフリー化改修工事

構	造	RC造3階建て	【Type:B】
---	---	---------	----------

延 べ 床 面 積

直接工事費

工事別内訳

[illegible]

数量調書

【Type:B】

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	電灯設備工事						
	イ)機器・器具取付工事						
	照明器具 TYPE-b	LSS9-4-37	5	台			
	スイッチ (新金)	1P15A×2 PL×1	3	個			
	防滴コンセント	2P15A×1 ET付 金属カバー	1	個			
	イ)の計						
	ロ)配管配線工事						
	ポリエチレン電線	EM-IE1.6 (PF内)	30	m			
	ポリエチレン電線	EM-IE2.0 (PF内)	8	m			
	ビニルシースケープル	EEF1.6-3C (コロガシ)	21	m			
	ビニルシースケープル	EEF2.0-3C (コロガシ)	1	m			
	合成樹脂可とう電線管	PF16 (インペイ)	12	m			
	アウトレットボックス	四角中浅 44 (樹脂製)	5	個			
	スイッチボックス	1個用 (樹脂製)	4	個			
	ロ)の計						
	1 の 計						

数量調書

【Type:B】

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	撤去工事						
	イ)機器撤去工事	(撤去後再使用しない)					
	照明器具 TYPE-A	蛍光灯 露出形 FL40W×1	6	台			
	防水スイッチ	1P15A×1	2	個			
	イ)の計						
	ロ)再資源化費						
	蛍光ランプ	処理費	1	kg			
	ロ)の計						
	ハ)廃棄処分費						
	廃棄処分費	混入廃棄物	11	kg			
	ハ)の計						
	ニ)運搬費						
	ランプ類		0.001	m ³			
	廃棄処理		0.03	m ³			
	ニ)の計						
	2 の 計						

電 気 仕 訳 書 便所G(参考数量)

工 事 名 称 大宮中学校バリアフリー化改修工事

構造 RC造3階建て 【Type:G】

延 べ 床 面 積

直接工事費

工事別内訳

[illegible]

数量調書

【Type:G】

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	電灯設備工事						
	イ)機器・器具取付工事						
	照明器具 TYPE-b	LSS9-4-37	15	台			
	スイッチ (新金)	1P15A×2 PL×1	9	個			
	防滴コンセント	2P15A×1 ET付 金属カバー	3	個			
	イ)の計						
	ロ)配管配線工事						
	ポリエチレン電線	EM-IE1.6 (PF内)	81	m			
	ポリエチレン電線	EM-IE2.0 (PF内)	24	m			
	ビニルシースケープル	EEF1.6-3C (コロガシ)	40	m			
	ビニルシースケープル	EEF2.0-3C (コロガシ)	5	m			
	合成樹脂可とう電線管	PF16 (インペイ)	35	m			
	アウトレットボックス	四角中浅 44 (樹脂製)	9	個			
	スイッチボックス	1個用 (樹脂製)	12	個			
	ロ)の計						
	1 の 計						

数量調書

【Type:G】

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	撤去工事						
	イ)機器撤去工事	(撤去後再使用しない)					
	照明器具 TYPE-A	蛍光灯 露出形 FL40W×1	12	台			
	防水スイッチ	1P15A×1	6	個			
	イ)の計						
	ロ)再資源化費						
	蛍光ランプ	処理費	2	kg			
	ロ)の計						
	ハ)廃棄処分費						
	廃棄処分費	混入廃棄物	22	kg			
	ハ)の計						
	ニ)運搬費						
	ランプ類		0.002	m ³			
	廃棄処理		0.1	m ³			
	ニ)の計						
	2 の 計						