

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式			H000020	
本工事費	1	式			H000030	
公園工事01	1	式			K0001	
合計					R100010	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
公園工事01	1	式			K0001	
補助対象内	1	式			U	
土工（クレイ舗装）	1	式			M0001 明 1 号 P5	
舗装工（クレイ舗装）	1	式			M0002 明 2 号 P6	
排水工	1	式			M0003 明 3 号 P7	
暗渠排水工	1	式			M0004 明 4 号 P8	
付帯工（砂場）	1	式			M0018 明 5 号 P10	
補助対象外	1	式			U	
土工	1	式			M0006 明 6 号 P11	
舗装工	1	式			M0007 明 7 号 P12	
排水工	1	式			M0008 明 8 号 P13	
付帯工	1	式			M0019 明 9 号 P14	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
擁壁工	1	式			M0010 明 10 号 P16	
撤去工	1	式			M0011 明 11 号 P17	
植栽工	1	式			M0012 明 12 号 P18	
直接工事費計					P100010	
共通仮設費計	1	式			H400010	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H500010	
準備費	1	式			H600020	
補助対象外	1	式			U	
伐採工	1	式			M0013 明 13 号 P19	
共通仮設費(率化)	1	式			H400020	
共通仮設費率分	1	式			R200030	
現場環境改善費率分	1	式			R200062	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
純工事費	1	式			H300010	
現場管理費計	1	式			H300030	
現場管理費率分	1	式			R200040	
工事原価	1	式			H200011	
一般管理費等	1	式			R200050	
工事価格	1	式			H100010	
消費税等相当額	1	式			R200010	
合計					R200020	

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 1 号 明細書(M0001) 】							1 式 当り
土工 (クレイ舗装)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
掘削 障害無し 土質:土砂 オープンカット	310	m3			SP210100-0002 P 1 号 P110		
床掘り 土質:土砂 土留無し 標準	30	m3			SP210030-0002 P 2 号 P111		
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	30	m3			SP210410-0002 P 3 号 P112		
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準 良好 DID無し 距離11.5km以下	310	m3			SP210110-0002 P 4 号 P114		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 2 号 明細書(M0002) 】							1 式 当り
舗装工 (クレイ舗装)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
クレイ舗装	1,750	m2			D0072 代 1 号 P21		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 3 号 明細書 (M0003) 】

排水工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
1号側溝 300×300×2000	111	m			D0002 代 2 号 P22	
1号側溝 レジン蓋 300×300×2000	1	m			D0003 代 3 号 P23	
1号側溝 グレーチング蓋 300×300×2000	1	m			D0004 代 4 号 P24	
1号集水樹	1	基			D0005 代 5 号 P25	
2号集水樹	1	基			D0006 代 6 号 P26	
3号集水樹	1	基			D0007 代 7 号 P27	
4号集水樹	1	基			D0008 代 8 号 P28	
6号集水樹	1	基			D0009 代 9 号 P29	
7号集水樹	1	基			D0010 代 10 号 P30	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 4 号 明細書 (M0004) 】

暗渠排水工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
暗渠排水管 (幹線) φ 1 5 0	12	m			D0011 代 11 号 P31	
暗渠排水管 (幹線) φ 1 0 0	48	m			D0012 代 12 号 P32	
暗渠排水管 (支線) φ 7 5	182	m			D0013 代 13 号 P33	
暗渠排水網状管 φ 75	46	本			L0043	
暗渠排水網状管 φ 100	13	本			L0044	
暗渠排水網状管 φ 150	4	本			L0045	
φ 75 直管接手	45	個			L0046	
φ 100 直管接手	12	個			L0047	
φ 150 直管接手	3	個			L0048	
45° Y字接手 φ 100×75	11	個			L0049	
T字接手 φ 150×100	1	個			L0050	
キャップ φ 100	1	個			L0051	

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 4 号 明細書 (M0004) 】 (続 き)

暗渠排水工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運賃	1	式			L0052	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 5 号 明細書 (M0018) 】

付帯工 (砂場)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
直線部	1	式			L0056	
コーナー部	1	式			L0058	
樹脂受け金具	1	式			L0059	
取付金具	1	式			L0060	
設置費	1	式			L0057	
海砂 陸砂 コンクリート用	18	m3			T0000040	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 6 号 明細書(M0006) 】							1 式 当り
土工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
掘削 障害無し 土質:土砂 オープンカット	50	m3			SP210100-0002 P 1 号 P110		
路床盛土 幅員2.5m未満	0.4	m3			SP210520-0001 P 5 号 P115		
路床盛土 幅員4.0m以上 20,000m3未満	4	m3			SP210520-0002 P 6 号 P116		
床掘り 土質:土砂 土留無し 標準	310	m3			SP210030-0002 P 2 号 P111		
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	200	m3			SP210410-0002 P 3 号 P112		
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準 良好 DID無し 距離11.5km以下	130	m3			SP210110-0002 P 4 号 P114		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 7 号 明細書(M0007) 】 舗装工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
校内アスファルト舗装 園路 再生密粒度アスコン13mm	88	m2			D0015 代 14 号 P34		
校内アスファルト舗装 駐車場復旧 再生密粒度アスコン20mm	4	m2			D0016 代 15 号 P35		
アスファルト舗装 市道復旧 再生密粒度アスコン20mm	54	m2			D0017 代 16 号 P36		
校内アスファルト舗装 幼稚園跡地 再生密粒度アスコン20mm	351	m2			D0018 代 17 号 P37		
Co舗装	13	m2			D0019 代 18 号 P38		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 8 号 明細書(M0008) 】 排水工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
1 号側溝 300×300×2000	46	m			D0023 代 19 号 P39		
2号側溝 グレーチング蓋 300×500×2000	2	m			D0071 代 20 号 P40		
2号側溝 レジン蓋 300×500×2000	1	m			D0024 代 21 号 P41		
3号側溝 埋設管 300×300×2000	1	m			D0025 代 22 号 P42		
5号集水樹 500×500×500	1	基			D0026 代 23 号 P43		
8号集水樹 500×500×700	1	基			D0027 代 24 号 P44		
9号集水樹 500×500×545	1	基			D0028 代 25 号 P45		
10号集水樹 600×600×545	1	基			D0029 代 26 号 P46		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 9 号 明細書(M0019) 】 付帯工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
1型舗装止め 150/170×100×600 24-20-8	5	m			D0030 代 27 号 P47		
2型舗装止め 150/170×100×600	34	m			D0031 代 28 号 P48		
3型舗装止め 120×120×600	9	m			D0032 代 29 号 P49		
フェンス H=2000	154	m			D0033 代 30 号 P50		
フェンス基礎ブロック □350×600	68	個			D0034 代 31 号 P51		
フェンス H=1500	46	m			D0035 代 32 号 P52		
フェンス基礎ブロック □300×500	27	個			D0036 代 33 号 P53		
フェンス H=1000	33	m			D0037 代 34 号 P54		
片開き門扉 H2000×W1000	1	基			D0038 代 35 号 P55		
片開き門扉 H1500×W1000	1	基			D0039 代 36 号 P56		
片開き引戸門扉 H1500×W6000	1	基			D0040 代 37 号 P57		
張コンクリート 21-40-8 t=70	13	m3			D0041 代 38 号 P59		

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 9 号 明細書 (M0019) 】 (続 き)							1 式 当り
付帯工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
雲梯 移設	1	式			D0042 代 39 号 P60		
複合遊具 移設	1	式			D0043 代 40 号 P61		
シーソー 移設	1	式			D0044 代 41 号 P62		
ブランコ 移設	1	式			D0045 代 42 号 P63		
ジャングルジム 移設	1	式			D0046 代 43 号 P64		
ゴミ置き場 W2000×D2000×H2000	1	基			D0047 代 44 号 P65		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 10 号 明細書 (M0010) 】							1 式 当り
擁壁工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
小口止めコンクリート 21-40-8	1	基			D0048 代 45 号 P66		
1号小型重力式擁壁 H=1100	10	m3			D0049 代 46 号 P67		
2号小型重力式擁壁 H=1100	7	m3			D0050 代 47 号 P68		
3号小型重力式擁壁 H=1000	7	m3			D0051 代 48 号 P69		
3号小型重力式擁壁 H=1300	1	m3			D0052 代 49 号 P70		
5号小型重力式擁壁 H=1900	6	m3			D0053 代 50 号 P71		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 11 号 明細書 (M0011) 】

撤去工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
防護柵撤去	10	m			D0055 代 51 号 P72	
As撤去工	1	式			D0056 代 52 号 P73	
Co撤去工	1	式			D0057 代 53 号 P74	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 12 号 明細書 (M0012) 】

植栽工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
サンダンカ H0.5, W0.3	261	本			D0058 代 54 号 P75	
支柱	1	式			D0059 代 55 号 P76	
客土	1	式			D0060 代 56 号 P77	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 13 号 明細書(M0013) 】							1	式 当り
伐採工								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
伐採木	1	式			V			
幹回り 20 c m未満	2	本			D0070 代 57 号 P78			
幹周 30cm以上 60cm未満	31	本			D0063 代 58 号 P79			
幹周 60cm以上 90cm未満	28	本			D0064 代 59 号 P80			
幹周 90cm以上 120cm未満	14	本			D0065 代 60 号 P81			
剪定木	1	式			V			
幹回り 30 c m未満	3	本			D0066 代 61 号 P82			
幹周 30cm以上 60cm未満	9	本			D0067 代 62 号 P83			
幹周 60cm以上 90cm未満	4	本			D0068 代 63 号 P84			
伐採木運搬	1	式			V			
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準 良好 DID無し 距離15.5km以下	450	m3			SP210110-0001 P 45 号 P183			
伐採木処理 L=12.2km	540	t			D0069 代 64 号 P85			

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

[illegible]

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 1 号 代価表 (D0072) 】
クレイ舗装

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
下層路盤(車道・路肩部) RC-40	1	m2			SP410030-0002 P 7 号 P117	
表層工 混合土6：砕石スクリーニング4 t=100	1	m2			E0010 特 1 号 P86	
表面処理工	1	m2			L0040	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 2 号 代価表 (D0002) 】
1 号側溝 300×300×2000

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物 U型側溝 L=2000	10	m			S3834-0004 施 1 号 P87	
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし	20	枚			S3836-0013 施 2 号 P88	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 3 号 代価表(D0003) 】							10 m 当り
1号側溝 レジン蓋 300×300×2000							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
排水構造物 U型側溝 L=2000	10	m			S3834-0004 施 1 号 P87		
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし	20	枚			S3836-0001 施 3 号 P89		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 4 号 代価表 (D0004) 】							10 m 当り
1号側溝 グレーチング蓋 300×300×2000							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
排水構造物 U型側溝 L=2000	10	m			S3834-0004 施 1 号 P87		
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし	10	枚			S3836-0015 施 4 号 P90		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 5 号 代価表 (D0005) 】
1号集水樹

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) コンクリート使用量0.30m3を超え0.32m3以下	1	箇所			SP222950-0001 P 8 号 P119	
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし	1	枚			S3836-0004 施 5 号 P91	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 6 号 代価表 (D0006) 】
2号集水樹

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) コンクリート使用量0.28m3を超え0.30m3以下	1	箇所			SP222950-0002 P 9 号 P121	
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし	1	枚			S3836-0005 施 6 号 P92	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 7 号 代価表 (D0007) 】
3号集水樹

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) コンクリート使用量0.28m3を超え0.30m3以下	1	箇所			SP222950-0003 P 10 号 P123	
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし	1	枚			S3836-0006 施 7 号 P93	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 8 号 代価表 (D0008) 】
4号集水樹

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) コンクリート使用量0.28m3を超え0.30m3以下	1	箇所			SP222950-0004 P 11 号 P125	
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし	1	枚			S3836-0004 施 5 号 P91	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 9 号 代価表 (D0009) 】

6号集水樹

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) コンクリート使用量0.28m3を超え0.30m3以下	1	箇所			SP222950-0005 P 12 号 P127	
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし	1	枚			S3836-0007 施 8 号 P94	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 10 号 代価表 (D0010) 】

7号集水樹

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) コンクリート使用量0.28m3を超え0.30m3以下	1	箇所			SP222950-0006 P 13 号 P129	
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし	1	枚			S3836-0008 施 9 号 P95	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 11 号 代価表(D0011) 】 暗渠排水管（幹線） φ 1 5 0 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
吸出防止材 クラフテルシート #7510 0.25mm (ポリエステル)	18.9	m ²			T0012660	
吸出防止材 ステラシート S-10	4.9	m ²			T0010380	
単粒度砕石 5号	1.5	m ³			L0042	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 12 号 代価表(D0012) 】 暗渠排水管（幹線） φ 1 0 0 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
吸出防止材 クラフテルシート #7510 0.25mm (ポリエステル)	16.8	m ²			T0012660	
吸出防止材 ステラシート S-10	3.3	m ²			T0010380	
単粒度砕石 5号	1.4	m ³			L0003	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 13 号 代価表(D0013) 】

暗渠排水管（支線） φ 7 5

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
吸出防止材 クラフトルシート # 7510 0.25mm (ポリエステル)	16	m ²			T0012660	
吸出防止材 ステラシート S-10	2	m ²			T0010380	
単粒度砕石 5号	1.35	m ³			L0041	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 14 号 代価表(D0015) 】

校内アスファルト舗装 園路 再生密粒度アスコン13mm

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
表層(歩道部) 幅員1.4m以上 1層平均仕上厚30mm アイコート PK-3	100	m ²			SP410261-0001 P 14 号 P131	
上層路盤(歩道部) 1層施工 全仕上り厚100mm	100	m ²			SP410041-0001 P 15 号 P133	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 15 号 代価表(D0016) 】

校内アスファルト舗装 駐車場復旧 再生密粒度アスコン20mm

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
表層(車道・路肩部) 幅員1.4m未満 1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3	100	m2			SP410260-0001 P 16 号 P135	
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整砕石	100	m2			SP410040-0001 P 17 号 P137	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 16 号 代価表(D0017) 】

アスファルト舗装 市道復旧 再生密粒度アスコン20mm

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
表層(車道・路肩部) 幅員1.4m未満 1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3	100	m2			SP410260-0001 P 16 号 P135	
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整砕石	100	m2			SP410040-0001 P 17 号 P137	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 17 号 代価表(D0018) 】

校内アスファルト舗装 幼稚園跡地 再生密粒度アスコン20mm

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
表層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3	100	m2			SP410260-0002 P 18 号 P139	
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整砕石	100	m2			SP410040-0001 P 17 号 P137	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 18 号 代価表(D0019) 】

Co舗装

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
人力舗設 平均舗装厚20cm未満	100	m2			S4402-0001 施 10 号 P96	
溶接金網 (G3551) 径 6.0×150×150	100	m ²			T0011380	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 19 号 代価表(D0023) 】							10 m 当り
1 号側溝 300×300×2000							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
排水構造物 U型側溝 L=2000	10	m			S3834-0004 施 1 号 P87		
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし	20	枚			S3836-0013 施 2 号 P88		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 20 号 代価表(D0071) 】							10 m 当り
2号側溝 グレーチング蓋 300×500×2000							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
排水構造物 U型側溝 L=2000	10	m			S3834-0003 施 11 号 P97		
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし	10	枚			S3836-0003 施 12 号 P98		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 21 号 代価表(D0024) 】

2号側溝 レジン蓋 300×500×2000

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物 U型側溝 L=2000	10	m			S3834-0003 施 11 号 P97	
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし	20	枚			S3836-0001 施 3 号 P89	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 22 号 代価表(D0025) 】

3号側溝 埋設管 300×300×2000

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管(函)渠型側溝 据付	10	m			SP222790-0004 P 19 号 P141	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 23 号 代価表 (D0026) 】

5号集水樹 500×500×500

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) コンクリート使用量0.28m3を超え0.30m3以下	1	箇所			SP222950-0002 P 9 号 P121	
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし	1	枚			S3836-0005 施 6 号 P92	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 24 号 代価表 (D0027) 】

8号集水樹 500×500×700

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) コンクリート使用量0.34m3を超え0.36m3以下	1	箇所			SP222950-0007 P 20 号 P143	
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし	1	枚			S3836-0004 施 5 号 P91	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 25 号 代価表 (D0028) 】

9号集水樹 500×500×545

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) コンクリート使用量0.28m3を超え0.30m3以下	1	箇所			SP222950-0002 P 9 号 P121	
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし	1	枚			S3836-0005 施 6 号 P92	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 26 号 代価表 (D0029) 】

10号集水樹 600×600×545

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) コンクリート使用量0.32m3を超え0.34m3以下	1	箇所			SP222950-0008 P 21 号 P145	
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし	1	枚			S3836-0014 施 13 号 P99	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 27 号 代価表(D0030) 】 1型舗装止め 150/170×100×600 24-20-8 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
歩車道境界ブロック 設置 基礎碎石有 各種(600mm以下、50kg未満)	10	m			SP422510-0001 P 22 号 P147	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 28 号 代価表(D0031) 】 2型舗装止め 150/170×100×600 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
歩車道境界ブロック 設置 基礎碎石有 各種(600mm以下、50kg未満)	10	m			SP422510-0003 P 23 号 P149	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 29 号 代価表 (D0032) 】							10 m 当り
3型舗装止め 120×120×600							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
地先境界ブロック 設置 基礎砕石有 A種 (120×120×600)	10	m			SP422520-0001 P 24 号 P151		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 30 号 代価表(D0033) 】						
フェンス H=2000					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
PCフェンス H=2000	1	m			L0010	
設置費	1	m			L0011	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 31 号 代価表(D0034) 】							1 個 当り
フェンス基礎ブロック □350×600							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
基礎碎石 RC-40	0.2	m2			SP221110-0001 P 25 号 P153		
型枠 一般型枠 小型構造物	0.8	m2			SP240210-0001 P 26 号 P155		
コンクリート 小型 一般養生	0.07	m3			SP240010-0001 P 27 号 P156		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 32 号 代価表(D0035) 】						1 m 当り	
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
PCフェンス H=1500		1	m			L0012	
設置費		1	m			L0013	
計						P0000001	
単位当たり						P0000002	

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 33 号 代価表(D0036) 】 フェンス基礎ブロック □300×500							1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
基礎碎石 RC-40	0.1	m2			SP221110-0001 P 25 号 P153		
型枠 一般型枠 小型構造物	0.6	m2			SP240210-0001 P 26 号 P155		
コンクリート 小型 一般養生	0.05	m3			SP240010-0002 P 28 号 P157		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 34 号 代価表(D0037) 】 フェンス H=1000							10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
P C フェンス H=1000	10	m			L0014		
設置費	10	m			L0015		
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径60mm以上64mm未満	5	孔			SP224430-0001 P 29 号 P158		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 35 号 代価表(D0038) 】							1 基 当り
片開き門扉 H2000×W1000							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
PC門扉 H2000×1000	1	基			L0016		
設置費	1	基			L0017		
基礎碎石 RC-40	0.3	m2			SP221110-0002 P 30 号 P160		
型枠 一般型枠 小型構造物	1	m2			SP240210-0001 P 26 号 P155		
コンクリート 小型 一般養生	0.1	m3			SP240010-0002 P 28 号 P157		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 36 号 代価表(D0039) 】							1 基 当り
片開き門扉 H1500×W1000							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
PC門扉 H1500×1000	1	基			L0018		
設置費	1	基			L0019		
基礎碎石 RC-40	0.2	m2			SP221110-0002 P 30 号 P160		
型枠 一般型枠 小型構造物	0.9	m2			SP240210-0001 P 26 号 P155		
コンクリート 小型 一般養生	0.1	m3			SP240010-0002 P 28 号 P157		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 37 号 代価表 (D0040) 】 片開き引戸門扉 H1500×W6000							1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
PC門扉 H1500×6000	1	式			L0020		
門扉柱	1	式			L0061		
門扉台車	1	式			L0062		
門扉金網	1	式			L0063		
門扉レール	1	式			L0064		
取付金具	1	式			L0065		
設置費	1	基			L0021		
基礎砕石 RC-40	17	m2			SP221110-0001 P 25 号 P153		
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生	0.8	m3			SP240010-0003 P 31 号 P162		
型枠 一般型枠 均しコンクリート	1	m2			SP240210-0002 P 32 号 P163		
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生	4	m3			SF240010-0004 P 33 号 P164		
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	8	m2			SP240210-0003 P 34 号 P165		

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 37 号 代価表 (D0040) 】

(続 き)

片開き引戸門扉 H1500×W6000

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋加工・組立 SD345/D13	0.1	t			S3700-0001 施 14 号 P100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 38 号 代価表(D0041) 】

張コンクリート 21-40-8 t=70

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生	1	m3			SP240010-0003 P 31 号 P162	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 39 号 代価表(D0042) 】

雲梯 移設

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
雲梯 移設	1	式			L0022	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 40 号 代価表 (D0043) 】

複合遊具 移設

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
複合遊具 移設	1	式			L0023	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 41 号 代価表 (D0044) 】

シーソー 移設

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
シーソー 移設	1	式			L0024	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 42 号 代価表(D0045) 】

ブランコ 移設

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ブランコ 移設	1	式			L0025	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 43 号 代価表(D0046) 】

ジャングルジム 移設

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ジャングルジム 移設	1	式			L0026	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 44 号 代価表 (D0047) 】 ゴミ置き場 W2000×D2000×H2000							1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
ゴミ箱 W2000×D2000×H2000	1	基			L0027		
溶接金網 (G3551) 径 4.0×150×150	10	m ²			T0011340		
基礎碎石 RC-40	7	m ²			SP221110-0002 P 30 号 P160		
型枠 一般型枠 小型構造物	2	m ²			SP240210-0001 P 26 号 P155		
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生	1	m ³			SP240010-0004 P 33 号 P164		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 45 号 代価表 (D0048) 】 小口止めコンクリート 21-40-8							1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
型枠 一般型枠 小型構造物	1	m ²			SP240210-0001 P 26 号 P155		
コンクリート 小型 一般養生	0.09	m ³			SP240010-0002 P 28 号 P157		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 46 号 代価表(D0049) 】

1号小型重力式擁壁 H=1100

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
重力式擁壁 1mを超え2m未満 一般養生	1	m3			SP226320-0001 P 35 号 P166	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 47 号 代価表(D0050) 】

2号小型重力式擁壁 H=1100

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
重力式擁壁 1mを超え2m未満 一般養生	1	m3			SP226320-0001 P 35 号 P166	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 48 号 代価表(D0051) 】							1	m3 当り
3号小型重力式擁壁 H=1000								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
重力式擁壁 1mを超え2m未満 一般養生	1	m3			SP226320-0002 P 36 号 P168			
計					P0000001			
単位当たり					P0000002			

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 49 号 代価表(D0052) 】							1	m3 当り
3号小型重力式擁壁 H=1300								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
重力式擁壁 1mを超え2m未満 一般養生	1	m3			SP226320-0003 P 37 号 P170			
計					P0000001			
単位当たり					P0000002			

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 50 号 代価表(D0053) 】							1	m3 当り
5号小型重力式擁壁 H=1900								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
重力式擁壁 1mを超え2m未満 一般養生	1	m3			SP226320-0004 P 38 号 P172			
計					P0000001			
単位当たり					P0000002			

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 51 号 代価表(D0055) 】							1	m 当り
防 護 柵 撤 去								
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
防護柵(横断・転落防止柵) 撤去 土中建込 支柱間隔2m	1	m			S3781-0001 施 15 号 P101			
計					P0000001			
単位当たり					P0000002			

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 52 号 代価表(D0056) 】
As撤去工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	100	m			SP430510-0001 P 39 号 P174	
舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策必要 積込有り 舗装厚15cm以下	66	m2			SP430310-0001 P 40 号 P176	
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 機械積込:騒対不要(厚15cm以下)	3	m3			SP227010-0001 P 41 号 P178	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 53 号 代価表(D0057) 】
Co撤去工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚15cm以下	21	m			SP430510-0002 P 42 号 P179	
取壊し・運搬・処分 無筋	1	式			S3844-0002 施 16 号 P102	
取壊し・運搬・処分 有筋	1	式			S3844-0003 施 17 号 P103	
防護柵(横断・転落防止柵) 撤去 コンクリート建込 支柱間隔2m	34	m			S3781-0002 施 18 号 P104	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 54 号 代価表(D0058) 】

サンダンカ H0.5,W0.3

1 本 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
公園植栽工(植樹) 低木 樹高60cm未満	1	本			SK610-0001 施 19 号 P105	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 55 号 代価表(D0059) 】

支柱

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路植栽工(支柱設置) 低木用 小型 生垣支柱	130	m			S3785-0002 施 20 号 P106	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 56 号 代価表 (D0060) 】

客土

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
原土					L0028	
再生砕石・再生砂 再生グラッサン40～0mm	0.15	m3			TA3ij0ae0A	
無機質系土壌改良材 パーライト同等品	3	袋			T10022590	
とみけん・堆肥 有機系土壌改良材 400kg/m3	0.4	m3			T3102130	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 57 号 代価表 (D0070) 】

幹回り 20 c m未満

1 本 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
伐採木 幹回り (20 c m未満)	1	本			L0030	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 58 号 代価表(D0063) 】 幹周 30cm以上 60cm未満							1 本 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
伐採木 幹回り (20 c m以上60 c m未満)	1	本			L0031		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 59 号 代価表(D0064) 】 幹周 60cm以上 90cm未満							1 本 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
伐採木 幹回り (60 c m以上90 c m未満)	1	本			L0032		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 60 号 代価表 (D0065) 】

幹周 90cm以上 120cm未満

1 本 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
伐採木 幹回り (90 c m以上120 c m未満)	1	本			L0033	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 61 号 代価表 (D0066) 】

幹回り 30 c m未満

1 本 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
剪定木 幹回り (30 c m未満)	1	本			L0034	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 62 号 代価表 (D0067) 】

幹周 30cm以上 60cm未満

1 本 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
剪定木 幹回り (30 c m以上60 c m未満)	1	本			L0035	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 63 号 代価表 (D0068) 】

幹周 60cm以上 90cm未満

1 本 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
剪定木 幹回り (60 c m以上90 c m未満)	1	本			L0036	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 64 号 代価表 (D0069) 】

伐採木処理 L=12.2km

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
剪定草木・伐採木 辺野古木炭創業企業組合	1	t			T3007087	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 1 号 特殊単価表 (E0010) 】

表層工 混合土6：砕石スクリーニング4 t=100

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
赤土	1	m2			L0053	
砂	1	m2			L0054	
砕石スクリーニング	1	m2			L0055	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 1 号 施工単価表 (S3834-0004) 】						10 m 当り	
排水構造物 U型側溝 L=2000							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
排水構造物工 昼間施工 U型側溝[手間のみ] L2000 1000kg以下 制約なし	10	m			TH00000470		
U型側溝 L=2000	4.99	個			T#01		
再生クラッシャーラン RC-40	0.4	m3			T0013770		
諸雑費	1	式			Z3000004		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 2 号 施工単価表(S3836-0013) 】							1 枚 当り
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
排水構造物工 昼間施工 蓋版[手間のみ] Co・鋼製 40kg/枚以下 制約なし	1	枚			TH00000530		
蓋版	1	個			T#01		
諸雑費	1	式			Z3000004		
計					P0000001		

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 3 号 施工単価表 (S3836-0001) 】						
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 昼間施工 蓋版[手間のみ] Co・鋼製 40kg/枚以下 制約なし	1	枚			TH00000530	
蓋版	1	個			T#01	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 4 号 施工単価表 (S3836-0015) 】						
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 夜間施工 蓋版[手間のみ] Co・鋼製 40kg/枚以下 制約なし	1	枚			TH50000530	
蓋版	1	個			T#01	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 5 号 施工単価表 (S3836-0004) 】						
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 昼間施工 蓋版[手間のみ] Co・鋼製 40kg/枚以下 制約なし	1	枚			TH00000530	
ますぶた T2 穴500×500 485×600×38mm鋼製	1	組			T0005520	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 6 号 施工単価表 (S3836-0005) 】						
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 昼間施工 蓋版[手間のみ] Co・鋼製 40kg/枚以下 制約なし	1	枚			TH00000530	
ますぶた T25 穴500×500 501×600×65mm鋼製	1	組			T0005320	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 7 号 施工単価表 (S3836-0006) 】

排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 昼間施工 蓋版[手間のみ] Co・鋼製 40kg/枚以下 制約なし	1	枚			TH00000530	
ますぶた T25 穴500×500 501×600×65mm鋼製	1	組			T0005320	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 8 号 施工単価表 (S3836-0007) 】

排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 昼間施工 蓋版[手間のみ] Co・鋼製 40kg/枚以下 制約なし	1	枚			TH00000530	
ますぶた T2 穴500×500 485×600×38mm鋼製	1	組			T0005520	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

【 第 9 号 施工単価表 (S3836-0008) 】						
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし						
1 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 昼間施工 蓋版[手間のみ] Co・鋼製 40kg/枚以下 制約なし	1	枚			TH00000530	
ますぶた T2 穴500×500 485×600×38mm鋼製	1	組			T0005520	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

【 第 10 号 施工単価表 (S4402-0001) 】						
人力舗設 平均舗装厚20cm未満						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木) (昼間)	1.35	人			TR025000	定:1
特殊作業員 (昼間)	4.187	人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)	7.975	人			TR002000	定:1
諸雑費	27	%			T0000009	定:A 参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 11 号 施工単価表 (S3834-0003) 】						
排水構造物 U型側溝 L=2000						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 昼間施工 U型側溝[手間のみ] L2000 1000kg以下 制約なし	10	m			TH00000470	
U型側溝 L=2000	4.99	個			T#01	
再生クラッシャーラン RC-40	0.4	m3			T0013770	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 12 号 施工単価表 (S3836-0003) 】						
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし						
1 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 昼間施工 蓋版[手間のみ] Co・鋼製 40kg/枚以下 制約なし	1	枚			TH00000530	
蓋版	1	個			T#01	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 13 号 施工単価表 (S3836-0014) 】

排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 昼間施工 蓋版[手間のみ] Co・鋼製 40kg/枚以下 制約なし	1	枚			TH00000530	
蓋版	1	個			T#01	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 14 号 施工単価表 (S3700-0001) 】

鉄筋加工・組立 SD345/D13

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋 (組立) 一般構造物 SD345/D10	1	t			S2750-0002 施 21 号 P107	
異形棒鋼 SD345/D13	1.03	t			T0014110	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 15 号 施工単価表 (S3781-0001) 】

防護柵(横断・転落防止柵) 撤去 土中建込 支柱間隔2m

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
横断・転落防止柵設置工 撤去 [手間のみ] 土中建込 ビーム式・パネル式	1	m			T0018623	
計					P0000001	

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 16 号 施工単価表 (S3844-0002) 】

取壊し・運搬・処分 無筋

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工	3	m3			S3837-0002 施 22 号 P108	
設運搬 コンクリート(無筋)構造物 DID区間無し 機械積込	3	m3			SP227010-0003 P 43 号 P181	
処分費 コンクリート(無筋) (有)共生産業	3	m3			T3000302	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 17 号 施工単価表(S3844-0003) 】

取壊し・運搬・処分 有筋

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工	86	m3			S3837-0001 施 23 号 P109	
敷運搬 コンクリート(鉄筋)構造物 DID区間無し 機械積込	86	m3			SP227010-0004 P 44 号 P182	
処分費 コンクリート(有筋) (有)共生産業	86	m3			T3000293	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 18 号 施工単価表(S3781-0002) 】

防護柵(横断・転落防止柵) 撤去 コンクリート建込 支柱間隔2m

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
横断・転落防止柵設置工 撤去 [手間のみ] C o 建込 ビーム式・パネル式	1	m			T0018643	
計					P0000001	

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 19 号 施工単価表(SK610-0001) 】							1 本 当り
公園植栽工(植樹) 低木 樹高60cm未満							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
公園植栽工 植樹工 低木 [手間のみ] 樹高60cm未満	1	本			T0018250	定:1	
サンダンカ H 0.5m	1	本			T0009380	定:1	
植樹割増	0.5	%			T0000009	参:1	
諸雑費	1	式			Z3000004		
計					P0000001		

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 20 号 施工単価表(S3785-0002) 】							1 m 当り
道路植栽工(支柱設置) 低木用 小型 生垣支柱							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
道路植栽工 沖縄県特殊規格 支柱設置 低木用・小型・生垣支柱	1	m			T0018180	定:1	
植樹割増	0.5	%			T0000009	参:1	
計					P0000001		

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 21 号 施工単価表 (S2750-0002) 】

鉄筋（組立）一般構造物 SD345/D10

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	0.625	人			TR025000	定:2
鉄筋工 (昼間)	4.375	人			TR010000	定:2
普通作業員 (昼間)	0.375	人			TR002000	定:2
ラフテレーンクレーン賃料 [油圧伸縮ジブ型]25t吊	0.11	日			TS709050	
諸雑費	8	%			T0000009	参:2
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 22 号 施工単価表 (S3837-0002) 】

構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし工 昼間施工[手間のみ] 無筋構造物 機械施工 時間的制約なし	1	m3			TH00001300	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 23 号 施工単価表(S3837-0001) 】						
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし工 昼間施工[手間のみ] 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約なし	1	m3			TH00001320	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 1 号 施工パッケージ(SP210100-0002) 】						
掘削 障害無し 土質:土砂 オープンカット						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	44.63					
バックホ(クロー型)[標準型・超低騒音・排2014年] バケット容量0.8m3	44.63			TM18000003600		
【労務】	35.43					
運転手 (特殊)(昼間)	35.43			TR514000		
【材料】	19.94					
軽油	19.94			T0007230		
【端数調整】						
[条件] [Z2] = 1.000 機械損料補正係数	[Z1] = 1.000 労務補正係数					
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [J02] = 1 施工方法 オープンカット [J05] = 3 施工数量 5,000m3未満	[J03] = 2 押土の有無 無し [J01] = 1 土質 土砂 [J04] = 1 障害の有無 無し					

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 2 号 施工パッケージ(SP210030-0002) 】					
床掘り 土質:土砂 土留無し 標準					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	21.46				
バックホウ賃料 [クローラ型]0.8m3	21.46			TS709192	
【労務】	54.31				
運転手 (特殊)(昼間)	54.31			TR514000	
【材料】	24.23				
軽油	24.23			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[J02] = 1 施工方法 標準				
[J01] = 1 土質 土砂	[J04] = 1 障害の有無 無し				
[J03] = 1 土留方式の種類 土留無し					

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 3 号 施工パッケージ(SP210410-0002) 】					
埋戻し 最大埋戻幅1m未満					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	8.51				
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・超低・排2014年] バケット容量0.45m3	7.96			TM22000001400	
タンバ賃料 60～80kg	0.55			TS708350	
【労務】	87.87				
普通作業員 (昼間)	53.46			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	25.55			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	8.86			TR514000	
【材料】	3.62				
軽油	2.78			T0007230	
ガソリン レギュラー	0.84			T0007220	
【端数調整】					
[条件] [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[Z1] = 1.000 労務補正係数				

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 3 号 施工パッケージ (SP210410-0002) 】 (続 き)					
埋戻し 最大埋戻幅1m未満					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
[Z2] = 1.000 機械損料補正係数 [J01] = 4 施工方法 最大埋戻幅1m未満	[X1] = 1 作業時間帯 昼間 (亜熱帯割増有)				

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 4 号 施工パッケージ (SP210110-0002) 】					
土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 標準 良好 DID無し 距離11.5km以下					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	42.89				
ダンプトラック [ワンロード・ディゼィル] 通称10t積級	42.89			TM0000023200	
【労務】	41.78				
運転手 (一般) (昼間)	41.78			TR515000	
【材料】	15.33				
軽油	15.33			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [X1] = 1 作業時間帯 昼間 (亜熱帯割増有) [Z2] = 1.000 機械損料補正係数 [J04] = 1 DID区間の有無 無し [J01] = 1 土砂等発現場 標準 [J03] = 1 土質 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	[Z1] = 1.000 労務補正係数 [K01] = 1 路面状況 良好 [J05] = 12 運搬距離 11.5km以下 [J02] = 1 積込機種・規格 バックホウ バケット容量0.8m3				

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 5 号 施工パッケージ (SP210520-0001) 】					
路床盛土 幅員2.5m未満				1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.72				
振動ローラ賃料[ハンドガイド式] 質量0.8～1.1t	0.72			TS708210	
【労務】	99.01				
普通作業員 (昼間)	89.35			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	9.66			TR501000	
【材料】	0.27				
軽油	0.27			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり				
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[J01] = 1 施工幅員 2.5m未満				

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 6 号 施工パッケージ (SP210520-0002) 】					
路床盛土 幅員4.0m以上 20,000m3未満				1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	16.67				
ブルドーザ [湿地・ICT施工対応型] 7t 級	8.90			TS709800	
振動ローラ賃料 (土工用・フラットシグナル型)11～12t	7.77			TS708320	
【労務】	65.56				
運転手 (特殊)(昼間)	45.21			TR514000	
普通作業員 (昼間)	20.35			TR502000	
【材料】	17.77				
軽油	17.77			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり				
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[J01] = 3 施工幅員 4.0m以上				
[J02] = 1 施工数量 20,000m3未満	[J03] = 1 障害の有無 無し				

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 7 号 施工パッケージ (SP410030-0002) 】 下層路盤(車道・路肩部) RC-40						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	5.50						
モータレーダ〔土工用・排対型 (2014年規制)〕 ブレード幅3.1m	3.81			TM22000009900			
ロードローラ賃料 (マカダム) 10～12t	0.47			TS708010			
タイヤローラ賃料 質量13～14t (排2011、2014・超低含)	0.46			TS708125			
その他 (機械)							
【労務】	18.62						
運転手 (特殊) (昼間)	8.20			TR514000			
普通作業員 (昼間)	3.00			TR502000			
特殊作業員 (昼間)	2.68			TR501000			
世話役 (一般土木) (昼間)	2.17			TR525000			
その他 (労務)							
【材料】	75.88						

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 7 号 施工パッケージ (SP410030-0002) 】 下層路盤(車道・路肩部) RC-40						(続 き)	1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要			
再生クラッシャーラン RC-40	74.09			T0013770				
軽油	1.55			T0007230				
その他 (材料)								
【端数調整】								
[条件] [J01] = 100.000 mm 全仕上り厚	[J02] = 1 施工区分 1層施工							
[K02] = T0013770 砕石規格 [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり [Z2] = 1.000 機械損料補正係数	[X1] = 1 作業時間帯 昼間 (亜熱帯割増有) [Z1] = 1.000 労務補正係数							

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 8 号 施工パッケージ (SP222950-0001) 】					
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) コンクリート使用量0.30m3を超え0.32m3以下					
1箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.08				
バックホウ賃料 [クレーン型]0.8m3	0.08			TS709192	
【労務】	87.55				
型枠工 (昼間)	34.44			TR543000	
普通作業員 (昼間)	29.24			TR502000	
世話役 (一般土木) (昼間)	11.20			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	1.89			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	12.37				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	12.05			T0004216	
軽油	0.07			T0007230	
その他(材料)					

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 8 号 施工パッケージ (SP222950-0001) 】					
(続 き)					
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) コンクリート使用量0.30m3を超え0.32m3以下					
1箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 6 1箇所当りコンクリート使用量 0.30m3を超え0.32m3以下	[J02] = 2 コンクリート打設工法 人力打設				
[J03] = 1 養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)	[N1] = T0004216 生コンクリート規格				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり				
[Z1] = 1.000 労務補正係数					

【 第 9 号 施工パッケージ(SP222950-0002) 】						1	箇所 当り
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) コンクリート使用量0.28m3を超え0.30m3以下							
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	0.08						
バックホウ賃料 [クローラ型]0.8m3	0.08			TS709192			
【労務】	87.83						
型枠工 (昼間)	34.66			TR543000			
普通作業員 (昼間)	29.28			TR502000			
世話役 (一般土木)(昼間)	11.21			TR525000			
特殊作業員 (昼間)	1.85			TR501000			
その他(労務)							
【材料】	12.09						
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	11.76			T0004216			
軽油	0.08			T0007230			
その他(材料)							

[illegible]

【 第 10 号 施工パッケージ(SP222950-0003) 】						1	箇所 当り
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) コンクリート使用量0.28m3を超え0.30m3以下							
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	0.08						
バックホウ賃料 [クローラ型]0.8m3	0.08			TS709192			
【労務】	87.83						
型枠工 (昼間)	34.66			TR543000			
普通作業員 (昼間)	29.28			TR502000			
世話役 (一般土木)(昼間)	11.21			TR525000			
特殊作業員 (昼間)	1.85			TR501000			
その他(労務)							
【材料】	12.09						
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	11.76			T0004216			
軽油	0.08			T0007230			
その他(材料)							

[illegible]

【 第 11 号 施工パッケージ(SP222950-0004) 】						1	箇所 当り
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) コンクリート使用量0.28m3を超え0.30m3以下							
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	0.08						
バックホウ賃料 [クローラ型]0.8m3	0.08			TS709192			
【労務】	87.83						
型枠工 (昼間)	34.66			TR543000			
普通作業員 (昼間)	29.28			TR502000			
世話役 (一般土木)(昼間)	11.21			TR525000			
特殊作業員 (昼間)	1.85			TR501000			
その他(労務)							
【材料】	12.09						
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	11.76			T0004216			
軽油	0.08			T0007230			
その他(材料)							

[illegible]

【 第 12 号 施工パッケージ(SP222950-0005) 】					
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) コンクリート使用量0.28m3を超え0.30m3以下					
1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.08				
バックホウ賃料 [クローラ型]0.8m3	0.08			TS709192	
【労務】	87.83				
型枠工 (昼間)	34.66			TR543000	
普通作業員 (昼間)	29.28			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	11.21			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	1.85			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	12.09				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	11.76			T0004216	
軽油	0.08			T0007230	
その他(材料)					

[illegible]

【 第 13 号 施工パッケージ(SP222950-0006) 】						1	箇所 当り
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) コンクリート使用量0.28m3を超え0.30m3以下							
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	0.08						
バックホウ賃料 [クローラ型]0.8m3	0.08			TS709192			
【労務】	87.83						
型枠工 (昼間)	34.66			TR543000			
普通作業員 (昼間)	29.28			TR502000			
世話役 (一般土木)(昼間)	11.21			TR525000			
特殊作業員 (昼間)	1.85			TR501000			
その他(労務)							
【材料】	12.09						
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	11.76			T0004216			
軽油	0.08			T0007230			
その他(材料)							

[illegible]

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 14 号 施工パッケージ (SP410261-0001) 】						1	m2 当り
表層 (歩道部) 幅員1.4m以上 1層平均仕上厚30mmﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3							
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	3.62						
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｭ [ｸﾛｰﾗ型・排対型 (3次)]				TM10000011100			
舗装幅1.4~3.0m	2.88						
振動ローラ賃料 (搭乗式コンバインド型)				TS708300			
3~4t	0.36						
その他 (機械)							
【労務】	24.35						
普通作業員 (昼間)	9.20			TR502000			
特殊作業員 (昼間)	6.16			TR501000			
運転手 (特殊) (昼間)	4.17			TR514000			
世話役 (一般土木) (昼間)	2.21			TR525000			
その他 (労務)							
【材料】	72.03						
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 再生密粒度ｱｽｺﾝ (13)	62.59			T0013786			

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 14 号 施工パッケージ (SP410261-0001) 】						(続 き)	1	m2 当り
表層 (歩道部) 幅員1.4m以上 1層平均仕上厚30mmﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3								
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要			
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾎﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	9.03			T0006080				
軽油	0.37			T0007230				
その他 (材料)								
【端数調整】								
[条件]								
[J01] = 3 平均幅員 1.4m以上	[J02] = 30.000 mm	1層当り平均仕上り厚						
[J03] = 1 材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ (13)	[J04] = 2 瀝青材料種類 ﾎﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3							
[K01] = T0013786 アスファルト混合物	[K05] = T0006080 アスファルト乳剤規格							
[X1] = 1 作業時間帯 昼間 (亜熱帯割増有)	[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり							
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[Z2] = 1.000 機械損料補正係数							

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 15 号 施工パッケージ (SP410041-0001) 】						1	m2 当り
上層路盤 (歩道部) 1層施工 全仕上り厚100mm							
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	4.48						
小型バックホ (クローラ型) [後方超小旋回・超低・排3 バケット容量0.09m3	2.68			TM8000003900			
振動ローラ賃料 (搭乗式コンバインド型) 3～4t	1.59			TS708300			
その他 (機械)							
【労務】	70.96						
運転手 (特殊) (昼間)	25.56			TR514000			
特殊作業員 (昼間)	15.00			TR501000			
普通作業員 (昼間)	14.84			TR502000			
世話役 (一般土木) (昼間)	12.19			TR525000			
その他 (労務)							
【材料】	24.56						
再生粒調碎石 RM-40	22.56			T0013760			

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 15 号 施工パッケージ (SP410041-0001) 】						(続 き)		1	m2 当り
上層路盤 (歩道部) 1層施工 全仕上り厚100mm									
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要				
軽油	1.91			T0007230					
その他 (材料)									
【端数調整】									
[条件] [J01] = 100.000 mm 全仕上り厚 [K02] = T0013760 碎石規格 [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり [Z2] = 1.000 機械損料補正係数	[J02] = 1 施工区分 1層施工 [X1] = 1 作業時間帯 昼間 (亜熱帯割増有) [Z1] = 1.000 労務補正係数								

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 16 号 施工パッケージ (SP410260-0001) 】						1	m2 当り
表層(車道・路肩部) 幅員1.4m未満 1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3							
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	0.42						
振動ロー(舗装用) [バド・ガイト式] 運転質量0.5~0.6t	0.23			TM0000140200			
振動コンパクタ[前進型] 通称40~60kg級	0.13			TM0000143300			
その他(機械)							
【労務】	44.56						
特殊作業員 (昼間)	19.70			TR501000			
普通作業員 (昼間)	14.12			TR502000			
世話役 (一般土木)(昼間)	4.27			TR525000			
その他(労務)							
【材料】	55.02						
アスファルト合材 密粒度 (20mm)	50.19			T0006160			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	4.60			T0006080			

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 16 号 施工パッケージ (SP410260-0001) 】						(続 き)	1	m2 当り
表層(車道・路肩部) 幅員1.4m未満 1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3								
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要			
ガソリン レギュラー	0.17			T0007220				
軽油	0.03			T0007230				
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件] [J01] = 1 平均幅員 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	[J02] = 50.000 mm	1層当り平均仕上り厚						
[J03] = 1 材料 密粒度アスコン(20)	[J04] = 2 灌青材料種類 プライムコート PK-3							
[K01] = T0006160 アスファルト混合物	[K05] = T0006080 アスファルト乳剤規格							
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Z1] = 1.000 労務補正係数							
[Z2] = 1.000 機械損料補正係数								

【 第 17 号 施工パッケージ (SP410040-0001) 】 上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	11.39						
モータレーダ〔土工用・排対型 (2014年規制)〕 ブレード幅3.1m	7.88			TM22000009900			
ロードローラ賃料 (マカダム) 10～12t	0.98			TS708010			
タイヤローラ賃料 質量13～14t (排2011、2014・超低含)	0.96			TS708125			
その他 (機械)							
【労務】	38.57						
運転手 (特殊) (昼間)	16.98			TR514000			
普通作業員 (昼間)	6.21			TR502000			
特殊作業員 (昼間)	5.55			TR501000			
世話役 (一般土木) (昼間)	4.51			TR525000			
その他 (労務)							
【材料】	50.04						

【 第 17 号 施工パッケージ (SP410040-0001) 】 上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石						(続 き)	1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要			
再生粒調碎石 RM-40	46.32			T0013760				
軽油	3.21			T0007230				
その他 (材料)								
【端数調整】								
[条件] [J01] = 2 材料 再生粒度調整碎石 RM-40 [J05] = 1 施工区分 1層施工 [X1] = 1 作業時間帯 昼間 (亜熱帯割増有) [Z1] = 1.000 労務補正係数	[J04] = 150,000 mm 全仕上り厚 [K06] = T0013760 碎石規格 [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり [Z2] = 1.000 機械損料補正係数							

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 18 号 施工パッケージ (SP410260-0002) 】						1	m2 当り
表層 (車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3							
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	1.32						
アスファルトフィニッシャ 〔ホイール型〕 舗装幅2.3～6.0m	0.84			TS709770			
タイヤローラ賃料 質量13～14t (排2011、2014・超低含)	0.13			TS708125			
ロードローラ賃料 (マカダム) 10～12t	0.13			TS708010			
その他 (機械)							
【労務】	10.25						
普通作業員 (昼間)	3.69			TR502000			
運転手 (特殊) (昼間)	2.07			TR514000			
特殊作業員 (昼間)	2.05			TR501000			
世話役 (一般土木) (昼間)	0.73			TR525000			
その他 (労務)							
【材料】	88.43						

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 18 号 施工パッケージ (SP410260-0002) 】						(続 き)	1	m2 当り
表層 (車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3								
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要			
アスファルト合材 密粒度 (20mm)	80.48			T0006160				
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	7.39			T0006080				
軽油	0.47			T0007230				
その他 (材料)								
【端数調整】								
[条件] [J01] = 4 平均幅員 3.0m超 [J03] = 1 材料 密粒度7スコン (20) [K01] = T0006160 アスファルト混合物 [X1] = 1 作業時間帯 昼間 (亜熱帯割増有) [Z1] = 1.000 労務補正係数	[J02] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚 [J04] = 2 瀝青材料種類 プライムコート PK-3 [K05] = T0006080 アスファルト乳剤規格 [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり							

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 19 号 施工パッケージ (SP222790-0004) 】 管 (函) 渠型側溝 据付						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	1.60					
バックホウ賃料 [クローラ型クレーン付] 0.28m3 吊1.7t	1.19			TS709205		
その他 (機械)						
【労務】	21.16					
普通作業員 (昼間)	5.16			TR502000		
世話役 (一般土木) (昼間)	4.68			TR525000		
運転手 (特殊) (昼間)	4.40			TR514000		
特殊作業員 (昼間)	1.43			TR501000		
その他 (労務)						
【材料】	77.24					
管渠型側溝 (埋設管) T-25 300 300mm×300mm×2000mm 432kg	76.12			T0013991		
軽油	0.83			T0007230		

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 19 号 施工パッケージ (SP222790-0004) 】				(続 き)	1 m 当り	
名 称 ・ 規 格		構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他 (材料)						
【端数調整】						
[条件]						
[J01] = 1 作業区分 据付		[J02] = 1 側溝規格 円形側溝	縦断用内径 250mm	T-25		
[J04] = 1 基礎砕石の有無 有り		[K02] = T0013991 管 (函) 渠型側溝規格 (径300以下)				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間 (亜熱帯割増有)		[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり				
[Z1] = 1.000 労務補正係数						

【 第 20 号 施工パッケージ(SP222950-0007) 】						1	箇所 当り
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) コンクリート使用量0.34m3を超え0.36m3以下							
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	0.07						
バックホウ賃料 [クローラ型]0.8m3	0.07			TS709192			
【労務】	87.07						
型枠工 (昼間)	34.08			TR543000			
普通作業員 (昼間)	29.17			TR502000			
世話役 (一般土木)(昼間)	11.18			TR525000			
特殊作業員 (昼間)	1.95			TR501000			
その他(労務)							
【材料】	12.86						
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	12.55			T0004216			
軽油	0.07			T0007230			
その他(材料)							

143

[illegible]

144

【 第 21 号 施工パッケージ(SP222950-0008) 】						1	箇所 当り
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) コンクリート使用量0.32m3を超え0.34m3以下							
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	0.07						
バックホウ賃料 [クローラ型]0.8m3	0.07			TS709192			
【労務】	87.31						
型枠工 (昼間)	34.27			TR543000			
普通作業員 (昼間)	29.20			TR502000			
世話役 (一般土木)(昼間)	11.19			TR525000			
特殊作業員 (昼間)	1.92			TR501000			
その他(労務)							
【材料】	12.62						
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	12.31			T0004216			
軽油	0.07			T0007230			
その他(材料)							

145

[illegible]

146

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 22 号 施工パッケージ (SP422510-0001) 】 歩車道境界ブロック 設置 基礎碎石有 各種 (600mm以下、50kg未満)						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	0.30					
バックホウ賃料 [ｸﾎｰﾌﾞ型]0.8m3	0.30			TS709192		
【労務】	67.56					
普通作業員 (昼間)	25.64			TR502000		
世話役 (一般土木) (昼間)	13.43			TR525000		
特殊作業員 (昼間)	12.05			TR501000		
型枠工 (昼間)	10.24			TR543000		
その他(労務)						
【材料】	32.14					
歩車道境界ブロック	21.54			TP100065		
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	9.66			T0004216		
再生クラッシャーラン RC-40	0.64			T0013770		

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 22 号 施工パッケージ (SP422510-0001) 】 歩車道境界ブロック 設置 基礎碎石有 各種 (600mm以下、50kg未満)						(続 き) 1 m 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
軽油	0.30			T0007230		
【端数調整】						
[条件] [J01] = 1 作業区分 設置 [J03] = 1 基礎碎石規格 有り [J05] = 2 養生工の有無 有り [N1] = T0004216 生コンクリート規格 [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[J02] = 4 ブロック規格 各種 (600mm以下、50kg未満) [J04] = 1 均し基礎コンクリート規格 必要 [K08] = T0013770 碎石規格 [X1] = 1 作業時間帯 昼間 (亜熱帯割増有) [Z1] = 1.000 労務補正係数					

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 23 号 施工パッケージ(SP422510-0003) 】							1	m 当り
歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石有 各種(600mm以下、50kg未満)								
名 称 ・ 規 格		構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】		0.44						
バックホウ賃料 [クローラ型]0.8m3		0.44			TS709192			
【労務】		66.93						
普通作業員 (昼間)		29.54			TR502000			
世話役 (一般土木)(昼間)		16.64			TR525000			
特殊作業員 (昼間)		16.00			TR501000			
運転手 (特殊)(昼間)		1.31			TR514000			
その他(労務)								
【材料】		32.63						
歩車道境界ブロック		31.26			TP100065			
再生クラッシャーラン RC-40		0.93			T0013770			
軽油		0.44			T0007230			

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

[illegible]

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 24 号 施工パッケージ (SP422520-0001) 】 地先境界ブロック 設置 基礎砕石有 A種 (120×120×600)						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	0.46					
バックホウ賃料 [ｸﾏﾔ型]0.8m3	0.46			TS709192		
【労務】	78.62					
普通作業員 (昼間)	34.65			TR502000		
世話役 (一般土木) (昼間)	19.69			TR525000		
特殊作業員 (昼間)	18.84			TR501000		
運転手 (特殊) (昼間)	1.35			TR514000		
その他(労務)						
【材料】	20.92					
地先境界ブロック 120×120×600 (A)	19.51			T0001410		
再生クラッシャーラン RC-40	0.96			T0013770		
軽油	0.45			T0007230		

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 24 号 施工パッケージ (SP422520-0001) 】 (続 き) 地先境界ブロック 設置 基礎砕石有 A種 (120×120×600)						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【端数調整】						
[条件]						
[J01] = 1 作業区分 設置	[J02] = 1 ブロック規格 A種 (120×120×600)					
[J03] = 1 基礎砕石規格 有り	[J04] = 2 均し基礎コンクリート規格 無し					
[K04] = T0013770 砕石規格	[X1] = 1 作業時間帯 昼間 (亜熱帯割増有)					
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[Z1] = 1.000 労務補正係数					

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 25 号 施工パッケージ (SP221110-0001) 】						1	m2 当り
基礎砕石 RC-40							
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	5.11						
バックホウ賃料 [ｸﾎｰﾌﾞ型]0.8m3	5.08			TS709192			
その他(機械)							
【労務】	79.15						
普通作業員 (昼間)	38.07			TR502000			
特殊作業員 (昼間)	16.10			TR501000			
運転手 (特殊)(昼間)	14.92			TR514000			
世話役 (一般土木)(昼間)	9.51			TR525000			
その他(労務)							
【材料】	15.74						
再生クラッシャーラン RC-40	10.65			T0013770			
軽油	5.06			T0007230			

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 25 号 施工パッケージ (SP221110-0001) 】						(続 き)	1	m2 当り
基礎砕石 RC-40								
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要			
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件] [J01] = 2 砕石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下	[K02] = T0013770 砕石規格							
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり							
[Z1] = 1.000 労務補正係数								

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 26 号 施工パッケージ (SP240210-0001) 】					
型枠 一般型枠 小型構造物					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【 労務 】	100.00				
型枠工 (昼間)	44.38			TR543000	
普通作業員 (昼間)	30.83			TR502000	
世話役 (一般土木) (昼間)	11.75			TR525000	
その他 (労務)					
【 端数調整 】					
[条件]					
[J01] = 1 型枠の種類 一般型枠	[J02] = 2 構造物の種類 小型構造物				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間 (亜熱帯割増有)	[Z1] = 1.000 労務補正係数				

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 27 号 施工パッケージ (SP240010-0001) 】					
コンクリート 小型 一般養生					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【 労務 】	46.28				
普通作業員 (昼間)	28.67			TR502000	
世話役 (一般土木) (昼間)	8.36			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	7.07			TR501000	
その他 (労務)					
【 材料 】	53.72				
生コンクリート 21-8-40W/Cmax=60%	53.72			T0004212	
【 端数調整 】					
[条件]					
[J01] = 2 構造物種別 小型構造物	[J02] = 3 打設工法 人力打設				
[J04] = 2 養生工の種類 一般養生	[J06] = 1 現場内小運搬の有無 有り				
[N1] = T0004212 生コンクリート規格	[X1] = 1 作業時間帯 昼間 (亜熱帯割増有)				
[Z1] = 1.000 労務補正係数					

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 28 号 施工パッケージ (SP240010-0002) 】 コンクリート 小型 一般養生						1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】	41.24						
普通作業員 (昼間)	22.34			TR502000			
世話役 (一般土木) (昼間)	9.14			TR525000			
特殊作業員 (昼間)	7.74			TR501000			
その他 (労務)							
【材料】	58.76						
生コンクリート 21-8-40W/Cmax=60%	58.76			T0004212			
【端数調整】							
[条件] [J01] = 2 構造物種別 小型構造物 [J04] = 2 養生工の種類 一般養生 [N1] = T0004212 生コンクリート規格 [Z1] = 1.000 労務補正係数	[J02] = 3 打設工法 人力打設 [J06] = 2 現場内小運搬の有無 無し [X1] = 1 作業時間帯 昼間 (亜熱帯割増有)						

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 29 号 施工パッケージ (SP224430-0001) 】 コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機) 削孔径60mm以上64mm未満						1	孔 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	2.91						
コンクリート穿孔機 [電動式コブローリングマシン] [簡易仕様型] 最大穿孔径 φ250mm	1.51			TM14000006500			
発動発電機賃料 [ガソリン駆動] 3kVA	0.86			TS708710			
その他 (機械)							
【労務】	71.56						
特殊作業員 (昼間)	41.04			TR501000			
普通作業員 (昼間)	11.20			TR502000			
世話役 (一般土木) (昼間)	5.95			TR525000			
その他 (労務)							
【材料】	25.53						
ダイヤモンドビット 64.7mm スタンダード	22.32			T0010771			
ガソリン レギュラー	2.61			T0007220			

[illegible]

【 第 30 号 施工パッケージ(SP221110-0002) 】					
基礎碎石 RC-40					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	4.85				
バックホウ賃料 [クローラ型]0.8m3	4.82			TS709192	
その他(機械)					
【労務】	75.15				
普通作業員 (昼間)	36.15			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	15.29			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	14.16			TR514000	
世話役 (一般土木)(昼間)	9.03			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	20.00				
再生クラッシャーラン RC-40	15.16			T0013770	
軽油	4.81			T0007230	

[illegible]

【 第 31 号 施工パッケージ(SP240010-0003) 】						
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生						
名 称 ・ 規 格		構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】						
		28.77				
普通作業員 (昼間)		12.92			TR502000	
特殊作業員 (昼間)		7.34			TR501000	
世話役 (一般土木) (昼間)		6.55			TR525000	
その他 (労務)						
【材料】						
		71.23				
生コンクリート 21-8-40W/Cmax=60%		71.23			T0004212	
【端数調整】						
[条件]						
[J01] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物		[J02] = 3 打設工法 人力打設				
[J04] = 2 養生工の種類 一般養生		[J06] = 2 現場内小運搬の有無 無し				
[N1] = T0004212 生コンクリート規格		[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[Z1] = 1.000 労務補正係数						

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 32 号 施工パッケージ(SP240210-0002) 】 型枠 一般型枠 均しコンクリート						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】	100.00						
型枠工 (昼間)	58.85			TR543000			
普通作業員 (昼間)	19.89			TR502000			
世話役 (一般土木)(昼間)	6.01			TR525000			
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件]							
[J01] = 1 型枠の種類 一般型枠	[J02] = 5 構造物の種類 均しコンクリート						
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Z1] = 1.000 労務補正係数						

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 33 号 施工パッケージ(SP240010-0004) 】 コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生						1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】	28.77						
普通作業員 (昼間)	12.92			TR502000			
特殊作業員 (昼間)	7.34			TR501000			
世話役 (一般土木)(昼間)	6.55			TR525000			
その他(労務)							
【材料】	71.23						
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	71.23			T0004216			
【端数調整】							
[条件]							
[J01] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物	[J02] = 3 打設工法 人力打設						
[J04] = 2 養生工の種類 一般養生	[J06] = 2 現場内小運搬の有無 無し						
[N1] = T0004216 生コンクリート規格	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)						
[Z1] = 1.000 労務補正係数							

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 34 号 施工パッケージ (SP240210-0003) 】					
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	100.00				
型枠工 (昼間)	46.74			TR543000	
普通作業員 (昼間)	25.15			TR502000	
世話役 (一般土木) (昼間)	9.42			TR525000	
その他(労務)					
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 型枠の種類 一般型枠	[J02] = 1 構造物の種類 鉄筋・無筋構造物				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Z1] = 1.000 労務補正係数				

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 35 号 施工パッケージ (SP226320-0001) 】					
重力式擁壁 1mを超え2m未満 一般養生					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	2.86				
バックホウ(クロー) [後方超小旋・超低・C付・排2014]				TM22000001800	
バック容量0.45m3吊能力2.9t	1.97				
その他(機械)					
【労務】	68.08				
型枠工 (昼間)	16.91			TR543000	
普通作業員 (昼間)	14.24			TR502000	
世話役 (一般土木) (昼間)	12.05			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	2.38			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	29.06				
生コンクリート 21-8-40W/Cmax=60%	28.67			T0004212	
軽油	0.27			T0007230	

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 35 号 施工パッケージ (SP226320-0001) 】		(続 き)		1 m3 当り	
重力式擁壁 1mを超え2m未満 一般養生					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 擁壁平均高さ 1mを超え2m未満	[J02] = 2 基礎砕石の有無 有り				
[J03] = 1 均しコンクリートの有無 無し	[J04] = 1 養生工の種類 一般養生				
[N1] = T0004212 生コンクリート規格	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[Z2] = 1.000 機械損料補正係数				

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 36 号 施工パッケージ (SP226320-0002) 】				1 m3 当り	
重力式擁壁 1mを超え2m未満 一般養生					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	2.86				
バックホ(クロー) [後方超小旋・超低・C付・排2014] バケット容量0.45m3吊能力2.9t	1.97			TM22000001800	
その他(機械)					
【労務】	68.08				
型枠工 (昼間)	16.91			TR543000	
普通作業員 (昼間)	14.24			TR502000	
世話役 (一般土木) (昼間)	12.05			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	2.38			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	29.06				
生コンクリート 21-8-40W/Cmax=60%	28.67			T0004212	
軽油	0.27			T0007230	

[illegible]

【 第 37 号 施工パッケージ(SP226320-0003) 】					
重力式擁壁 1mを超え2m未満 一般養生					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	2.86				
バックホウ(クロー) [後方超小旋・超低・C付・排2014] バケット容量0.45m3吊能力2.9t	1.97			TM22000001800	
その他(機械)					
【労務】	68.08				
型枠工 (昼間)	16.91			TR543000	
普通作業員 (昼間)	14.24			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	12.05			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	2.38			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	29.06				
生コンクリート 21-8-40W/Cmax=60%	28.67			T0004212	
軽油	0.27			T0007230	

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 37 号 施工パッケージ (SP226320-0003) 】 (続 き)					
重力式擁壁 1mを超え2m未満 一般養生					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他 (材料)					
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 擁壁平均高さ 1mを超え2m未満	[J02] = 2 基礎砕石の有無 有り				
[J03] = 1 均しコンクリートの有無 無し	[J04] = 1 養生工の種類 一般養生				
[N1] = T0004212 生コンクリート規格	[X1] = 1 作業時間帯 昼間 (亜熱帯割増有)				
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[Z2] = 1.000 機械損料補正係数				

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 38 号 施工パッケージ (SP226320-0004) 】					
重力式擁壁 1mを超え2m未満 一般養生					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	2.86				
バックホ (クロー) [後方超小旋・超低・C付・排2014]				TM22000001800	
バケット容量0.45m3吊能力2.9t	1.97				
その他 (機械)					
【労務】	68.08				
型枠工 (昼間)	16.91			TR543000	
普通作業員 (昼間)	14.24			TR502000	
世話役 (一般土木) (昼間)	12.05			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	2.38			TR501000	
その他 (労務)					
【材料】	29.06				
生コンクリート 21-8-40W/Cmax=60%	28.67			T0004212	
軽油	0.27			T0007230	

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 38 号 施工パッケージ (SP226320-0004) 】		(続 き)			
重力式擁壁 1mを超え2m未満 一般養生		1 m3 当り			
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 擁壁平均高さ 1mを超え2m未満	[J02] = 2 基礎砕石の有無 有り				
[J03] = 1 均しコンクリートの有無 無し	[J04] = 1 養生工の種類 一般養生				
[N1] = T0004212 生コンクリート規格	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[Z2] = 1.000 機械損料補正係数				

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 39 号 施工パッケージ (SP430510-0001) 】					
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下		1 m 当り			
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	14.40				
コンクリートカッター[パッキューム式(超低騒)・湿式・エンジン駆]				TM22000013600	
通称(切削深)20cm級ブレード 径φ56cm	9.80				
その他(機械)					
【労務】	58.90				
特殊作業員 (昼間)	20.20			TR501000	
世話役 (一般土木) (昼間)	10.89			TR525000	
普通作業員 (昼間)	9.00			TR502000	
その他(労務)					
【材料】	26.70				
コンクリートカッター (ブレード) 径18インチ	22.47			T0010615	
ガソリン レギュラー	2.88			T0007220	
その他(材料)					

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 39 号 施工パッケージ (SP430510-0001) 】		(続 き)		1 m 当り		
舗装版切断 アスファルト舗装版		アスファルト舗装版厚15cm以下				
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【端数調整】						
[条件]						
[J01] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版	[J02] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下					
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Z1] = 1.000 労務補正係数					
[Z2] = 1.000 機械損料補正係数						

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 40 号 施工パッケージ (SP430310-0001) 】				1 m2 当り		
舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策必要 積込有り 舗装厚15cm以下						
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】						
	29.52					
バックホリ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)]				TM0000150700		
開口幅735~850mm破碎力550~980kN	20.38					
バックホリ(クローラ型)後方超小旋回・超低騒音				TS709291		
山積0.45m3(平積0.35m3)	9.14					
【労務】						
	64.74					
運転手				TR514000		
(特殊)(昼間)	28.72					
普通作業員				TR502000		
(昼間)	25.17					
世話役				TR525000		
(一般土木)(昼間)	10.85					
【材料】						
	5.74					
軽油				T0007230		
	5.74					
【端数調整】						
[条件]						
[J01] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版	[J02] = 1 障害等の有無 無し					
[J03] = 2 騒音振動対策 必要	[J04] = 4 舗装版厚 15cm以下					
[J06] = 1 積込作業の有無 有り	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)					
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[Z1] = 1.000 労務補正係数					

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 40 号 施工パッケージ(SP430310-0001) 】		(続 き)			
舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策必要 積込有り 舗装厚15cm以下		1 m2 当り			
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
[Z2] = 1.000 機械損料補正係数					

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 41 号 施工パッケージ(SP227010-0001) 】		1 m3 当り			
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 機械積込:騒対不要(厚15cm以下)					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	42.27				
ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 通称10t積級	42.27			TM0000023200	
【労務】	41.18				
運転手 (一般)(昼間)	41.18			TR515000	
【材料】	16.55				
軽油	16.55			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [J01] = 3 殻発生作業 舗装版破碎 [J03] = 1 DID区間の有無 無し [K01] = 1 路面状況 良好 [Z1] = 1.000 労務補正係数	[J02] = 3 積込工法区分 機械積込(騒音対策不要) [J07] = 6 連搬距離 22.0km以下 [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z2] = 1.000 機械損料補正係数				

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 42 号 施工パッケージ (SP430510-0002) 】						1	m 当り
舗装版切断 コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚15cm以下							
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	12.54						
コンクリートカッタ[パッキューム式(超低騒)・湿式・エンジン駆]				TM22000013600			
通称(切削深)20cm級ブレード 径φ56cm	8.53						
その他(機械)							
【労務】	51.33						
特殊作業員 (昼間)	17.57			TR501000			
世話役 (一般土木) (昼間)	9.50			TR525000			
普通作業員 (昼間)	7.86			TR502000			
その他(労務)							
【材料】	36.13						
コンクリートカッタ (ブレード)				T0010615			
径18インチ	32.44						
ガソリン レギュラー	2.51			T0007220			
その他(材料)							

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 42 号 施工パッケージ (SP430510-0002) 】						(続 き)	1	m 当り
舗装版切断 コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚15cm以下								
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要			
【端数調整】								
[条件]								
[J01] = 2 舗装版種別 コンクリート舗装版	[J03] = 1 コンクリート舗装版厚 15cm以下							
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Z1] = 1.000 労務補正係数							
[Z2] = 1.000 機械損料補正係数								

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 43 号 施工パッケージ(SP227010-0003) 】						1	m3 当り
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物 DID区間無し 機械積込							
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	39.03						
ダンプトラック[ワンロード・ディゼル] 通称10t積級	39.03			TM0000023200			
【労務】	46.18						
運転手 (一般)(昼間)	46.18			TR515000			
【材料】	14.79						
軽油	14.79			T0007230			
【端数調整】							
[条件] [J01] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし	[J02] = 1 積込工法区分 機械積込						
[J03] = 1 DID区間の有無 無し [K01] = 1 路面状況 良好 [Z1] = 1.000 労務補正係数	[J04] = 7 運搬距離 18.5km以下 [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z2] = 1.000 機械損料補正係数						

瀬喜田小学校屋外教育環境整備工事

【 第 44 号 施工パッケージ(SP227010-0004) 】						1	m3 当り
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物 DID区間無し 機械積込							
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	39.03						
ダンプトラック[ワンロード・ディゼル] 通称10t積級	39.03			TM0000023200			
【労務】	46.18						
運転手 (一般)(昼間)	46.18			TR515000			
【材料】	14.79						
軽油	14.79			T0007230			
【端数調整】							
[条件] [J01] = 2 殻発生作業 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし	[J02] = 1 積込工法区分 機械積込						
[J03] = 1 DID区間の有無 無し [K01] = 1 路面状況 良好 [Z1] = 1.000 労務補正係数	[J04] = 5 運搬距離 10.9km以下 [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z2] = 1.000 機械損料補正係数						

【 第 45 号 施工パッケージ (SP210110-0001) 】					
土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 標準 良好 DID無し 距離15.5km以下					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	42.89				
ダンプトラック[ワンロード・デイズル] 通称10t積級	42.89			TM0000023200	
【労務】	41.78				
運転手 (一般) (昼間)	41.78			TR515000	
【材料】	15.33				
軽油	15.33			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [J01] = 1 土砂等発生現場 標準	[J02] = 1 積込機種・規格 バックホウ バケット容量0.8m3				
[J03] = 1 土質 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) [J05] = 13 運搬距離 15.5km以下 [X1] = 1 作業時間帯 昼間 (亜熱帯割増有)	[J04] = 1 DID区間の有無 無し [K01] = 1 路面状況 良好 [Z1] = 1.000 労務補正係数				
[Z2] = 1.000 機械損料補正係数					