

共通仮設費

屋我地小学校長寿命化改修電気設備工事(11号棟)

[illegible]

工事費仕訳書

工 事 名 称 屋我地小学校長寿命化改修電気設備工事(11号棟)

構造 RC造 2階建て

延べ床面積 378.08 m²

直接工事費

工事別内訳

NO	工 事 別	金 額	%	備 考
I	電気設備工事			
	合 計			

工事費仕訳書

工 事 名 称 屋我地小学校長寿命化改修電気設備工事(11号棟)

構 造 RC造 2階建て

延べ床面積 378.08 m²

直接工事費

工事別内訳

NO	工 事 別	金 額	%	備 考
1	電灯設備工事			
2	動力設備工事			
3	拡声設備工事			
4	情報設備工事			
5	火災報知設備工事			
6	構内配電線路設備工事			
7	撤去工事			
8	発生材処理			
	合 計			

内 訳 書

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	電灯設備工事						
	イ)機器取付						
	電灯分電盤 L-1	屋内 鋼板製 上下ダクト付	1	面			
	電灯分電盤 L-2	屋内 鋼板製 上部ダクト付	1	面			
	LED照明器具 TYPE-A	LSS9-4-65 LN	27	台			
	LED照明器具 TYPE-B	LSS13-4-45 LN	6	台			
	LED照明器具 TYPE-C	LSS1MP/RP-2-07	8	台			
	LED照明器具 TYPE-D	LSS9-4-48相当	16	台			
	LED照明器具 TYPE-E	LSS13-4-45相当	2	台			
	天井扇	羽根径40cm 電源BOX共	18	台			
	吊パイプ	LSS13-4-45用	6	台			
	イ)の計						
	ロ)配線器具取付						
	埋込スイッチ(金属P)	1P15A×1	1	個			
	複合スイッチ(金属P)	1P15A×2 ネーム	1	個			
	複合スイッチ(金属P)	1P×1+3W×3 ネーム	2	個			
	複合スイッチ(金属P)	4W15A×3 ネーム	1	個			
	複合スイッチ(金属P)	1P15A×1+ONレカ×1 ネーム	1	個			
	複合スイッチ(金属P)	1P15A×2+ONレカ×1 ネーム	1	個			
	埋込防水スイッチ	3W15A×1	2	個			
	レギュレーター	天井扇用 複数台用	5	個			
	埋込コンセント(金属P)	2PE15A×1 ET	1	個			
	埋込コンセント(金属P)	2PE15A×2 ET	17	個			
	埋込コンセント(金属P)	200V 2P20A	1	個			

内 訳 書

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	複合コンセント(金属P)	2PE15A×2 ET (2連)	5	個			
	防雨コンセント	2PE15A×2 ET付	1	個			
	露出コンセント	2P15A×2 ET付	1	個			
	ロ)の計						
	ハ)配管配線工事						
	ポリエチレン電線	EM-IE1.6 (管内)	358	m			
	ポリエチレン電線	EM-IE1.6 (PF内)	80	m			
	ポリエチレン電線	EM-IE2.0 (管内)	24	m			
	ポリエチレン電線	EM-IE2.0 (PF内)	249	m			
	ポリエチレン電線	EM-IE5.5° (管内)	26	m			
	ポリエチレンケーブル	EM-CET14° (管内)	13	m			
	ポリエチレンケーブル	EM-CET22° (管内)	9	m			
	ポリエチレンケーブル	EM-CET38° (管内)	9	m			
	ポリエチレンケーブル	EM-CET38° (ころがし)	4	m			
	ポリエチレンケーブル	EM-CET60° (管内)	16	m			
	ポリエチレンケーブル	EM-CET60° (ころがし)	29	m			
	ポリエチレンケーブル	EM-EEF1.6-2C (管内)	6	m			
	ポリエチレンケーブル	EM-EEF1.6-2C (ころがし)	8	m			
	ポリエチレンケーブル	EM-EEF1.6-3C (管内)	15	m			
	ポリエチレンケーブル	EM-EEF1.6-3C (PF内)	53	m			
	ポリエチレンケーブル	EM-EEF1.6-3C (ころがし)	191	m			
	ポリエチレンケーブル	EM-EEF2.0-3C (管内)	15	m			
	ポリエチレンケーブル	EM-EEF2.0-3C (PF内)	2	m			
	ポリエチレンケーブル	EM-EEF2.0-3C (ころがし)	222	m			

内 訳 書

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	付属ケーブル	1.25-2C相当 (管内)	8	m			
	付属ケーブル	1.25-2C相当 (PF内)	2	m			
	付属ケーブル	1.25-2C相当 (ころがし)	54	m			
	合成樹脂可とう電線管	PF16 (インペイ)	58	m			
	合成樹脂可とう電線管	PF22 (インペイ)	28	m			
	硬質ビニル電線管	HIVE16 (露出)	107	m			
	硬質ビニル電線管	HIVE36 (露出)	6	m			
	硬質ビニル電線管	HIVE42 (露出)	2	m			
	硬質ビニル電線管	HIVE54 (露出)	21	m			
	硬質ビニル電線管	HIVE54 (いんぺい)	2	m			
	硬質ビニル電線管	HIVE70 (露出)	7	m			
	金属製可とう電線管	F2-50 被覆付	1	m			
	金属製可とう電線管	F2-63 被覆付	1	m			
	メタルモール	A型	12	m			
	メタルモール	B型	8	m			
	メタルモール	C型	5	m			
	アウトレットボックス	中四44 (樹脂製)	13	個			
	スイッチボックス	1ヶ用 (樹脂製)	8	個			
	スイッチボックス	2ヶ用 (樹脂製)	2	個			
	スイッチボックス	3ヶ用 (樹脂製)	3	個			
	スイッチボックス	1ヶ用 (メタルモール用)	4	個			
	スイッチボックス	2ヶ用 (メタルモール用)	5	個			
	スイッチボックス	3ヶ用 (メタルモール用)	4	個			
	コーナーボックス	メタルモール用	12	個			
	丸型露出ボックス	VE16 1方出	1	個			
	丸型露出ボックス	VE16 3方出	12	個			
	露出スイッチボックス	1ヶ用 1方出 (樹脂製)	3	個			

1 の計

内 訳 書

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	動力設備工事						
	イ) 機器取付						
	動力分電盤改修	ELCB3P50A×1 増設	1	式			
	電動機結線	直入始動方式	4	箇所			
	イ) の計						
	ロ) 配管配線工事						
	ポリエチレン電線	EM-IE2.0 (管内)	24	m			
	ポリエチレン電線	EM-IE5.5° (管内)	13	m			
	ポリエチレンケーブル	EM-CE5.5°-3C (管内)	63	m			
	ポリエチレンケーブル	EM-CE5.5°-3C (架空)	6	m			
	合成樹脂可とう電線管	PF16 (インペイ)	2	m			
	硬質ビニル電線管	HIVE22 (露出)	22	m			
	硬質ビニル電線管	HIVE54 (露出)	13	m			
	金属製可とう電線管	F2-24 被覆付	2	m			
	スイッチボックス	2ヶ用 (樹脂製)	1	個			
	スイッチボックス	2ヶ用 (メタルモール用)	8	個			
	プルボックス	200×200×100 WP,SUS	2	個			
	ロ) の計						
	2 の 計						

内 訳 書

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	拡声設備工事						
	イ) 機器取付						
	天井埋込スピーカ	SC6Hi-3V0	6	台			
	音量調節器	3W	6	個			
	防雨入線カバー		3	個			
	フラッシュプレート	丸型 SUS製	2	個			
	弱電機器収納盤	屋内自立型	1	面			
	イ) の計						
	ロ) 配管配線工事						
	耐熱ケーブル	EM-HP1.2-3C (管内)	10	m			
	耐熱ケーブル	EM-HP1.2-3C (PF内)	6	m			
	耐熱ケーブル	EM-HP1.2-3C (ラック)	28	m			
	耐熱ケーブル	EM-HP1.2-3C (ころがし)	59	m			
	耐熱ケーブル	EM-HP1.2-3P (管内)	5	m			
	耐熱ケーブル	EM-HP1.2-3P (PF内)	3	m			
	耐熱ケーブル	EM-HP1.2-3P (ラック)	40	m			
	耐熱ケーブル	EM-HP1.2-3P (ころがし)	39	m			
	合成樹脂可とう電線管	PF16 (インペイ)	4	m			
	合成樹脂可とう電線管	PF28 (インペイ)	11	m			
	硬質ビニル電線管	HIVE16 (露出)	2	m			
	メタルモール	A型	2	m			
	メタルモール	B型	2	m			
	コーナーボックス	メタルモール用	2	個			
	ケーブルラック	ZT-300	39	m			
	ケーブルラック付属品	ZT-300	1	式			

内 訳 書

名護市教育委員会教育施設課

内 訳 書

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	情報設備工事						
	イ) 機器取付						
	ブランクチップ×3	取付枠共	6	個			
	イ) の計						
	ロ) 配管配線工事						
	合成樹脂可とう電線管	PF28 (インペイ)	4	m			
	防火区画貫通処理材	壁用 φ75	2	個			
	配管貫通口	機械ハツリ φ75 d150	2	箇所			
	ロ) の計						
	4 の 計						

内 訳 書

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	火災報知設備工事						
	イ) 機器取付						
	既設総合盤(P型1級)	消火栓組込	2	台			
	スポット型感知器	差動式 2種	9	個			
	イ) の計						
	ロ) 配管配線工事						
	警報用ケーブル	EM-AE1.2-4C (管内)	24	m			
	警報用ケーブル	EM-AE1.2-4C (PF内)	2	m			
	警報用ケーブル	EM-AE1.2-4C (ころがし)	39	m			
	耐熱ケーブル	EM-HP1.2-10P (管内)	49	m			
	端子接続	10P	2	箇所			
	合成樹脂可とう電線管	PF16 (インペイ)	2	m			
	硬質ビニル電線管	HIVE16 (露出)	12	m			
	硬質ビニル電線管	HIVE28 (露出)	6	m			
	アウトレットボックス	中四44 (樹脂製)	2	個			
	丸形露出ボックス	VE16 1方出	2	個			
	丸形露出ボックス	VE16 2方出	1	個			
	防火区画貫通処理材	壁用 φ50	3	個			
	ロ) の計						
	5 の 計						

[illegible]

内 訳 書

[illegible]

内 訳 書

[illegible]