

令和 年 月 日

工 事 費 仕 訳 書

工 事 名 称	屋我地小学校長寿命化改修機械設備工事(11号棟)
構 造	鉄筋コンクリート造 2階建て
面 積	378.08㎡
直 接 工 事 費	

工 事 別 内 訳

NO		金 額	%	備 考
1	衛生設備工事			
2	給排水設備工事			
3	空調設備工事			
4	換気設備工事			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
	合 計			

内 訳 書

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	衛生設備工事						
	洗濯機 ^{パン}	PWP640N2W/PJ2009NW	1.0	組			
	洗濯機用水栓	TW11R	1.0	〃			
	万能ホーム水栓	T200SNR13	12.0	〃			
	調理実習台取付		7.0	台			
	1 の 計						

内 訳 書

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	給排水設備工事						
	イ) 給水設備工事						
	耐衝撃性硬質塩化ビニール管	HI-VP φ20(屋内)	45.0	m			
	〃	HI-VP φ25(架空)	9.0	〃			
	〃	HI-VP φ30(架空)	8.0	〃			
	〃	HI-VP φ30(地中)	3.0	〃			
	配管塗装	20A	6.0	〃			
	〃	25A	9.0	〃			
	〃	30A	8.0	〃			
	土工事						
	根切り	人力	0.3	m ³			
	埋戻し	再生コンクリート砂	0.2	〃			
	〃	人力・根切土	0.2	〃			
	残土処分	人力 構内敷均し	0.2	〃			
	弁柵蓋撤去	B-1	1.0	個			
	弁柵蓋取付	SSV150	1.0	〃			
	ウォータークーラー撤去取付		1.0	台			
	イ) の 計						
	ロ) 給湯・ガス設備工事						
	給湯用被覆銅管	CU-20A(屋内)	17.0	m			
	外面被覆銅管	PLP-15A	17.0	〃			
	ロ) の 計						

内 訳 書

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ハ) 排水設備工事						
	硬質塩化ビニール管	VP φ 50 (屋内)	28.0	m			
	硬質塩化ビニール管	VP φ 50 (架空)	31.0	〃			
	硬質塩化ビニール管	VP φ 75 (架空)	15.0	〃			
	配管塗装	50A	31.0	〃			
	配管塗装	75A	15.0	〃			
	排水金具	SNC-50	3.0	個			
	〃	CS-50	3.0	〃			
	Pトラップ	50A	6.0	〃			
	床上掃除口	COA-50	1.0	〃			
	床下掃除口	CO-50	3.0	〃			
	通気金物	VC-50	1.0	〃			
	ルーフドレン	75A (鋳鉄製)	4.0	〃			
	中継用ドレン	75A (鋳鉄製)	4.0	〃			
	小口径桝嵩上げ	調整アダプター-150A	3.0	個			
	ハ) の 計						
	ニ) 消火設備工事						
	配管用炭素鋼鋼管	SGP-40A (架空)	1.0	m			
	〃	SGP-65A (架空)	9.0	〃			
	配管塗装	40A	1.0	〃			
	〃	65A	9.0	〃			
	既設消火栓ボックス取付	HB-1B	2.0	台			

内 訳 書

[illegible]

内 訳 書

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	空調設備工事						
	冷媒用被覆銅管	6.35/12.7	35.0	m			
	冷媒用被覆銅管	9.52/15.88	52.0	〃			
	樹脂製配管カバー	100×70	35.0	〃			
	樹脂製配管カバー	140×80	52.0	〃			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP φ20 (屋内)	31.0	〃			
	〃	VP φ25 (屋内)	37.0	〃			
	コブ抜き補修	機械研り Φ100 150mm程度	6.0	〃			
	制御ケーブル	ビット・天井内 EM-CEE1.25° -2C	44.0	〃			
	制御ケーブル	管内 EM-CEE2.0° -3C	87.0	〃			
	パッケージエアコン	天吊型 10.0kw (ACP-2)	3.0	台			
	空調機移設品取付	パッケージエアコン 天吊型 12.5kw (ACP-1.3)	1.0	〃			
	〃	ルームエアコン 壁掛型 6.3kw (RAC-1)	1.0	〃			
	〃	ルームエアコン 壁掛型 4.0kw (RAC-2)	1.0	〃			
	室外機防錆処理	10.0kw	3.0	〃			
	基礎ブロック	120×120×600L	4.0	組			
	基礎ブロック	既設品取付	2.0	〃			
	機器搬入費		1.0	式			
	3 の 計						

内 訳 書

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	換気設備工事						
	スパイラルダクト	SP-100A	16.0	m			
	スパイラルダクト	SP-150A	55.0	〃			
	コア抜き補修	機械研り Φ125 150mm程度	2.0	力所			
	コア抜き補修	機械研り Φ200 150mm程度	6.0	〃			
	天井埋込換気扇	FE-1 500m ³ /h	4.0	台			
	〃	FE-2 40m ³ /h	1.0	〃			
	〃	FE-3 630m ³ /h	3.0	〃			
	〃	FE-4 120m ³ /h	1.0	〃			
	自然給気口	天井取付型 Φ100	2.0	〃			
	〃	天井取付型 Φ150	5.0	〃			
4	の 計						