

数量内訳書(仕訳)	
工事名称	屋我地小学校長寿命化改修工事(11号棟)
構造	鉄筋コンクリート造 2階建て
面積	延床面積:378.08㎡

面 積 延床面積:378.08m²

[illegible]

[illegible]

[illegible]

数 量 内 訳 書 (仕 訳)

工 事 名 称 屋我地小学校長寿命化改修工事(11号棟)

構 造 鉄筋コンクリート造 2階建て

面 積 延床面積:378.08㎡

工 事 費

No	工 事 費 別	金 額	%	備 考
I	撤 去 工 事			
II	改 修 工 事			
	工 事 費 計			

屋我地小学校長寿命化改修工事(11号棟)

数 量 内 訳 書

[illegible]

屋我地小学校長寿命化改修工事(11号棟)

数 量 内 訳 書							
No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	外壁撤去工事						
	(撤去)						
	床 高圧洗浄	既存RC面	354	m ²			
	柱、梁 高圧洗浄	既存RC面	628	m ²			
	壁、手摺 高圧洗浄	既存RC面	363	m ²			
	階段モルタル撤去	集積・積込共	30.6	m			
	床 カッター入れ	モルタル面	34.9	m			
	手摺取り壊し H=1.15 RC面	集積・積込共	1	m3			
	手摺取り壊し H=1.15 CB面	集積・積込共	1.8	m3			
	カッター入れ	RC面	41.4	m			
	縦どい撤去 VP100	集積・積込共	4	ヶ所			
	鋼製手すり撤去	W2.9×H0.97 集積・積込共	2.8	m ²			
	1・2階水飲み場撤去	コンクリート 集積・積込共	0.9	m3			
	カッター入れ	RC面	9.6	m			
	既存側溝取り壊し①～④	コンクリート 集積・積込共	0.5	m3			
	カッター入れ	RC面	31.1	m			
	1階くつ箱撤去	L1500×H660×W300 集積・積込共	1	ヶ所			
	1階くつ箱撤去	L4200×H630×W300 集積・積込共	1	ヶ所			
	1階掲示板撤去	L4000×H1200×W100 集積・積込共	1	ヶ所			
	合 計						

屋我地小学校長寿命化改修工事(11号棟)

数 量 内 訳 書

[illegible]

屋我地小学校長寿命化改修工事(11号棟)

数 量 内 訳 書							
No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-1	内装撤去工事						
	(撤去)						
	床 塗床撤去(研磨除去)	集積・積込共	98.8	m ²			
	1階流し撤去 7,200×570×700	コンクリート撤去 集積・積込共	2.7	m ³			
	1階洗濯コーナー撤去 1,400×2,500×1,200	コンクリート撤去 集積・積込共	0.6	m ³			
	カッター入れ	RC面	37.8	m ²			
	床 床組撤去(つか・立組)	集積・積込共	99	m			
	床組撤去(ころばし床組)	集積・積込共	108	m ²			
	床下地材撤去	集積・積込共	207	m ²			
	床カーペット撤去	集積・積込共	207	m ²			
	木束石撤去	集積・積込共	168	m ²			
	床ビット蓋撤去	集積・積込共	63	m ²			
	壁 壁合板撤去+クロス撤去	集積・積込共	33.8	m ²			
	壁下地撤去	集積・積込共	33.8	m ²			
	建具廻りぜん板撤去	集積・積込共	337	m			
	壁見切縁撤去	集積・積込共	6.8	m			
	壁下地撤去(2階)	集積・積込共	190	m			
	壁グラスウール撤去	集積・積込共	190	m ²			
	壁合板撤去(有孔合板等)	集積・積込共	190	m ²			
	壁化粧材撤去	集積・積込共	190	m ²			
	壁間仕切り軸組撤去	集積・積込共	21.5	m ²			
	天井 天井下地撤去	集積・積込共	318	m ²			
	天井材撤去(シングル板)	集積・積込共	270	m ²			
	カーテンボックス撤去	集積・積込共	78.1	m			
	天井点検口撤去 450角	集積・積込共	17	ヶ所			
	天井裏換気口	陶器製 φ100	32	ヶ所			
	小 計 ①						

屋我地小学校長寿命化改修工事(11号棟)

数量内訳書

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-2	内装撤去						
	(撤去)						
	(棚類撤去)						
	1階食器棚撤去	L6300×H1900×W400 集積・積込共	1	ヶ所			
	1階作品棚(1)撤去	L1600×H1900×W400 集積・積込共	1	ヶ所			
	1階作品棚(2)撤去	L2600×H1900×W400 集積・積込共	1	ヶ所			
	1階整理棚撤去	L1400×H1650×W380 集積・積込共	1	ヶ所			
	1階作品棚(3)撤去	L3560×H700×W570 集積・積込共	1	ヶ所			
	1階上げ下げ黒板撤去	L3650×H1800×W100 集積・積込共	1	ヶ所			
	2階整理棚(1)撤去	L3600×H2700×W400 集積・積込共	1	ヶ所			
	2階整理棚(2)撤去	L2000×H2700×W400 集積・積込共	1	ヶ所			
	2階整理棚(3)撤去	L2300×H1325×W430 集積・積込共	1	ヶ所			
	2階整理棚(4)撤去	L2400×H830×W310 集積・積込共	1	ヶ所			
	小 計 ②						
	合 計 ①+②						

屋我地小学校長寿命化改修工事(11号棟)

[illegible]

屋我地小学校長寿命化改修工事(11号棟)

数 量 内 訳 書							
No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	環境配慮撤去工事						
	(撤去)						
	(仮設)						
	作業前清掃	高性能真空掃除機	1	式			
	作業後清掃	高性能真空掃除機(HEPA拭)	1	式			
	床 隔離養生	養生シート 厚0.15(2重)	16.9	m ²			
	壁・天井 隔離養生(開口部)	養生シート 厚0.10(1重)	51.4	m ²			
	窓 隔離養生	養生シート 厚0.10(1重)	37.0	m ²			
	アスベスト濃度測定	作業前(室内)	4	ヶ所			
	アスベスト濃度測定	作業中(室内)	4	ヶ所			
	アスベスト濃度測定	作業中(室外)4方向	8	ヶ所			
	アスベスト濃度測定	作業後(室内)	4	ヶ所			
	飛散抑制剤散布	湿潤材、固化剤	1	式			
	使用資材消耗費	防護服、廃棄袋、ヒルター等	1	式			
	使用資材等運搬費	防護服、廃棄袋、ヒルター等	1	式			
	機械損料	負圧徐塵機装置他	1	式			
	安全標識等設置	アスベスト除却に伴う立入禁止措置	1	式			
	(撤去)						
	巾木 ソフト巾木撤去	高さ100 アスベスト含有材	3.5	m			
	天井 フレキシブルボード撤去	厚5.0 アスベスト含有材	47.9	m ²			
	解体足場	階高4.0以下 脚立足場一般	63	m ²			
	(運搬)						
	アスベスト含有材運搬	ソフト巾木 高さ100	1	式			
	アスベスト含有材運搬	フレキシブルボード 厚5.0	1	式			
	(処分)						
	アスベスト含有材処分	ソフト巾木 高さ75	1	式			
	アスベスト含有材処分	フレキシブルボード 厚5.0	1	式			
	合 計						

屋我地小学校長寿命化改修工事(11号棟)

[illegible]

屋我地小学校長寿命化改修工事(11号棟)

数 量 内 訳 書							
No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9	発生材処理工事						
	(撤去)						
	(運搬)						
	発生材運搬	無筋コンクリート類	32.7	m3			
	発生材運搬	ダンプトラック 10t 発生土 1km以下	5.4	m3			
	発生材運搬	木材類	20.4	m3			
	発生材運搬	ガラス・陶磁器類	0.6	m3			
	発生材運搬	廃プラ類(カーペット)	0.8	m3			
	発生材運搬	ガラスウール類	4.6	m3			
	発生材運搬	廃石膏ボード類	2.4	m3			
	発生材運搬	金属類(鉄屑)	2.8	m3			
	発生材運搬	金属類(アルミ)	12	m3			
	発生材運搬	伐採伐根木	0.84	m3			
	(処分)						
	発生材処分	無筋コンクリート類	75.2	t			
	発生材処分	土類	9.7	t			
	発生材処分	木材類	11.2	t			
	発生材処分	ガラス・陶磁器類	1.5	t			
	発生材処分	廃プラ類(カーペット)	0.3	t			
	発生材処分	ガラスウール類	0.9	t			
	発生材処分	廃石膏ボード類	1.7	t			
	発生材処分	金属類(鉄屑)	0.04	t			
	発生材処分	金属類(アルミ)	814	kg			
	発生材処分	伐採伐根木	0.8	t			
	合 計						

数量内訳書

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
10	電気設備撤去工事						
	イ)機器設置						
	配管付属品	キャップ・接続材	1	式			
	イ)の計						
	ロ)機器撤去	再使用する					
	照明器具撤去 TYPE-a	LSS9-4-48相当	16	台			
	照明器具撤去 TYPE-b	LSS13-4-45相当	2	台			
	総合盤撤去	P型1級 消火栓組込	2	台			
	ロ)の計						
	ハ)機器撤去	再使用しない					
	電灯分電盤撤去	L-1-1 鋼板製 埋込型	1	面			
	電灯分電盤撤去	L-2-1 鋼板製 埋込型	1	面			
	電灯分電盤撤去	L-2-2 鋼板製 埋込型	1	面			
	動力分電盤撤去	鋼板製 埋込型	1	面			
	照明器具撤去 A	埋込型 FL40W×1	2	台			
	照明器具撤去 B	直付型 FL40W×2	22	台			
	照明器具撤去 D	直付型 FL40W×2	4	台			
	照明器具撤去 E	直付型 FCL30W×1	1	台			
	照明器具撤去 F	直付型 FL10W×1	1	台			
	照明器具撤去 G	直付型 IL40W×1	6	台			
	照明器具撤去 H	埋込型 IL40W×1	6	台			

数量内訳書

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	天井扇撤去	羽根径 40cm	4	台			
	露出スイッチ撤去	1P15A×1	2	個			
	埋込スイッチ撤去	1P15A×1	1	個			
	埋込スイッチ撤去	1P15A×4	2	個			
	埋込スイッチ撤去	1P15A×5	1	個			
	埋込スイッチ撤去	1P15A×6	1	個			
	埋込スイッチ撤去	1P15A×2,PL×1	1	個			
	埋込スイッチ撤去	1P15A×3,PL×1	1	個			
	防水スイッチ撤去	1P15A×1	3	個			
	防水スイッチ撤去	3W15A×1	2	個			
	埋込コンセント撤去	2P15A×1	8	個			
	埋込コンセント撤去	2P15A×2	20	個			
	埋込コンセント撤去	2P20A×1 T型	2	個			
	防滴コンセント撤去	2P15A×2	7	個			
	防雨コンセント撤去	2P15A×2	2	個			
	スピーカ撤去	壁掛型 3W	3	台			
	スピーカ撤去	天井埋込型 3W	2	台			
	音量調節器撤去	3W	2	個			
	マイクジャック撤去	埋込型 1口	2	個			
	UHFアンテナ撤去	20素子	1	台			
	熱感知器撤去	差動式 露出	10	個			
	地区ベル撤去	露出型	2	個			
	プルボックス撤去	200×200×100 PVC	2	個			
	プルボックス撤去	300×300×200 SUS	1	個			
	アングル架台撤去	L50×50×6t L≒5.5m	4	台			
	ハ)の計						

数量内訳書

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ニ)配管配線撤去	再使用しない					
	電線撤去	IV8°(管内)	34	m			
	電線撤去	IV14°(管内)	56	m			
	電線撤去	IV22°(管内)	8	m			
	ケーブル撤去	VVF2.0-3C(管内)	19	m			
	ケーブル撤去	VVF2.0-3C(ころがし)	12	m			
	ケーブル撤去	AE1.2-2C(管内)	12	m			
	ケーブル撤去	HP1.2-10P(管内)	49	m			
	ケーブル撤去	EM-CET22°(管内)	14	m			
	ケーブル撤去	EM-CET22°(ころがし)	5	m			
	ケーブル撤去	EM-CET60°(管内)	13	m			
	ケーブル撤去	DV14°-3C(ころがし)	28	m			
	ケーブル撤去	DV22°-3C(ころがし)	5	m			
	ケーブル撤去	DV38°-3C(ころがし)	7	m			
	配管撤去	VE16(露出)	21	m			
	配管撤去	VE28(露出)	11	m			
	配管撤去	HIVE42(露出)	14	m			
	配管撤去	HIVE54(露出)	13	m			
	ニ)の計						
	10 の 計						

数量内訳書

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
11	電気設備発生材処理工事						
	鉄屑	H3	116	kg			
	ステンレス屑		5	kg			
	銅屑	2号銅線	77	kg			
	蛍光ランプ処理		12	kg			
	白熱ランプ処理		0.4	kg			
	電線被覆	ナゲット処理	106	kg			
	混合廃棄物	金属屑	146	kg			
	混合廃棄物	廃プラ	35	kg			
	廃棄物運搬費		1	式			
	11 の 計						

数 量 内 訳 書

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
12	機械設備撤去工事						
	イ) 機器撤去						
	洗濯流し	SK38 (撤去・処分)	1.0	組			
	万能ホーム水栓	T2000S13 (撤去・処分)	4.0	個			
	自在水栓	T131SUN13 (撤去・処分)	14.0	〃			
	横水栓	T23B-13 (撤去・処分)	5.0	〃			
	混合水栓	TKJ20BAU (撤去・処分)	2.0	〃			
	換気扇	天井用換気扇	11.0	台			
	パッケージエアコン	室外機 16.0kw (撤去・処分)	2.0	〃			
	〃	室内機・天吊型 16.0kw (撤去・処分)	2.0	〃			
	〃	室外機 12.5kw (撤去・再利用)	1.0	〃			
	〃	室内機・天吊型 12.5kw (撤去・再利用)	1.0	〃			
	ルームエアコン	室外機 6.3kw (撤去・再利用)	1.0	〃			
	〃	室内機・壁掛型 6.3kw (撤去・再利用)	1.0	〃			
	ルームエアコン	室外機 4.0w (撤去・再利用)	1.0	〃			
	〃	室内機・壁掛型 4.0kw (撤去・再利用)	1.0	〃			
	既設消火栓ボックス	HB-1B (再利用)	2.0	〃			
	調理実習台撤去		7.0	台			
	冷媒ガス回収破壊	16.0kw	2.0	〃			
	機器搬出費		1.0	式			
	イ) の 計						
	ロ) 配管撤去工事						
	塩ビ管(給水・空調)	20A	89.0	m			
	塩ビ管(給水)	40A	13.0	〃			
	塩ビ管(排水)	50A	15.0	〃			

数 量 内 訳 書

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鋼管(給水)	20A	2.0	m			
	鋼管(給水)	25A	3.0	〃			
	鋼管(消火)	40A	1.0	〃			
	鋼管(排水)	50A	9.0	〃			
	鋼管(消火)	65A	9.0	〃			
	鋼管(排水)	75A	13.0	〃			
	被覆銅管(給湯)	20A	13.0	〃			
	被覆銅管(ガス)	20A	5.0	〃			
	スパイラルダクト	150A	23.0	〃			
	冷媒用銅管	6.35	4.0	〃			
	〃	9.52	17.0	〃			
	冷媒用銅管	12.7	4.0	m			
	〃	15.88	17.0	〃			
	既設排水管キャップ止	50・65A	11.0	カ所			
	既設給水管キャップ止	20A	10.0	〃			
	既設給湯管キャップ止	20A	10.0	〃			
	既設ガス管キャップ止	20A	2.0	〃			
	ロ) の 計						
	ハ) 機械設備再資源化						
	鉄くず	ペーパー H2	0.66	t			
	銅くず	並銅	12.0	kg			
	ハ) の 計						

数 量 内 訳 書

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ニ)機械設備廃棄処分						
	陶器くず処分		19.1	kg			
	廃プラ処分		49.5	kg			
	ニ) の 計						
	ホ)運搬費						
	鉄くず、銅くず、陶器くず、廃プラくず		1.0	式			
	ホ) の 計						
	12 の 計						

屋我地小学校長寿命化改修工事(11号棟)

数 量 内 訳 書							
No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	(改修)						
	墨出し (屋上防水改修)		365	m ²			
	墨出し (外壁改修)		761	m ²			
	墨出し (内部改修)	複合改修	540	m ²			
	養生 (屋上防水改修)		365	m ²			
	養生 (外壁改修)		761	m ²			
	養生 (内部改修)	複合改修	540	m ²			
	整理清掃後片付け (屋上防水改修)		365	m ²			
	整理清掃後片付け (外壁改修)		761	m ²			
	整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	540	m ²			
	足場						
	桷組本足場 (手すり先行方式)	建桷900×1700 布桷500+240 12m未満 掛払い手間	756	m ²			
	桷組本足場 (手すり先行方式)	建桷900×1700 布桷500+240 12m未満 供用1日賃料 修理費含む	756	m ²			
	桷組本足場 (手すり先行方式)	建桷900×1700 布桷500+240 12m未満 基本料 修理費含む	756	m ²			
	安全手すり (手すり先行方式)	掛払い手間 桷組本足場用	89	m			
	安全手すり (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 桷組本足場用	89	m			
	安全手すり (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 桷組本足場用	89	m			
	梁桷 (開口部補強)	設置、賃料、撤去費、運搬費含む L=1.8×1 L=3.6×2	1	式			
	外部仕上足場	階高4.0m以下 脚立足場 一般	166	m ²			
	内部仕上足場	階高4.0m以下 脚立足場 一般	306	m ²			
	養生シート張り	掛払い手間 防災Ⅰ類	756	m ²			
	養生シート張り	供用1日賃料 修理費含む 防災Ⅰ類	756	m ²			
	養生シート張り	基本料 修理費含む 防災Ⅰ類	756	m ²			
	仮設材運搬 (桷組本足場)	(手すり先行方式) 建桷幅900(二枚布)	756	m ²			
	仮設材運搬 (安全手すり)	桷組本足場用 (手すり先行方式)	89	m			
	仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場)	2階建	166	m ²			
	仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	2階建	306	m ²			
	仮設材運搬 (シート・ネット類)		756	m ²			
	合 計						

[illegible]

数 量 内 訳 書

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-1	外壁改修工事						
	コンクリート打増し	溶接金網6×150×150	1	式			
	床金鰹仕上げ		338	m ²			
	階段モルタル塗り	金ごて 仕上	27.3	m ²			
	階段 段鼻溝加工	モルタル面 3本溝	113	m			
	庇 天端 複層塗材RE	フッ素樹脂仕上	24.8	m ²			
	庇 天端 下地調整	C-2 コンクリート面	24.8	m ²			
	伸縮目地	シーリング ポリウレタン (2成分形)20×10	159	m			
	壁 RC詰め厚150	厚150	1	式			
	壁 建築用コンクリートブロック	厚150	23.9	m ²			
	壁 モルタル塗り	フッ素樹脂仕上 コンクリート面	23.9	m ²			
	壁 複層塗材RE	フッ素樹脂仕上 コンクリート面	730	m ²			
	笠木 複層塗材RE	フッ素樹脂仕上 コンクリート面	6.16	m ²			
	壁 吹付下地調整	C-2 コンクリート面	730	m ²			
	笠木 吹付下地調整	C-2 コンクリート面	6.16	m ²			
	1F手洗場(消火栓台付)		1	式			
	2F手洗場(消火栓台付)		1	式			
	2F手洗場(消火栓台無)		1	式			
	1F側溝(嵩上げ)		1	式			
	屋上点検口(ステンマンホール)		1	式			
	梁型 複層塗材RE	フッ素樹脂仕上 コンクリート面	81.2	m ²			
	壁型 複層塗材RE	フッ素樹脂仕上 コンクリート面	2.53	m ²			
	階段スラブ 複層塗材RE	フッ素樹脂仕上 コンクリート面	20.8	m ²			
	天井 EP-G塗り(改修仕様)	コンクリート面 工程B種(見上) 下地調整別途	205	m ²			
	軒天 EP-G塗り(改修仕様)	コンクリート面 工程B種(見上) 下地調整別途	42.4	m ²			
	梁・壁型 下地調整	C-2 コンクリート面	81.2	m ²			
	壁型 下地調整	C-2 コンクリート面	2.53	m ²			
	階段スラブ 下地調整	C-2 コンクリート面	20.8	m ²			
	天井 下地調整	C-2 コンクリート面	205	m ²			
	軒天 下地調整	C-2 コンクリート面	42.4	m ²			
	小 計①						

屋我地小学校長寿命化改修工事(11号棟)

数 量 内 訳 書							
No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-2	外壁改修工事						
	階段 壁付手摺	φ 40 溶融亜鉛メッキ	9.73	m			
	排水溝 鋼製グレーチング蓋	溝巾300用 995×300×30 歩道	35	ヶ所			
	外廊下手摺 溶融亜鉛メッキ	W4260×H1200 FB-6t×65	1	ヶ所			
	外廊下手摺 溶融亜鉛メッキ	W4300×H1200 FB-6t×65	1	ヶ所			
	外廊下手摺 溶融亜鉛メッキ	W2120×H1200 FB-6t×65	1	ヶ所			
	外廊下手摺 溶融亜鉛メッキ	W5830×H1200 FB-6t×65	1	ヶ所			
	外廊下手摺 溶融亜鉛メッキ	W2000×H1200 FB-6t×65	1	ヶ所			
	外廊下手摺 溶融亜鉛メッキ	W1700×H200 FB-6t×65	1	ヶ所			
	外廊下手摺 溶融亜鉛メッキ	W1575×H200 FB-6t×65	1	ヶ所			
	外廊下手摺 溶融亜鉛メッキ	W2125×H200 FB-6t×65	1	ヶ所			
	外廊下手摺 溶融亜鉛メッキ	W1595×H200 FB-6t×65	1	ヶ所			
	外廊下手摺 溶融亜鉛メッキ	W4925×H200 FB-6t×65	1	ヶ所			
	モップ掛け 溶融亜鉛メッキ	W150×H65 FB-6t×65	6	ヶ所			
	屋上点検タラップ 溶融亜鉛メッキ	W365×H4520 FB-6t×65	1	ヶ所			
	現場搬入費		1	式			
	建付け費		1	式			
	法定福利費		1	式			
	屋外掲示板	W1234×H1062×D100 アルミ製	1	ヶ所			
	施工数量調査	打放し面・仕上塗材改修	761	m ²			
	A 教室名サイン	突付 315×152 アルミ型材	1	ヶ所			
	B 室名サイン	突付 272×78 アルミ型材	3	ヶ所			
	C 室名サイン	平面 265×80 アルミ型材	3	ヶ所			
	運賃		1	式			
	取付調整費		1	式			
	小 計②						

屋我地小学校長寿命化改修工事(11号棟)

数 量 内 訳 書							
No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-1	建具改修工事						
	(アルミニウム製建具)						
倉庫	1/1AW FIX欄間付アルミ引違い窓	W1800×H1950 アルミ水切付	1	ヶ所			
家庭	2/1AW FIX欄間付アルミ引違い窓	W1900×H1950 アルミ水切付・アルミパネル厚3共	2	ヶ所			
家庭	3/1AW FIX欄間付アルミ2連引違い窓	W3500×H1950 アルミ水切付・アルミパネル厚3共	1	ヶ所			
家庭	4/1AW FIX欄間付アルミ引違い窓	W1900×H1950 アルミ水切付	1	ヶ所			
家庭	5/1AW FIX欄間付アルミ引違い窓	W14000×H1950 アルミ水切付	1	ヶ所			
倉庫	1/1AE FIX欄間付アルミ片引戸	W1200×H2850 ステンレス下枠付	1	ヶ所			
家庭	2/1AE FIX欄間付アルミ引違い戸	W1900×H2850 アルミ水切、ステンレス下枠付	2	ヶ所			
相談	1/2AW FIX欄間付アルミ引違い窓	W1900×H2050 アルミ水切付・アルミパネル厚3共	1	ヶ所			
特別	2/2AW FIX欄間付アルミ引違い窓	W1900×H1900 アルミ水切付・アルミパネル厚3共	1	ヶ所			
多目	3/2AW FIX欄間付アルミ引違い窓	W1900×H1900 アルミ水切付・アルミパネル厚3共	2	ヶ所			
多目	4/2AW FIX欄間付アルミ引違い窓	W1750×H1900 アルミ水切付・アルミパネル厚3共	1	ヶ所			
多目	5/2AW FIX欄間付アルミ引違い窓	W1550×H1900 アルミ水切付・アルミパネル厚3共	1	ヶ所			
多目	6/2AW アルミ引違い戸	W1780×H2250 アルミ水切付・アルミパネル厚3共	1	ヶ所			
相談	1/2AE FIX欄間付アルミ引違い戸	W1900×H3050 アルミ水切付・アルミパネル厚5共	1	ヶ所			
特別	2/2AE FIX欄間・中残付引違い窓	W1900×H3100 RC枠 ガラス溝幅 17mm	1	ヶ所			
多目	2/3AE FIX欄間・中残付引違い窓	W1900×H3050 RC枠 ガラス溝幅 17mm	3	ヶ所			
	運搬費		1	式			
	建具調整費		1	式			
	法定福利費		1	式			
	(その他)						
	シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10 建具枠廻り	166	m			
	建具周囲防水モルタル充填	外部建具	166	m			
	小 計①						

[illegible]

屋我地小学校長寿命化改修工事(11号棟)

数 量 内 訳 書							
No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5-1	内装改修工事						
	床 サンダー削り補修 RC塗り床	既存コンクリート面	34.3	m ²			
	床 下地調整	既存コンクリート面	297	m ²			
	普通コンクリート	呼び強度21N S15	1.8	m ²			
	床金鏝仕上げ		14.2	m ²			
	床木鏝仕上げ		4.27	m ²			
	床ビニールタイル張り RC面	厚2.0	89.3	m ²			
	床ビニールタイル張り 合板面	厚2.0	207	m ²			
	置床組 パーチクルボード+合板面	H=100	209	m ²			
	壁 ビニール巾木	H=100	24.4	m			
	木巾木 15×75メラビークル	高75	99.2	m ²			
	天井見切縁	塩ビ製	138	m ²			
	壁 EP仕上げ	ボード面 工程B種(一般) 素地B種	142	m ²			
	壁 EP仕上げ	モルタル面 工程B種(一般) 素地B種	183	m ²			
	壁 モルタル塗り	金ごて 仕上	22.7	m ²			
	壁 掲示用クロス	ボード面	129	m ²			
	壁 軽鉄下地W=100	100形下地張りあり@450	108	m ²			
	壁 石膏ボード下地張り	厚9.5+12.5(両面)	215	m ²			
	天井 ロックウール吸音板	厚9.0 捨貼PB厚9.5共	298	m ²			
	天井 軽天下地組	19型(屋内)ふところ1.5m未満 下地張り有り @300	298	m ²			
	天井 ポリスチレンフォーム板	厚30接着張り	187	m ²			
	1F あと施工アンカー(金属系)	M10@900(上向き)	120	個			
	2F あと施工アンカー(金属系)	M10@900(上向き)	270	個			
	天井 天井換気口	陶器質製	32	個			
	天井 天井点検口	450角 アルミ製 額縁	14	個			
	天井 天井開口補強	19型 450×450	14	個			
	天井 天井開口補強	19型 300×300	13	個			
	天井 天井開口補強	19型 200×200	5	個			
	天井 天井開口補強	19型 200×800	2	個			
	掃除用具掛け	W150×H65 FB-6t×65	4	ヶ所			
	小 計 ①						

屋我地小学校長寿命化改修工事(11号棟)

数 量 内 訳 書							
No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5-2	内装改修工事						
	構造材	平割材 杉特1等	0.19	m3			
	造作材	メラビ-	0.44	m3			
	ラワン合板	厚5.5	129	m ²			
	構造材 製材の防虫・防腐・防蟻処理	加圧注入処理 K3 材工共	0.19	m3			
	造作材 製材の防虫・防腐・防蟻処理	加圧注入処理 K3 材工共	0.44	m3			
	(施工手間)						
	胴縁	施工手間	22.3	m ²			
	ラワン合板	施工手間	91.7	m ²			
	額縁(窓出入口)	施工手間	133	m			
	巾木(メラビ-)	施工手間	99.22	m			
	壁見切縁	施工手間	63.87	m			
	(棚類)						
	1/1T 物置棚	W6156×H900×D500 シナランバーコア	1	ヶ所			
	2/1T 裁縫棚	W4800×H1600×D600 シナランバーコア	1	ヶ所			
	3/1T 食器棚	W1900×H1600×D600 シナランバーコア	1	ヶ所			
	4/1T タライ棚	W700×H1600×D600 シナランバーコア	1	ヶ所			
	5/1T 食器棚	W1700×H1600×D450 シナランバーコア	1	ヶ所			
	6/1T 整理食器棚	W948×H1600×D450 シナランバーコア	1	ヶ所			
	1/2T 掲示用収納棚	W1896×H977×D450 シナランバーコア	1	ヶ所			
	2/2T ロッカー	W2183×H977×D450 シナランバーコア	1	ヶ所			
	3/2T 本収納棚	W1452×H1150×D300 シナランバーコア	1	ヶ所			
	運搬・取付費		1	式			
	法定福利費		1	式			
	小 計 ②						

屋我地小学校長寿命化改修工事(11号棟)

数 量 内 訳 書							
No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5-3	内装改修工事						
	(白板)						
	アルミ枠ホワイトボード(暗線入り) 上げ下げ	W3600×H1200	1	ヶ所			
	黒板曲面	W3600×H1200	2	ヶ所			
	アルミ枠ホワイトボード(暗線入り) 曲面	W3600×H1200	1	ヶ所			
	アルミ枠ホワイトボード 平枠	W1800×H900	1	ヶ所			
	運賃		1	式			
	取付調整費		1	式			
	法定福利費		1	式			
	(可動間仕切)						
	スライディングウォール	W8800×H2800	2	ヶ所			
	建具調整費		1	式			
	運搬費		1	式			
	法定福利費		1	式			
	(清掃用具入れ)						
	1/1WD メラピー集成材ブース	W600×D300×H2000 扉含む・その他一式	1	ヶ所			
	1/2WD メラピー集成材ブース	W600×D300×H2000 扉含む・その他一式	3	ヶ所			
	取付費		1	式			
	法定福利費		1	式			
	小 計③						
	合 計 ①+②+③						

屋我地小学校長寿命化改修工事(11号棟)

[illegible]

[illegible]