

## 1. 市民文化系施設

---

建物ごとの個別施設計画 掲載ページ一覧

中分類	施設名称	建物名称	掲載ページ
集会施設	名護市民会館	文化棟	32
集会施設	名護市民会館	公民館棟	32
集会施設	名護市民会館	福祉棟	32
集会施設	21世紀の森集会所（労働福祉センター）	集会所	32
集会施設	名護市国際交流会館	ホール棟	33
集会施設	名護市国際交流会館	宿泊棟	33
集会施設	久志多目的施設	便益施設（トイレ）	33
集会施設	名護市二見以北地域交流拠点施設	わんさか大浦パーク	33
集会施設	名護市二見以北地域交流拠点施設	コミュニティ棟	34
集会施設	名護市二見以北地域交流拠点施設	トイレ・シャワー棟	34
各区集会施設	二見コミュニティセンター	集会所	34
各区集会施設	許田コミュニティセンター	集会所	34
各区集会施設	大中公民館	集会所	35
各区集会施設	仲尾次公民館	集会所	35
各区集会施設	豊原コミュニティセンター	集会所	35
各区集会施設	辺野古コミュニティセンター	辺野古コミュニティセンター	35
各区集会施設	喜瀬コミュニティセンター	集会所	36
各区集会施設	大西コミュニティセンター	集会所	36
各区集会施設	久志コミュニティセンター	集会所	36
各区集会施設	久志コミュニティセンター	倉庫	36
各区集会施設	安和コミュニティセンター	集会所	37
各区集会施設	稲嶺集落センター	集会所	37
各区集会施設	川上集落センター	集会所	37
各区集会施設	勝山農村交流センター	農村交流センター	37
各区集会施設	仲尾集落センター	集会所	38
各区集会施設	振慶名集落センター	集会所	38
各区集会施設	真喜屋集落センター	集会所	38
各区集会施設	天仁屋地区会館	集会所	38
各区集会施設	山田集落センター	集会所	39
各区集会施設	世富慶コミュニティセンター	集会所	39
各区集会施設	底仁屋地区会館	集会所	39
各区集会施設	汀間地区会館	集会所	39
各区集会施設	安部地区会館	集会所	40
各区集会施設	嘉陽地区会館	集会所	40
各区集会施設	親川地区会館	集会所	40
各区集会施設	宇茂佐地区会館	集会所	40
各区集会施設	豊原地区会館	集会所	41
各区集会施設	中山地区会館	集会所	41
各区集会施設	伊差川地区会館	集会所	41
各区集会施設	山入端地区会館	集会所	41
各区集会施設	屋我集落センター	集会所	42
各区集会施設	済井出集落センター	集会所	42
各区集会施設	数久田地区会館	集会所	42
各区集会施設	呉我集落センター	集会所	42
各区集会施設	三原地区会館	集会所	43
各区集会施設	東江地区会館	集会所	43
各区集会施設	饒平名集落センター	集会所	43
各区集会施設	辺野古交流プラザ	集会所	43
各区集会施設	辺野古交流プラザ	倉庫	44

建物ごとの個別施設計画 掲載ページ一覧

中分類	施設名称	建物名称	掲載ページ
各区集会施設	古我知地区会館	集会所	44
各区集会施設	我部祖河地区会館	集会所	44
各区集会施設	源河地区会館	集会所	44
各区集会施設	田井等地区会館	集会所	45
各区集会施設	大東体験学習施設（下袋公園内）	大東体験学習施設	45
各区集会施設	内原地区会館	集会所	45
各区集会施設	喜瀬交流プラザ	集会所	45
各区集会施設	大北地域力発信交流拠点施設	集会所	46
各区集会施設	運天原地域力発信交流拠点施設	集会所	46

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名護市民会館						現状										
建物名称	文化棟						市民会館は昭和60（1985）年の開館以来、市民の芸術文化の鑑賞・創造・表現の場として年間約8～10万人が利用し、本市の芸術文化振興の拠点施設として重要な役割を果たしてきた。建築後40年が経過する現在、施設、設備機器等の老朽化に伴う機能の低下、劣化等様々な課題を抱えており、大規模な改修が必要な時期を迎えている。また、本施設の屋上は本市の津波避難施設となっている。										
建築年月	S60年3月（築41年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	5,338.00						課題										
所管課	文化スポーツ振興課						建築後40年が経過しており、建物の老朽化が進み、屋上防水シート劣化及びコンクリートのひび割れによる雨漏り、外壁剥離によるコンクリート片落下、給排水管の錆による漏水箇所が多数有り修繕を要す。また、空調機械設備、電気設備、舞台吊物機構（舞台幕等）、電動昇降装置等の劣化に伴う機能低下、亀裂、破損の不具合等が生じており、催事中の突発的な事故等の発生が懸念される。また、現在使用中の白熱電球の生産縮小に伴い、舞台照明設備LED化への更新も課題とされる。今後の名護湾沿岸基本計画等の進捗も踏まえて対応方針の再検討、大規模改修（延命化のための）、建て替えに向けた検討が必要である。										
対応方針	大規模改修																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	C	B	C	C	53	対策内容							大規模改修			

施設名称	名護市民会館						現状										
建物名称	公民館棟						公民館は、市民会館複合施設として昭和60（1985）年に開館し、市民の芸術、文化、教養、レクリエーション等、様々な地域コミュニティの場、生涯学習の場として中心的な役割を果たしている。また、本施設は、災害時緊急避難場所にも指定されている。										
建築年月	S60年3月（築41年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	2,757.00						課題										
所管課	文化スポーツ振興課（管理課：地域力推進課）						建築後40年が経過しており、建物の老朽化が進み、屋上防水シート劣化及びコンクリートのひび割れによる雨漏り、外壁剥離によるコンクリート片落下、給排水管の錆による漏水箇所が多数有り修繕を要す。また、消防設備法令点検で指摘されている、各研修室等の室内防災カーペット・カーテンの改修、管理事務所・各研修室等の冷房設備耐用年数超過による更新、和式トイレから洋式への部分改修も必要とされている。今後は名護市庁舎等更新検討に関する整備方針等を踏まえ、本庁舎及び公民館棟・福祉棟の複合化に向けて取り組むとともに、整備までの間は現状維持とする。										
対応方針	複合化																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	C	B	B	B	65	対策内容						基本構 想策定	基本構想に基づく対応			

施設名称	名護市民会館						現状										
建物名称	福祉棟						福祉棟は、市民会館複合施設として昭和60（1985）年に開館し、これまで各種の福祉サービスや相談活動、ボランティアや市民活動の支援など、地域の福祉増進に取り組んでいる。										
建築年月	S60年8月（築40年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	1,419.00						課題										
所管課	文化スポーツ振興課（管理課：社会福祉課）						建築後40年が経過しており、建物の老朽化が進み、屋上防水シート劣化及びコンクリートのひび割れによる雨漏り、外壁剥離によるコンクリート片落下、給排水管の錆による漏水箇所が多数有り修繕を要す。今後は名護市庁舎等更新検討に関する整備方針等を踏まえ、本庁舎及び公民館棟・福祉棟の複合化に向けて取り組むとともに、整備までの間は現状維持とする。										
対応方針	複合化																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	C	B	C	C	53	対策内容						基本構 想策定	基本構想に基づく対応			

施設名称	21世紀の森集会所（労働福祉センター）						現状										
建物名称	集会所						市民サークル団体等の利用率が高い施設となっている。										
建築年月	H6年12月（築31年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	769.33						課題										
所管課	総務課						施設の経年劣化による修繕等の増加が見込まれる。今後の名護湾沿岸基本計画等の進捗も踏まえて対応方針の再検討が必要である。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名護市国際交流会館						現状										
建物名称	ホール棟						平成12（2000）年に完成。約20年が経過している。市民及び他国際交流団体、諸外国の人々との交流を促進し、国際豊かな名護市のまちづくりに寄与することを目的としている。										
建築年月	H12年3月（築26年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	491.82						課題										
所管課	秘書交流課						特になし。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	A	B	B	B	82	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

施設名称	名護市国際交流会館						現状										
建物名称	宿泊棟						平成12（2000）年に完成。約20年が経過している。市民及び他国際交流団体、諸外国の人々との交流を促進し、国際豊かな名護市のまちづくりに寄与することを目的としている。										
建築年月	H12年3月（築26年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	215.54						課題										
所管課	秘書交流課						喫緊に対策する不具合等はないが、ユニットバスについては経年劣化により変色が発生している。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

施設名称	久志多目的施設						現状										
建物名称	便益施設（トイレ）						平成18（2006）年に建築。約20年が経過している。地域の葬祭等の際に利用され、久志区が管理している。協定書により維持管理等に要する経費は久志区が負担することとされている。										
建築年月	H18年3月（築20年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	13.36						課題										
所管課	企画政策課						外壁に小さなひび割れ等有り。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	C判定の部位修繕				現状維持（軽微な修繕のみ）					

施設名称	名護市二見以北地域交流拠点施設						現状										
建物名称	わんさか大浦パーク						平成22（2010）年3月に東海岸二見以北地域の地域間交流促進と地域産業活性化を目的に整備され、現在は（株）わんさかが指定管理を行っている。農産品、花木、工芸品など地域産品の販売を行うとともに、地域食材を使った食堂などを運営している。 平成28（2016）年4月に隣接して大浦マングローブ林自然体験施設遊歩道が整備され、カヤック体験も実施している。 令和6年4月（2024年）に施設内部の配置に関する改修が完了している。										
建築年月	H22年3月（築16年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	685.62						課題										
所管課	久志支所						オープンから15年余りが経過し、敷地内に埋設された水道管からの漏水、空調機器の故障などが発生しており、都度、修繕を行っている。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	B	B	A	A	78	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名護市二見以北地域交流拠点施設						現状										
建物名称	コミュニティー棟						令和6年（2024年）年4月に完成。トイレ、シャワー設備が併設されており、施設利用客等が利用している。										
建築年月	R6年4月（築1年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	148.36						課題										
所管課	久志支所						特になし。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	A	A	A	100	対策内容				新設		現状維持（軽微な修繕のみ）				

施設名称	名護市二見以北地域交流拠点施設						現状										
建物名称	トイレ・シャワー棟						令和6年（2024年）年4月に完成。レストラン、多目的室、カヌー艇庫があり、地域住民等が利用している。										
建築年月	R6年4月（築1年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	102.41						課題										
所管課	久志支所						特になし。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	A	A	A	100	対策内容				新設		現状維持（軽微な修繕のみ）				

施設名称	二見コミュニティセンター						現状										
建物名称	集会所						昭和58（1983）年3月竣工 コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	S58年3月（築43年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	115.60						課題										
所管課	地域力推進課						部分的な劣化が見受けられる。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	C	C	C	53	対策内容						C判定の部位修繕				

施設名称	許田コミュニティセンター						現状										
建物名称	集会所						昭和59（1984）年3月竣工 コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	S59年3月（築42年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	120.00						課題										
所管課	地域力推進課						建替に向け着手。 令和6年度基本計画策定。令和7年度から基本設計業務を執行中。										
対応方針	建替え																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	C	C	C	C	40	対策内容						建替え				

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	大中公民館						現状										
建物名称	集会所						昭和61（1986）年1月竣工 コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	S61年1月（築40年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	975.00						課題										
所管課	地域力推進課						部分的な劣化が見受けられる。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	C	C	C	C	43	対策内容	C判定の部位修繕									
施設名称	仲尾次公民館						現状										
建物名称	集会所						昭和61（1986）年12月竣工 コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	S61年12月（築39年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	564.14						課題										
所管課	地域力推進課						部分的な劣化が見受けられる。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	C	C	B	B	49	対策内容	C判定の部位修繕									
施設名称	豊原コミュニティセンター						現状										
建物名称	集会所						昭和62（1987）年3月竣工 コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	S62年3月（築39年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	122.58						課題										
所管課	地域力推進課						部分的な劣化が見受けられる。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	C	C	B	B	50	対策内容	C判定の部位修繕									
施設名称	辺野古コミュニティセンター						現状										
建物名称	辺野古コミュニティセンター						昭和63（1988）年3月竣工 コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	S63年3月（築38年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	480.36						課題										
所管課	地域力推進課						部分的な劣化が見受けられる。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	C	B	B	B	65	対策内容	C判定の部位修繕									

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	喜瀬コミュニティセンター						現状										
建物名称	集会所						平成元（1989）年3月竣工 コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	H1年3月（築37年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	123.78						課題										
所管課	地域力推進課						部分的な劣化が見受けられる。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	C	B	B	B	65	対策内容	C判定の部位修繕									

施設名称	大西コミュニティセンター						現状										
建物名称	集会所						平成5（1993）年11月竣工 コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	H5年11月（築32年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	767.30						課題										
所管課	地域力推進課						部分的な劣化が見受けられる。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	C	C	B	B	52	対策内容	C判定の部位修繕									

施設名称	久志コミュニティセンター						現状											
建物名称	集会所						平成6（1994）年3月竣工 コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。											
建築年月	H6年3月（築32年）																	
延床面積(m <sup>2</sup> )	829.07						課題											
所管課	地域力推進課						部分的な劣化が見受けられる。											
対応方針	現状維持																	
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	
	B	B	B	B	B	75	対策内容	C判定の部位修繕					現状維持（軽微な修繕のみ）					

施設名称	久志コミュニティセンター						現状										
建物名称	倉庫						令和2（2020）年3月竣工 コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	R2年3月（築5年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	229.68						課題										
所管課	地域力推進課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	A	A	A	100	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	安和コミュニティセンター						現状											
建物名称	集会所						平成8（1996）年9月竣工 コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。令和元（2019）年度～令和2（2020）年度に内装の大規模改修を実施。											
建築年月	H8年9月（築29年）																	
延床面積(m <sup>2</sup> )	598.50						課題											
所管課	地域力推進課						部分的な劣化が見受けられる。											
対応方針	現状維持																	
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	
	B	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）										
施設名称	稲嶺集落センター						現状											
建物名称	集会所						平成10（1998）年3月竣工 コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。											
建築年月	H10年3月（築28年）																	
延床面積(m <sup>2</sup> )	327.18						課題											
所管課	地域力推進課						部分的な劣化が見受けられる。											
対応方針	現状維持																	
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	
	C	B	B	B	B	72	対策内容	C判定の部位修繕					現状維持（軽微な修繕のみ）					
施設名称	川上集落センター						現状											
建物名称	集会所						平成10（1998）年3月竣工 コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。											
建築年月	H10年3月（築28年）																	
延床面積(m <sup>2</sup> )	524.00						課題											
所管課	地域力推進課						部分的な劣化が見受けられる。											
対応方針	現状維持																	
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	
	B	C	B	B	B	65	対策内容	C判定の部位修繕										
施設名称	勝山農村交流センター						現状											
建物名称	農村交流センター						平成10（1998）年7月竣工 コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。											
建築年月	H10年7月（築27年）																	
延床面積(m <sup>2</sup> )	326.62						課題											
所管課	地域力推進課						部分的な劣化が見受けられる。											
対応方針	現状維持																	
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	
	B	B	B	B	B	75	対策内容	C判定の部位修繕					現状維持（軽微な修繕のみ）					

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	仲尾集落センター						現状										
建物名称	集会所						平成10（1998）年6月竣工 コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	H10年6月（築27年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	488.02						課題										
所管課	地域力推進課						部分的な劣化が見受けられる。										
対応方針	現状維持																
劣化状況 調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	振慶名集落センター						現状										
建物名称	集会所						平成11（1999）年5月竣工 コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	H11年5月（築26年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	299.94						課題										
所管課	地域力推進課						部分的な劣化が見受けられる。										
対応方針	現状維持																
劣化状況 調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	真喜屋集落センター						現状										
建物名称	集会所						平成11（1999）年10月竣工 コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	H11年10月（築26年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	331.45						課題										
所管課	地域力推進課						部分的な劣化が見受けられる。										
対応方針	現状維持																
劣化状況 調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	C判定の部位修繕				現状維持（軽微な修繕のみ）					
施設名称	天仁屋地区会館						現状										
建物名称	集会所						平成12（2000）年2月竣工 コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	H12年2月（築26年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	280.00						課題										
所管課	地域力推進課						部分的な劣化が見受けられる。										
対応方針	現状維持																
劣化状況 調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	C	B	B	B	65	対策内容						C判定の部位修繕				

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	山田集落センター						現状										
建物名称	集会所						平成12(2000)年3月竣工 コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	H12年3月(築26年)																
延床面積(m <sup>2</sup> )	295.50						課題										
所管課	地域力推進課						部分的な劣化が見受けられる。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持(軽微な修繕のみ)									

施設名称	世富慶コミュニティセンター						現状										
建物名称	集会所						平成12(2000)年3月竣工 コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	H12年3月(築26年)																
延床面積(m <sup>2</sup> )	779.03						課題										
所管課	地域力推進課						部分的な劣化が見受けられる。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	C判定の部位修繕					現状維持(軽微な修繕のみ)				

施設名称	底仁屋地区会館						現状										
建物名称	集会所						平成12(2000)年2月竣工 コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	H12年2月(築26年)																
延床面積(m <sup>2</sup> )	166.89						課題										
所管課	地域力推進課						部分的な劣化が見受けられる。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	B	B	B	B	77	対策内容	現状維持(軽微な修繕のみ)									

施設名称	汀間地区会館						現状										
建物名称	集会所						平成12(2000)年3月竣工 コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	H12年3月(築26年)																
延床面積(m <sup>2</sup> )	382.42						課題										
所管課	地域力推進課						部分的な劣化が見受けられる。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	B	B	B	B	72	対策内容	C判定の部位修繕									

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	安部地区会館						現状											
建物名称	集会所						平成13（2001）年3月竣工 コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。											
建築年月	H13年3月（築25年）																	
延床面積(m <sup>2</sup> )	235.16						課題											
所管課	地域力推進課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。											
対応方針	現状維持																	
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	
	B	A	B	B	B	82	対策内容	C判定の部位修繕					現状維持（軽微な修繕のみ）					
施設名称	嘉陽地区会館						現状											
建物名称	集会所						平成13（2001）年3月竣工 コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。											
建築年月	H13年3月（築25年）																	
延床面積(m <sup>2</sup> )	200.39						課題											
所管課	地域力推進課						部分的な劣化が見受けられる。											
対応方針	現状維持																	
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	
	B	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）										
施設名称	親川地区会館						現状											
建物名称	集会所						平成14（2002）年3月竣工 コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。											
建築年月	H14年3月（築24年）																	
延床面積(m <sup>2</sup> )	311.05						課題											
所管課	地域力推進課						部分的な劣化が見受けられる。											
対応方針	現状維持																	
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	
	B	B	B	B	B	75	対策内容	C判定の部位修繕					現状維持（軽微な修繕のみ）					
施設名称	宇茂佐地区会館						現状											
建物名称	集会所						平成15（2003）年3月竣工 コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。											
建築年月	H15年3月（築23年）																	
延床面積(m <sup>2</sup> )	760.00						課題											
所管課	地域力推進課						部分的な劣化が見受けられる。											
対応方針	現状維持																	
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	
	B	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）										

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	豊原地区会館						現状										
建物名称	集会所						平成15（2003）年3月竣工 コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。 令和元年に屋上の大規模修繕及び内装の修繕を実施。										
建築年月	H15年3月（築23年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	1,050.00						課題										
所管課	地域力推進課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	C	B	B	71	対策内容							C判定の部位修繕			

施設名称	中山地区会館						現状										
建物名称	集会所						平成15（2003）年7月竣工 コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	H15年7月（築22年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	450.07						課題										
所管課	地域力推進課						部分的な劣化が見受けられる。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

施設名称	伊差川地区会館						現状										
建物名称	集会所						平成16（2004）年3月竣工 コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	H16年3月（築22年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	900.18						課題										
所管課	地域力推進課						部分的な劣化が見受けられる。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

施設名称	山入端地区会館						現状										
建物名称	集会所						平成16（2004）年3月竣工 コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	H16年3月（築22年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	399.91						課題										
所管課	地域力推進課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	B	B	B	84	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	屋我集落センター						現状										
建物名称	集会所						平成16（2004）年3月竣工 コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	H16年3月（築22年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	299.72						課題										
所管課	地域力推進課						部分的な劣化が見受けられる。										
対応方針	現状維持																
劣化状況 調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

施設名称	済井出集落センター						現状										
建物名称	集会所						平成17（2005）年3月竣工 コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	H17年3月（築21年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	429.88						課題										
所管課	地域力推進課						部分的な劣化が見受けられる。										
対応方針	現状維持																
劣化状況 調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	C	B	B	B	65	対策内容							C判定の部位修繕			

施設名称	数久田地区会館						現状										
建物名称	集会所						平成17（2005）年3月竣工 コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	H17年3月（築21年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	1,029.36						課題										
所管課	地域力推進課						部分的な劣化が見受けられる。										
対応方針	現状維持																
劣化状況 調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

施設名称	呉我集落センター						現状										
建物名称	集会所						平成18（2006）年3月竣工 コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	H18年3月（築20年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	321.32						課題										
所管課	地域力推進課						部分的な劣化が見受けられる。										
対応方針	現状維持																
劣化状況 調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	C	A	A	68	対策内容							C判定の部位修繕			

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	三原地区会館						現状										
建物名称	集会所						平成18(2006)年3月竣工 コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	H18年3月(築20年)																
延床面積(m <sup>2</sup> )	600.14						課題										
所管課	地域力推進課						部分的な劣化が見受けられる。										
対応方針	現状維持																
劣化状況 調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	C	B	A	A	68	対策内容	C判定の部位修繕									

施設名称	東江地区会館						現状										
建物名称	集会所						平成18(2006)年3月竣工 コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	H18年3月(築20年)																
延床面積(m <sup>2</sup> )	458.11						課題										
所管課	地域力推進課						特になし(喫緊に対策する不具合等はない)。										
対応方針	現状維持																
劣化状況 調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	A	A	81	対策内容	現状維持(軽微な修繕のみ)									

施設名称	饒平名集落センター						現状										
建物名称	集会所						平成18(2006)年3月竣工 コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	H18年3月(築20年)																
延床面積(m <sup>2</sup> )	299.00						課題										
所管課	地域力推進課						特になし(喫緊に対策する不具合等はない)。										
対応方針	現状維持																
劣化状況 調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	B	A	A	91	対策内容	現状維持(軽微な修繕のみ)									

施設名称	辺野古交流プラザ						現状										
建物名称	集会所						平成18(2006)年12月竣工 コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	H18年12月(築19年)																
延床面積(m <sup>2</sup> )	2,340.19						課題										
所管課	地域力推進課						特になし(喫緊に対策する不具合等はない)。										
対応方針	現状維持																
劣化状況 調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	A	A	A	91	対策内容	現状維持(軽微な修繕のみ)									

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	辺野古交流プラザ						現状										
建物名称	倉庫						コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	H19年3月（築19年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	75.60						課題										
所管課	地域力推進課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	A	A	A	91	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	古我知地区会館						現状										
建物名称	集会所						平成19（2007）年3月竣工 コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	H19年3月（築19年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	300.52						課題										
所管課	地域力推進課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	A	A	81	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	我部祖河地区会館						現状										
建物名称	集会所						平成19（2007）年9月竣工 コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	H19年9月（築18年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	367.62						課題										
所管課	地域力推進課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	A	A	A	91	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	源河地区会館						現状										
建物名称	集会所						平成21（2009）年7月竣工 コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	H21年7月（築16年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	459.84						課題										
所管課	地域力推進課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	B	B	A	A	84	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	田井等地区会館						現状										
建物名称	集会所						平成22（2010）年1月竣工 コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	H22年1月（築16年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	549.00						課題										
所管課	地域力推進課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	B	A	A	A	93	対策内容						現状維持（軽微な修繕のみ）				

施設名称	大東体験学習施設（下袋公園内）						現状										
建物名称	大東体験学習施設						平成24（2012）年4月より指定管理を行っている。										
建築年月	H23年8月（築14年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	289.00						課題										
所管課	維持課						当該施設に関しては特に不具合はないが、公園施設全体で考えると、維持管理する人員が足りない。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	A	A	A	100	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

施設名称	内原地区会館						現状										
建物名称	集会所						平成24（2012）年3月竣工 コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	H24年3月（築14年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	234.79						課題										
所管課	地域力推進課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	B	A	A	A	93	対策内容										

施設名称	喜瀬交流プラザ						現状										
建物名称	集会所						平成26（2014）年5月竣工 コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	H26年5月（築11年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	826.55						課題										
所管課	地域力推進課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	B	A	A	A	93	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	大北地域力発信交流拠点施設						現状										
建物名称	集会所						平成26（2014）年4月竣工 コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	H26年4月（築11年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	501.25						課題										
所管課	地域力推進課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況 調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	B	A	A	A	93	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

施設名称	運天原地域力発信交流拠点施設						現状										
建物名称	集会所						平成27（2015）年3月竣工 コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	H27年3月（築11年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	359.10						課題										
所管課	地域力推進課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況 調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	B	A	A	91	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

## 2. 社会教育系施設

---

建物ごとの個別施設計画 掲載ページ一覧

中分類	施設名称	建物名称	掲載ページ
図書館	名護市立中央図書館	図書館	49
博物館	博物館資料保管施設（旧名護博物館）	本館	49
博物館	博物館資料保管施設（旧名護博物館）	収蔵庫	49
博物館	名護博物館	古民家棟	49
博物館	名護博物館	ワークショップ棟	50
博物館	名護博物館	博物館棟	50
学習施設	エナジック社会教育センター（旧久志小学校）	校舎①	50
学習施設	エナジック社会教育センター（旧久志小学校）	校舎②	50
学習施設	エナジック社会教育センター（旧久志小学校）	校舎③	51
学習施設	エナジック社会教育センター（旧久志小学校）	屋内運動場	51
学習施設	旧嘉陽小学校	校舎①	51
学習施設	旧嘉陽小学校	校舎②	51
学習施設	北部生涯学習推進センター	講義・研修エリア	52
学習施設	北部生涯学習推進センター	実習・演習エリア	52
学習施設	北部生涯学習推進センター	滞在型研修室	52

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名護市立中央図書館						現状											
建物名称	図書館						平成10（1998）年8月に新築し、27年が経過している。多くの市民に利用して頂いている施設であり、施設自体は、年々老朽化が進み至る箇所において、修繕を要する箇所が散見されることから、利用者が本施設を安心・安全で心地よく利用していただくために、施設の修繕を計画的に実施していかなければならない。											
建築年月	H10年8月（築27年）																	
延床面積(m <sup>2</sup> )	4,622.25						課題											
所管課	中央図書館						老朽化に伴い、施設の設備修繕が必要（空調設備、トイレの水回り、正面玄関の自動ドアセンサー機器の取替え,LED器具への更新）また、施設建物の赤瓦屋根の破損、漆喰の塗替えの修繕が必要。											
対応方針	現状維持																	
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	
	C	B	B	B	B	72	対策内容	C判定の部位修繕										
施設名称	博物館資料保管施設（旧名護博物館）						現状											
建物名称	本館						昭和34（1959）年に旧庁舎として建築し、60年以上が経過している。昭和59（1984）年に改築され名護博物館として開館し、地域住民の文化活動拠点として親しまれてきた。新博物館建設に伴い、令和2（2020）年度から閉館。新博物館移行後は、資料保管施設として使用している。											
建築年月	S34年10月（築66年）																	
延床面積(m <sup>2</sup> )	959.52						課題											
所管課	教育委員会博物館						老朽化による雨漏り、天井剥離、壁のひび割れ等が見られるため、集約化を予定している。											
対応方針	集約化																	
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	
	B	C	C	B	B	52	対策内容	集約化（実施時期検討中）										
施設名称	博物館資料保管施設（旧名護博物館）						現状											
建物名称	収蔵庫						開館後の昭和61（1986）年に収蔵庫として新設された高床式の多重壁断熱構造となっている。空調がなくても温湿度が急激に変化しない仕組みとなっており、コストパフォーマンスに優れている。											
建築年月	S61年3月（築40年）																	
延床面積(m <sup>2</sup> )	580.89						課題											
所管課	教育委員会博物館						新博物館への資料移転を段階的に行う必要があり、当面は引き続き資料保管施設として機能させる必要があるため、集約化を予定している。 なお、博物館資料の搬出後は埋蔵文化財資料の保管場所として文化課が転用したい要望がある。											
対応方針	集約化																	
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	
	B	B	B	B	B	75	対策内容	集約化（実施時期検討中）										
施設名称	名護博物館						現状											
建物名称	古民家棟						令和3（2021）年12月竣工。令和5（2023）年3月プレオープン時より展示見学施設として供用開始している。											
建築年月	R3年12月（築4年）																	
延床面積(m <sup>2</sup> )	97.20						課題											
所管課	教育委員会博物館						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。											
対応方針	現状維持																	
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	
	A	B	A	A	A	93	対策内容	新設（集約）			現状維持（軽微な修繕のみ）							

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名護博物館						現状										
建物名称	ワークショップ棟						令和3（2021）年9月竣工。令和5（2023）年5月グランドオープン時より展示見学・貸出施設として供用開始している。										
建築年月	R3年9月（築4年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	416.23						課題										
所管課	教育委員会博物館						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	A	A	A	100	対策内容	新設（集約）					現状維持（軽微な修繕のみ）				
施設名称	名護博物館						現状										
建物名称	博物館棟						令和4（2022）年9月竣工。令和5（2023）年3月プレオープン、同年5月グランドオープン時より展示見学・貸出等施設として供用開始している。										
建築年月	R4年9月（築3年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	3,536.93						課題										
所管課	教育委員会博物館						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	B	A	A	A	93	対策内容	新設（集約）					現状維持（軽微な修繕のみ）				
施設名称	エナジック社会教育センター（旧久志小学校）						現状										
建物名称	校舎①						エナジック高等学校として利用。施設の維持管理は施設利用者が行っている。										
建築年月	S55年1月（築46年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	608.00						課題										
所管課	久志支所						外壁については、新たに塗装され目視による劣化はほとんど見受けられない。また、内部についても施設利用者で修繕済となっている。しかしながら、旧耐震基準の建物であり、築年数から躯体の劣化は進行しているものと推測される。今後、必要に応じて耐震調査を実施する。耐震調査結果を踏まえて施設利用者と調整を図り、必要に応じて大規模改修又は取り壊しを検討する。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	C	C	C	53	対策内容	現状維持（軽微な修繕）			耐震調査（時期未定）						
施設名称	エナジック社会教育センター（旧久志小学校）						現状										
建物名称	校舎②						エナジック高等学校として利用。施設の維持管理は施設利用者が行っている。										
建築年月	S57年3月（築44年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	382.00						課題										
所管課	久志支所						新たに塗装され見た目上の劣化はほとんど見受けられない。また、内部についても施設利用者で修繕済となっている。しかしながら、築年数から躯体の劣化は進行しているものと推測される。今後、必要に応じて耐震調査を実施する。耐震調査結果を踏まえて施設利用者と調整を図り、必要に応じて大規模改修又は取り壊しを検討する。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	C	C	66	対策内容	現状維持（軽微な修繕）			耐震調査（時期未定）						

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	エナジック社会教育センター（旧久志小学校）						現状										
建物名称	校舎③						エナジック高等学校として利用。施設の維持管理は施設利用者が行っている。										
建築年月	S57年3月（築44年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	858.00						課題										
所管課	久志支所						新たに塗装され見た目上の劣化はほとんど見受けられない。また、内部についても施設利用者で修繕済となっている。しかしながら、築年数から躯体の劣化は進行しているものと推測される。今後、必要に応じて耐震調査を実施する。耐震調査結果を踏まえて施設利用者調整を図り、必要に応じて大規模修繕又は取り壊しを検討する。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	C	C	66	対策内容	現状維持（軽微な修繕）					耐震調査（時期未定）				

施設名称	エナジック社会教育センター（旧久志小学校）						現状										
建物名称	屋内運動場						エナジック高等学校として利用。施設の維持管理は施設利用者が行っている。										
建築年月	H8年3月（築30年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	650.00						課題										
所管課	久志支所						大規模な雨漏り等があったが、施設利用者により修繕済である。現在も一部雨漏れ箇所があるが、施設利用への影響は低い状況。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	B	C	B	B	59	対策内容	現状維持（軽微な修繕）					C判定の部位修繕				

施設名称	旧嘉陽小学校						現状										
建物名称	校舎①						地域のウミガメやサンゴ等の動物や植物に関する調査研究、地域の学校と連携した学習活動、一般も対象にした環境学習プログラムを展開している。										
建築年月	S57年3月（築44年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	437.00						課題										
所管課	久志支所						2階部分の廊下天井が爆裂しているおり、施設利用が極めて危険な箇所等がある。利用者の安全確保の観点から2階部分を使用不可としている。築年数から建物の劣化が進行しており、施設利用者調整を図りながら取り壊しを実施する。										
対応方針	廃止																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	D	C	C	C	C	37	対策内容	現状維持（軽微な修繕）					解体（時期未定）				

施設名称	旧嘉陽小学校						現状										
建物名称	校舎②						地域のウミガメやサンゴ等の動物や植物に関する調査研究、地域の学校と連携した学習活動、一般も対象にした環境学習プログラムを展開している。										
建築年月	H5年3月（築33年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	259.00						課題										
所管課	久志支所						雨漏りにつながるひび割れ等の修繕が必要。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	D	B	C	B	B	56	対策内容	現状維持（軽微な修繕）					D判定の部位修繕				

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	北部生涯学習推進センター						現状										
建物名称	講義・研修エリア						公立大学法人名桜大学が指定管理を行っている。更新費用は北部広域市町村圏事務組合で積み立てている。										
建築年月	H16年8月（築21年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	2,643.26						課題										
所管課	企画政策課						沖縄防衛局及び文部科学省へ財産処分の手続きが必要になる。										
対応方針	売却・譲渡																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	名桜大学インフラ長寿命化計画に準ずる						対策内容	売却・譲渡（実施時期検討中）									
施設名称	北部生涯学習推進センター						現状										
建物名称	実習・演習エリア						公立大学法人名桜大学が指定管理を行っている。更新費用は北部広域市町村圏事務組合で積み立てている。										
建築年月	H16年8月（築21年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	1,604.31						課題										
所管課	企画政策課						沖縄防衛局及び文部科学省へ財産処分の手続きが必要になる。										
対応方針	売却・譲渡																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	名桜大学インフラ長寿命化計画に準ずる						対策内容	売却・譲渡（実施時期検討中）									
施設名称	北部生涯学習推進センター						現状										
建物名称	滞在型研修室						公立大学法人名桜大学が指定管理を行っている。更新費用は北部広域市町村圏事務組合で積み立てている。										
建築年月	H16年8月（築21年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	595.20						課題										
所管課	企画政策課						沖縄防衛局及び文部科学省へ財産処分の手続きが必要になる。										
対応方針	売却・譲渡																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	名桜大学インフラ長寿命化計画に準ずる						対策内容	売却・譲渡（実施時期検討中）									

### 3. スポーツ・レクリエーション系施設

---

建物ごとの個別施設計画 掲載ページ一覧

中分類	施設名称	建物名称	掲載ページ
スポーツ施設	名護市陸上競技場	トイレ	55
スポーツ施設	21世紀の森体育館	体育館	55
スポーツ施設	名護市真喜屋運動広場	倉庫・管理棟	55
スポーツ施設	名護市真喜屋運動広場	便所	55
スポーツ施設	名護市B&G海洋センタープール	屋内プール場	56
スポーツ施設	辺野古多目的運動広場	屋外ステージ	56
スポーツ施設	辺野古多目的運動広場	公衆便所	56
スポーツ施設	辺野古多目的運動広場	ダッグアウト	56
各区スポーツ施設	久志屋外運動場	トイレ兼倉庫	57
各区スポーツ施設	許田屋外運動場	トイレ	57
各区スポーツ施設	数久田体育館	体育館	57
各区スポーツ施設	辺野古運動公園	トイレ兼倉庫	57
各区スポーツ施設	久志体育館	体育館	58

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名護市陸上競技場						現状										
建物名称	トイレ						昭和33（1958）年に完成し、施設利用者に利用されており、一部洋式化修繕を実施している。塗装の剥がれ等は見られるが、これまで大きな故障等はない。										
建築年月	S33年4月（築67年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	19.00						課題										
所管課	文化スポーツ振興課						今後の陸上競技場の建設地の選定を含む再整備計画に合わせて、施設の対応方針を検討する必要がある。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	C	C	C	B	44	対策内容							C判定の部位修繕			

施設名称	21世紀の森体育館						現状										
建物名称	体育館						平成2（1990）年に完成し、各種大会及び練習等で多く利用されている。床の補強及び一部照明の改修を実施したが、今後も大規模な改修が必要と見込まれる。										
建築年月	H2年6月（築35年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	6,783.24						課題										
所管課	文化スポーツ振興課						床表面の改修、自家発電の更新及び全館照明LED化等の長寿命化に向けた大きな改修修繕が今後必要となってくる。今後の名護湾沿岸基本計画等の進捗も踏まえて対応方針の再検討が必要である。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	C	C	C	C	40	対策内容	C判定の部位修繕									

施設名称	名護市真喜屋運動広場						現状										
建物名称	倉庫・管理棟						平成10（1998）年に完成し、備品倉庫や管理者の事務所として利用されており、一般の利用頻度は、低い。										
建築年月	H10年6月（築27年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	165.73						課題										
所管課	文化スポーツ振興課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

施設名称	名護市真喜屋運動広場						現状										
建物名称	便所						平成29（2017）年度に改修し、施設利用者のみならず、一般の市民等の多くの人に利用されている。										
建築年月	H10年6月（築27年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	21.64						課題										
所管課	文化スポーツ振興課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	A	A	A	100	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名護市B&G海洋センタープール						現状										
建物名称	屋内プール場						平成12（2000）年に建築され、20年が経過し、施設全体が老朽化してきている。子どもから高齢者まで多くの人に利用され、学校プール授業を補完する施設となっている。										
建築年月	H12年6月（築25年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	1,517.61						課題										
所管課	文化スポーツ振興課						修繕費用及び施設管理に関する費用等のランニングコストが高く、今後も定期的な設備修繕が必要となる。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	B	C	B	B	59	対策内容	大規模改修（内部・電気・機械）					C判定の部位修繕				

施設名称	辺野古多目的運動広場						現状										
建物名称	屋外ステージ						令和5（2023）年9月竣工 コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	R5年9月（築2年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	202.80						課題										
所管課	地域力推進課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	A	A	A	100	対策内容			新設			現状維持（軽微な修繕のみ）				

施設名称	辺野古多目的運動広場						現状										
建物名称	公衆便所						令和5（2023）年10月竣工 コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	R5年10月（築2年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	25.00						課題										
所管課	地域力推進課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	A	A	A	100	対策内容			新設			現状維持（軽微な修繕のみ）				

施設名称	辺野古多目的運動広場						現状										
建物名称	ダッグアウト						令和5（2023）年10月竣工 コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	R5年10月（築2年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	22.50						課題										
所管課	地域力推進課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	A	A	A	100	対策内容			新設			現状維持（軽微な修繕のみ）				

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	久志屋外運動場						現状										
建物名称	トイレ兼倉庫						昭和63（1988）年3月竣工 コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	S63年3月（築38年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	50.00						課題										
所管課	地域力推進課						部分的な劣化が見受けられる。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容						現状維持（軽微な修繕のみ）				

施設名称	許田屋外運動場						現状										
建物名称	トイレ						昭和62（1987）年3月竣工 コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	S62年3月（築39年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	50.00						課題										
所管課	地域力推進課						部分的な劣化が見受けられる。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容						現状維持（軽微な修繕のみ）				

施設名称	数久田体育館						現状										
建物名称	体育館						昭和60（1985）年3月竣工 コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	S60年3月（築41年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	799.40						課題										
所管課	地域力推進課						部分的な劣化が見受けられる。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	C	C	C	C	40	対策内容	C判定の部位修繕									

施設名称	辺野古運動公園						現状										
建物名称	トイレ兼倉庫						昭和59（1984）年1月竣工 コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	S59年1月（築42年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	50.00						課題										
所管課	地域力推進課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	C	C	C	C	43	対策内容	C判定の部位修繕									

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	久志体育館						現状										
建物名称	体育館						昭和61（1986）年3月竣工 コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	S61年3月（築40年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	1,056.76						課題										
所管課	地域力推進課						部分的な劣化が見受けられる。										
対応方針	現状維持																
劣化状況 調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	B	B	B	B	72	対策内容	C判定の部位修繕									

## 4. 産業系施設

---

名護市公共施設等総合管理個別計画

建物ごとの個別施設計画 掲載ページ一覧

中分類	施設名称	建物名称	掲載ページ
産業系施設	名護市マルチメディア館	事務所（A棟）	62
産業系施設	名護市マルチメディア館	事務所（B棟_1階部分）	62
産業系施設	名護市マルチメディア館	事務所（B棟_2階部分）	62
産業系施設	みらい1号館	事務所	62
産業系施設	みらい2号館	事務所	63
産業系施設	みらい2号館	自家発電機室	63
産業系施設	みらい3号館	事務所	63
産業系施設	みらい4号館	事務所	63
産業系施設	みらい5号館	事務所	64
産業系施設	名護市産業支援センター	産業支援センター	64
産業系施設	名護市サンセットオフィス交流施設	事務所	64
産業系施設	名護市サンセットオフィス交流施設	屋外トイレ	64
産業系施設	名護市農産物貯蔵選果施設	貯蔵庫兼事務所	65
産業系施設	名護市営市場	名護市営市場	65
産業系施設	名護市青果等市場	市場	65
産業系施設	名護市青果等市場	トイレ	65
産業系施設	名護市青果等市場	塵捨て場	66
産業系施設	なごアグリパーク（名護市農産物6次産業化支援拠点施設）	加工支援施設	66
産業系施設	なごアグリパーク（名護市農産物6次産業化支援拠点施設）	ショップ施設	66
産業系施設	なごアグリパーク（名護市農産物6次産業化支援拠点施設）	エントランス	66
産業系施設	なごアグリパーク（名護市農産物6次産業化支援拠点施設）	レストラン	67
産業系施設	名護市羽地地域直売加工施設	直売加工施設	67
産業系施設	名護市やがじ農業体験施設	やがじ農業体験施設	67
産業系施設	名護市食肉センター	食肉処理施設	67
産業系施設	名護市堆肥センター	堆肥舎	68
産業系施設	名護市堆肥センター	袋詰舎	68
産業系施設	名護市堆肥センター	管理事務所	68
産業系施設	名護市食鳥処理施設	名護食鳥処理施設（本体施設）	68
産業系施設	名護市食鳥処理施設	名護食鳥処理施設（ブロー室）	69
産業系施設	名護市食鳥処理施設	名護食鳥処理施設（車両消毒装置）	69
産業系施設	名護市食鳥処理施設	排水処理施設（管理室）	69
産業系施設	名護市食鳥処理施設	排水処理施設（ブロー室・脱水機室）	69
産業系施設	名護市苗圃場	事務所	70
産業系施設	名護市苗圃場	作業所	70
産業系施設	名護市苗圃場	便所	70
産業系施設	天仁屋小土作りセンター	作業棟	70
産業系施設	安和土づくりセンター	作業棟	71
産業系施設	羽地中土作りセンター	作業棟	71
産業系施設	屋我地土作りセンター	作業棟	71
産業系施設	久辺中土作りセンター	作業棟	71
産業系施設	メインセンター	作業棟	72
産業系施設	源河土づくりセンター	作業棟	72
産業系施設	真喜屋小土作りセンター	作業棟	72
産業系施設	屋部土づくりセンター	作業棟	72
産業系施設	許田土作りセンター2	作業棟	73
産業系施設	瀬嵩土づくりセンター	作業棟	73
産業系施設	名護市水産業基盤施設	名護漁協製氷冷蔵施設	73
産業系施設	名護市水産業基盤施設	名護漁協荷捌施設	73
産業系施設	名護漁港水産物直販所	店舗	74

建物ごとの個別施設計画 掲載ページ一覧

中分類	施設名称	建物名称	掲載ページ
産業系施設	名護漁港水産物直販所	プレハブ	74
産業系施設	名護漁港水産物直販所	休憩施設	74
産業系施設	汀間漁港製氷施設	製氷施設	74
産業系施設	名護市観光情報センター	名護市観光情報センター	75
産業系施設	久志大川ダム揚水機場施設	久志大川ダム揚水機場施設	75
産業系施設	数久田ダム	数久田ダム揚水機場施設	75
産業系施設	数久田ダム	数久田ダム加圧機場施設	75

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名護市マルチメディア館						現状											
建物名称	事務所（A棟）						平成11（1999）年に開設。指定管理者により管理・運営を行っている。											
建築年月	H11年3月（築27年）																	
延床面積(m <sup>2</sup> )	945.38						課題											
所管課	商工・企業誘致課						完成から20年以上が経過し、機械設備の故障・修繕が発生している。											
対応方針	現状維持																	
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	
	B	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）										
施設名称	名護市マルチメディア館						現状											
建物名称	事務所（B棟_1階部分）						平成11（1999）年に開設。指定管理者により管理・運営を行っている。											
建築年月	H11年3月（築27年）																	
延床面積(m <sup>2</sup> )	1,852.01						課題											
所管課	商工・企業誘致課						完成から20年以上が経過し、機械設備の故障・修繕が発生している。											
対応方針	現状維持																	
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	
	-	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）					機能強化計画の策定					
施設名称	名護市マルチメディア館						現状											
建物名称	事務所（B棟_2階部分）						平成13（2001）年に2階部分を開設。指定管理者により管理・運営を行っている。											
建築年月	H13年9月（築24年）																	
延床面積(m <sup>2</sup> )	1,320.33						課題											
所管課	商工・企業誘致課						完成から20年以上が経過し、機械設備の故障・修繕が発生している。											
対応方針	現状維持																	
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	
	C	B	B	B	B	72	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）					機能強化計画の策定					
施設名称	みらい1号館						現状											
建物名称	事務所						平成16（2004）年に開設。指定管理者により管理・運営を行っている。											
建築年月	H16年3月（築22年）																	
延床面積(m <sup>2</sup> )	2,244.69						課題											
所管課	商工・企業誘致課						完成から20年以上が経過し、機械設備の故障・修繕が発生している。 利用者が減少傾向であり、事務室の規模について需要とのミスマッチが生じている。											
対応方針	現状維持																	
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	
	A	A	B	B	B	84	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）										

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	みらい2号館						現状										
建物名称	事務所						平成17（2005）年に開設。指定管理者により管理・運営を行っている。										
建築年月	H17年3月（築21年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	4,674.17						課題										
所管課	商工・企業誘致課						完成から20年以上が経過し、機械設備の故障・修繕が発生している。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	B	B	B	84	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	みらい2号館						現状										
建物名称	自家発電機室						平成17（2005）年に開設。指定管理者により管理・運営を行っている。										
建築年月	H17年3月（築21年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	135.00						課題										
所管課	商工・企業誘致課						完成から20年以上が経過し、機械設備の故障・修繕が発生している。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	B	B	B	84	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	みらい3号館						現状										
建物名称	事務所						平成21（2009）年に開設。指定管理者により管理・運営を行っている。令和7年度に機能強化（部屋割りの変更）を実施。										
建築年月	H21年3月（築17年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	3,847.84						課題										
所管課	商工・企業誘致課						長年利用者が低迷していたが、令和7年度の機能強化による、利用拡大に期待したい。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	A	A	A	91	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）		機能強化工事		現状維持（軽微な修繕のみ）					
施設名称	みらい4号館						現状										
建物名称	事務所						平成25（2013）年に開設。指定管理者により管理・運営を行っている。										
建築年月	H25年4月（築12年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	5,765.49						課題										
所管課	商工・企業誘致課						完成から10年以上が経過し、機械設備の故障・修繕が発生している。長期間1階の利用がないため、利用促進策を検討する必要がある。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	B	A	A	A	93	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	みらい5号館						現状										
建物名称	事務所						平成30（2018）年に開設。指定管理者により管理・運営を行っている。										
建築年月	H30年10月（築7年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	4,196.07						課題										
所管課	商工・企業誘致課						完成から年数が短い、外壁のクラックなどが生じており、状況を注視する必要がある。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	B	C	A	A	70	対策内容						C判定の部位修繕				

施設名称	名護市産業支援センター						現状										
建物名称	産業支援センター						平成19（2007）年度に完成。指定管理者により管理・運営を行っている。										
建築年月	H19年7月（築18年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	5,794.69						課題										
所管課	商工・企業誘致課						完成から10年以上経過し、機械設備等の故障が見られる。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

施設名称	名護市サンセットオフィス交流施設						現状										
建物名称	事務所						令和3（2021）年3月に国から取得し、令和7年9月に整備工事を完了。令和8年4月供用開始予定。										
建築年月	H4年10月（築33年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	1,431.57						課題										
所管課	商工・企業誘致課						施設に関しては特になし。 今後の利用が軌道に乗るまで注視する必要がある。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	A	A	A	100	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

施設名称	名護市サンセットオフィス交流施設						現状										
建物名称	屋外トイレ						令和3（2021）年3月に国から取得し、令和7年9月に整備工事を完了。令和8年4月供用開始予定。										
建築年月	R7年9月（築0年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	20.24						課題										
所管課	商工・企業誘致課						施設に関しては特になし。 今後の利用が軌道に乗るまで注視する必要がある。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	A	A	A	100	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名護市農産物貯蔵選果施設						現状										
建物名称	貯蔵庫兼事務所						平成18（2006）年度に建築し、築19年が経過している。沖縄県北部全域から集荷されたタンカン、温州みかん、その他柑橘類を選果、低温貯蔵をおこない、品質安定、価格安定等、産地ブランドの確立及び地域の産業振興を図っている。										
建築年月	H18年10月（築19年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	2,663.44						課題										
所管課	園芸畜産課						全体的に錆や腐食が多く、建物全体的に修繕が必要な箇所が見受けられる。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	C	C	C	C	40	対策内容						C判定の部位修繕				
施設名称	名護市営市場						現状										
建物名称	名護市営市場						平成23（2011）年3月に完成。指定管理者により管理・定期清掃を行っている。										
建築年月	H23年3月（築15年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	2,777.16						課題										
所管課	商工・企業誘致課						完成から約15年になり、機械設備等の修繕が頻繁に発生している。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	A	A	81	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	名護市青果等市場						現状										
建物名称	市場						<ul style="list-style-type: none"> <li>指定管理者により管理・定期清掃を行っている。</li> <li>令和2（2020）年7月に市場内の一部の電灯設備を修繕済み。</li> </ul>										
建築年月	H25年12月（築12年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	942.15						課題										
所管課	商工・企業誘致課						設置している冷蔵庫が経年劣化に加えて、塩害(海沿いに立地していることから)による影響を受けている。修繕不能の場合は、新品に入れ替えの可能性もあり。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	B	A	A	A	93	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	名護市青果等市場						現状										
建物名称	トイレ						指定管理者により管理・定期清掃を行っている。										
建築年月	H25年12月（築12年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	29.70						課題										
所管課	商工・企業誘致課						特になし。 道路近くに立地していて、不特定多数の者が利用するため、便座や排水の詰り等の修繕の可能性あり。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	A	A	A	100	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名護市青果等市場						現状										
建物名称	塵捨て場						指定管理者により管理・定期清掃を行っている。										
建築年月	H25年12月（築12年）																
延床面積(㎡)	18.44						課題										
所管課	商工・企業誘致課						特になし。 台風等により隣接した木が倒木した場合は修繕の可能性あり。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	A	A	A	100	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	なごアグリパーク（名護市農産物6次産業化支援拠点施設）						現状										
建物名称	加工支援施設						平成25（2013）年度に建築し、築12年が経過している。6次産業化に取り組む事業者支援のための入居施設（インキュベート室）には2社の事業者が入居しており、加工機材を整備し試作品等が作れる加工研究室には市内外からの利用者がいる。										
建築年月	H26年3月（築12年）																
延床面積(㎡)	898.78						課題										
所管課	園芸畜産課						庇（アクリル）に雨漏りがあり修繕が必要。 空調故障が頻繁にあることから、空調関連の更新検討が必要。 窓枠や外壁等のコンクリート部分に小さいヒビを確認。 また、機械設備の不具合等が多くなると思われる。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	A	A	81	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	なごアグリパーク（名護市農産物6次産業化支援拠点施設）						現状										
建物名称	ショップ施設						平成26（2014）年度に建築し、築11年が経過している。 令和6年度に指定管理者を変更。主に北部市町村の農産物等を活用した商品の取り扱い、独自商品の販売も行っている。										
建築年月	H27年3月（築11年）																
延床面積(㎡)	508.75						課題										
所管課	園芸畜産課						雨漏り箇所があり、修繕が必要。 外廊下の庇の塗装剥がれ、柱との接合部分の腐食を確認。 空調関連の更新検討が必要。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	A	A	81	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	なごアグリパーク（名護市農産物6次産業化支援拠点施設）						現状										
建物名称	エントランス						平成27（2015）年度に建築し、築10年が経過している。施設案内等の掲示版設置、視察対応時に利用。										
建築年月	H28年3月（築10年）																
延床面積(㎡)	105.60						課題										
所管課	園芸畜産課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	A	A	A	A	100	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	なごアグリパーク（名護市農産物6次産業化支援拠点施設）						現状											
建物名称	レストラン						平成27（2015）年度に建築し、築10年が経過している。令和6年度に指定管理者を変更。主に沖縄特有の食材を利用した商品を提供している。											
建築年月	H28年3月（築10年）																	
延床面積(m <sup>2</sup> )	365.55						課題											
所管課	園芸畜産課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。窓枠のコンクリート部分に小さいヒビを確認。空調関連の更新検討が必要。											
対応方針	現状維持																	
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	
	-	A	A	A	A	100	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）										
施設名称	名護市羽地地域直売加工施設						現状											
建物名称	直売加工施設						外壁に数カ所ひびがあり、一部漏水している箇所がある。											
建築年月	H27年3月（築11年）																	
延床面積(m <sup>2</sup> )	791.66						課題											
所管課	羽地支所						一部漏水している。											
対応方針	現状維持																	
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	
	A	C	A	A	A	83	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）					C判定の部位修繕					
施設名称	名護市やがし農業体験施設						現状											
建物名称	やがし農業体験施設						令和元（2019）年度に完成。											
建築年月	R1年9月（築6年）																	
延床面積(m <sup>2</sup> )	203.87						課題											
所管課	屋我地支所						今後の経年劣化による修繕箇所を早期に発見し、支所と指定管理者が連携体制を整えて対応する必要がある。											
対応方針	現状維持																	
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	
	A	A	A	A	A	100	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）										
施設名称	名護市食肉センター						現状											
建物名称	食肉処理施設						平成13（2001）年度から平成14（2002）年度にかけて建築し、築23年が経過している。名護市を中心に県内各地からの豚、山羊及び牛をと畜し、食肉の流通を行っている。南城市にある沖縄県食肉センターとともに、本島内の食肉流通の一極集中によって起こりうる弊害を排するとともに、物流における予期できない事故発生（家畜伝染病に基づく防疫措置を含む）などの事情自体に対応し、県産食肉の流通の重要な役割を担っている。											
建築年月	H15年3月（築23年）																	
延床面積(m <sup>2</sup> )	11,754.00						課題											
所管課	園芸畜産課						内壁、天井が蒸気や配管破損等での結露による劣化、剥離や崩落が多発している。施設が手狭となっており、運用しながらの修繕が困難。軽微な修繕を続けながら、新築移転を踏まえた検討を行っていく必要がある。※建物耐用年数38年（令和22（2040）年まで）。											
対応方針	現状維持																	
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	
	B	C	C	B	C	48	対策内容	C判定の部位修繕										

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名護市堆肥センター						現状										
建物名称	堆肥舎						平成27（2015）年度に建築し、築10年が経過している。市内畜産農家の畜ふんの受け入れや、食肉センター及び下水道からの汚泥も受け入れており、畜産環境の改善や、良質な堆肥供給に寄与している。 令和2年度からは令和元年度完成の名護市食鳥処理施設からの汚泥も受け入れている。										
建築年月	H27年6月（築10年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	3,557.00						課題										
所管課	園芸畜産課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	B	A	A	A	92	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

施設名称	名護市堆肥センター						現状										
建物名称	袋詰舎						平成28（2016）年度に建築し、築9年が経過している。堆肥の袋詰めを行っており、市内のJA購買店舗に出荷している。										
建築年月	H28年5月（築9年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	675.00						課題										
所管課	園芸畜産課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	A	A	A	A	100	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

施設名称	名護市堆肥センター						現状										
建物名称	管理事務所						平成28（2016）年度に建築し、築9年が経過している。畜ふん等の受け入れ管理、製造堆肥の出荷管理等事務作業を行っている。										
建築年月	H29年1月（築9年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	59.62						課題										
所管課	園芸畜産課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	A	A	A	A	100	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

施設名称	名護市食鳥処理施設						現状										
建物名称	名護食鳥処理施設（本体施設）						令和元（2019）年度に建築し、築6年が経過している。県内で出荷されるプロイラーの約99%を処理しており、県産鶏肉の安心安全な供給に寄与している。（㈲中央食品加工（名護市）、沖縄食鶏加工㈱（八重瀬町）が利用している。										
建築年月	R1年6月（築6年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	5,684.15						課題										
所管課	園芸畜産課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	B	A	A	A	92	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名護市食鳥処理施設						現状										
建物名称	名護食鳥処理施設（ブロー室）						令和元（2019）年度に建築し、築6年が経過している。浄化槽に空気を送るためのブローを設置している。										
建築年月	R1年6月（築6年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	8.92						課題										
所管課	園芸畜産課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	A	-	-	-	100	対策内容					新設	現状維持（軽微な修繕のみ）				

施設名称	名護市食鳥処理施設						現状										
建物名称	名護食鳥処理施設（車両消毒装置）						令和元（2019）年度に建築し、築6年が経過している。施設に出入りする車両の消毒を行っている。										
建築年月	R1年6月（築6年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	24.51						課題										
所管課	園芸畜産課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	A	-	-	-	100	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

施設名称	名護市食鳥処理施設						現状										
建物名称	排水処理施設（管理室）						令和元（2019）年度に建築し、築6年が経過している。排水施設の管理等を行っている。										
建築年月	R1年6月（築6年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	9.00						課題										
所管課	園芸畜産課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	-	-	-	100	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

施設名称	名護市食鳥処理施設						現状										
建物名称	排水処理施設（ブロー室・脱水機室）						令和元（2019）年度に建築し、築6年が経過している。食鳥処理の際に出た工場からの排水を処理している。										
建築年月	R1年6月（築6年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	73.28						課題										
所管課	園芸畜産課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	A	A	A	100	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名護市苗圃場						現状											
建物名称	事務所						昭和63（1988年）に建設後、30年以上経過している。事務室は冷房機器を整備し、休憩施設としての環境は良い。											
建築年月	S63年4月（築37年）																	
延床面積(m <sup>2</sup> )	40.00						課題											
所管課	農林水産課						現状、ドアの隙間などもあり、定期的に白蟻等の害虫対策を行なっているため、根本的な対策が必要である。											
対応方針	現状維持																	
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	
	-	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）										
施設名称	名護市苗圃場						現状											
建物名称	作業所						昭和63（1988年）に建設後、35年以上過ぎている。現在、大がかりな修繕箇所等は見られないが、苗場作業施設としての環境は悪い。											
建築年月	S63年4月（築37年）																	
延床面積(m <sup>2</sup> )	77.40						課題											
所管課	農林水産課						現状、白蟻等の害虫対策の必要がある。											
対応方針	現状維持																	
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	
	C	B	C	B	B	59	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）					C判定の部位修繕					
施設名称	名護市苗圃場						現状											
建物名称	便所						現在、水洗便所となっており、緊急の対策は必要ないが、建物、設備の更新が必要であると思われる。											
建築年月	不明																	
延床面積(m <sup>2</sup> )	2.40						課題											
所管課	農林水産課						現状、問題はない。											
対応方針	現状維持																	
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	
	-	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）										
施設名称	天仁屋小土作りセンター						現状											
建物名称	作業棟						現在未使用。											
建築年月	H13年4月（築24年）																	
延床面積(m <sup>2</sup> )	38.49						課題											
所管課	久志支所						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。											
対応方針	現状維持																	
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	
	B	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）										

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	安和土づくりセンター						現状										
建物名称	作業棟						花いっぱい運動に関する事業の一環として、区や教育機関の作業場所や培養土置き場として使用している。										
建築年月	H14年3月（築24年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	64.68						課題										
所管課	観光課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

施設名称	羽地中土作りセンター						現状										
建物名称	作業棟						花いっぱい運動に関する事業の一環として、区や教育機関の作業場所や培養土置き場として使用している。										
建築年月	H14年3月（築24年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	84.68						課題										
所管課	観光課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

施設名称	屋我地土作りセンター						現状										
建物名称	作業棟						花いっぱい運動に関する事業の一環として、区や教育機関の作業場所や培養土置き場として使用している。										
建築年月	H14年3月（築24年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	84.68						課題										
所管課	観光課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

施設名称	久辺中土作りセンター						現状										
建物名称	作業棟						花いっぱい運動に関する事業の一環として、区や教育機関の作業場所や培養土置き場として使用している。										
建築年月	H14年3月（築24年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	64.68						課題										
所管課	観光課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	メインセンター						現状										
建物名称	作業棟						花いっぱい運動に関する事業の一環として、区や教育機関の作業場所や培養土置き場として使用している。										
建築年月	H14年3月（築24年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	129.60						課題										
所管課	観光課						部分的な破損が見られる。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

施設名称	源河土づくりセンター						現状										
建物名称	作業棟						花いっぱい運動に関する事業の一環として、区や教育機関の作業場所や培養土置き場として使用している。										
建築年月	H14年4月（築23年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	38.49						課題										
所管課	観光課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

施設名称	真喜屋小土作りセンター						現状										
建物名称	作業棟						花いっぱい運動に関する事業の一環として、区や教育機関の作業場所や培養土置き場として使用している。										
建築年月	H15年3月（築23年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	64.68						課題										
所管課	観光課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

施設名称	屋部土づくりセンター						現状										
建物名称	作業棟						花いっぱい運動に関する事業の一環として、区や教育機関の作業場所や培養土置き場として使用している。										
建築年月	H15年4月（築22年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	53.00						課題										
所管課	観光課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	許田土作りセンター2						現状										
建物名称	作業棟						花いっぱい運動に関する事業の一環として、区や教育機関の作業場所や培養土置き場として使用している。										
建築年月	H17年4月（築20年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	63.70						課題										
所管課	観光課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	瀬嵩土づくりセンター						現状										
建物名称	作業棟						花いっぱい運動に関する事業の一環として、区や教育機関の作業場所や培養土置き場として使用している。										
建築年月	H17年4月（築20年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	63.70						課題										
所管課	観光課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	B	C	B	B	61	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	名護市水産業基盤施設						現状										
建物名称	名護漁協製氷冷蔵施設						平成14（2002）年に建設後、約20年が経過している。現在、多少の修繕は出てきているが大がかりな修繕は見られない。 設備関係は耐用年数を超えており、市及び指定管理者が修繕を行いながら使っている。										
建築年月	H14年4月（築23年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	539.60						課題										
所管課	農林水産課						現状、建物については大きな問題はないが、設備関係は全て耐用年数を超えているため、修繕で対応できない故障が生じた場合、名護漁港で実施しているセリが全て機能停止してしまう。その前に設備の更新が必要。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	B	B	B	B	77	対策内容					更新（電気・機械）	現状維持（軽微な修繕のみ）				
施設名称	名護市水産業基盤施設						現状										
建物名称	名護漁協荷捌施設						平成14（2002）年に建設後、約20年が経過している。現在、床面の破損等が多々見られる。修繕金額が大きい。										
建築年月	H14年4月（築23年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	1,143.18						課題										
所管課	農林水産課						現状、建物については大きな問題はないが、設備関係は全て耐用年数を超えているため、修繕で対応できない故障が生じた場合、名護漁港で実施しているセリが全て機能停止してしまう。その前に設備の更新が必要。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	C	B	B	62	対策内容						C判定の部位修繕				

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名護漁港水産物直販所						現状										
建物名称	店舗						平成21（2009）年に建設後、約16年が経過しており建物自体は問題ないが、冷蔵庫や冷凍庫、料理器具すべてが耐用年数を超えている。										
建築年月	H21年7月（築16年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	198.00						課題										
所管課	農林水産課						当初、プレハブの天ぷら店を想定していない浄化槽の容量となっており、浄化槽への負担が大きき故障による全取替えの可能性有り。 設備関係の故障有り。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	B	B	A	B	80	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	名護漁港水産物直販所						現状										
建物名称	プレハブ						平成22（2010）年に建設後、約15年が経過しており建物自体は問題ないが、冷蔵庫や冷凍庫、料理器具すべてが耐用年数を超えている。										
建築年月	H22年3月（築16年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	78.52						課題										
所管課	農林水産課						当初、プレハブの天ぷら店を想定していない浄化槽の容量となっており、浄化槽への負担が大きき故障による全取替えの可能性有り。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	B	A	A	91	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	名護漁港水産物直販所						現状										
建物名称	休憩施設						平成23年（2011）年に建設後、約14年が経過しているが、令和7年度一部を再塗装し修繕しているが県より、耐用年数の切れた中層浮魚礁を譲り受けて使用しているため劣化が激しい。										
建築年月	H23年3月（築15年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	172.71						課題										
所管課	農林水産課						錆による定期的な塗装や安全面の点検等が必要になってくるため、維持管理に多額の予算が必要となるため今後、いつまで管理を行うか検討する必要がある。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	B	B	A	A	78	対策内容	C判定の部位修繕									
施設名称	汀間漁港製氷施設						現状										
建物名称	製氷施設						令和6年度に完成。劣化事象等は確認されていない。										
建築年月	R6年6月（築1年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	538.68						課題										
所管課	農林水産課						0										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	A	A	A	100	対策内容	大規模改修				現状維持（軽微な修繕のみ）					

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名護市観光情報センター						現状										
建物名称	名護市観光情報センター						令和3年度に完成。劣化事象等は確認されていない。										
建築年月	R4年1月（築4年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	79.38						課題										
所管課	まちなか再開発・公共交通課						施設の維持管理費が高いため、対策を検討する必要がある。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	A	A	A	100	対策内容	新設						現状維持（軽微な修繕のみ）			

施設名称	久志大川ダム揚水機場施設						現状										
建物名称	久志大川ダム揚水機場施設						平成16（2004）年完成。揚水機場施設については、久志地区の農業従事者のために、安定的な農業用水を供給している。築21年が経過しているが、外壁等には経年劣化によるひび割れ等損傷は、現在の所見られない。機械設備、電気設備については経年劣化に伴い令和5年度、6年度にそれぞれ設備更新を実施している。										
建築年月	H16年3月（築22年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	441.00						課題										
所管課	農林水産課						現状で問題はないが、これからも建物の老朽化が進行していくと思われるので、点検等行っていくようにしていきたい。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	A	A	A	100	対策内容			更新（電気・機械）	現状維持（軽微な修繕のみ）						

施設名称	数久田ダム						現状										
建物名称	数久田ダム揚水機場施設						令和2年(2020年)完成。揚水機場施設については、数久田地区の農業従事者のために、安定的な農業用水を供給している。築5年が経過しているが、経年劣化によるひび割れ等損傷は、現在の所見られない。										
建築年月	R2年4月（築5年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	372.80						課題										
所管課	農林水産課						現状で問題はないが、これからも建物の老朽化が進行していくと思われるので、点検等行っていくようにしていきたい。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	A	A	A	100	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

施設名称	数久田ダム						現状										
建物名称	数久田ダム加圧機場施設						令和3年(2021年)完成。加圧機場施設については、数久田地区の農業従事者のために、安定的な農業用水を供給している。築4年が経過しているが、経年劣化によるひび割れ等損傷は、現在の所見られない。										
建築年月	R3年10月（築4年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	42.60						課題										
所管課	農林水産課						現状で問題はないが、これからも建物の老朽化が進行していくと思われるので、点検等行っていくようにしていきたい。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	A	A	A	100	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

## 5. 学校教育系施設

---

建物ごとの個別施設計画 掲載ページ一覧

中分類	施設名称	建物名称	掲載ページ
大学	名桜大学	名護市留学生センター	78
大学	名桜大学	名護市総合研究所	78
大学	名桜大学	名護市多目的ホール	78
大学	名桜大学	北部地域看護系医療人材育成支援施設	78
その他教育施設	名護市羽地学校給食センター	給食室	79
その他教育施設	名護市羽地学校給食センター	給食室	79
その他教育施設	名護市羽地学校給食センター	給食室	79
その他教育施設	名護市羽地学校給食センター	車庫	79
その他教育施設	名護市羽地学校給食センター	給食室	80
その他教育施設	名護市名護第2学校給食センター	調理室	80
その他教育施設	名護市名護第2学校給食センター	保管室	80
その他教育施設	名護市名護第2学校給食センター	管理室、ボイラー室	80
その他教育施設	名護市東江学校給食センター	給食室	81
その他教育施設	名護市東江学校給食センター	車庫	81
その他教育施設	名護市東江学校給食センター	給食室	81
その他教育施設	名護市東江学校給食センター	給食室	81
その他教育施設	名護市屋部学校給食センター	給食室	82
その他教育施設	名護市屋部学校給食センター	車庫	82
その他教育施設	名護市屋部学校給食センター	給食室	82
その他教育施設	名護市屋部学校給食センター	給食室	82
その他教育施設	名護市名護学校給食センター	給食室	83
その他教育施設	名護市名護学校給食センター	倉庫	83
その他教育施設	名護市名護学校給食センター	給食室	83
その他教育施設	名護市名護学校給食センター	倉庫	83
その他教育施設	ヒューマンキャンパス高等学校（旧三原小学校）	校舎	84

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名桜大学						現状										
建物名称	名護市留学生センター						公立大学法人名桜大学が指定管理を行っている。更新費用は北部広域市町村圏事務組合で積み立てている。										
建築年月	H11年2月（築27年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	1,965.54						課題										
所管課	企画政策課						沖縄防衛局及び文部科学省へ財産処分の手続きが必要になる。										
対応方針	売却・譲渡																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	名桜大学インフラ長寿命化計画に準ずる						対策内容	売却・譲渡（実施時期検討中）									
施設名称	名桜大学						現状										
建物名称	名護市総合研究所						公立大学法人名桜大学が指定管理を行っている。更新費用は北部広域市町村圏事務組合で積み立てている。										
建築年月	H12年3月（築26年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	854.13						課題										
所管課	企画政策課						沖縄防衛局及び文部科学省へ財産処分の手続きが必要になる。										
対応方針	売却・譲渡																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	名桜大学インフラ長寿命化計画に準ずる						対策内容	売却・譲渡（実施時期検討中）									
施設名称	名桜大学						現状										
建物名称	名護市多目的ホール						公立大学法人名桜大学が指定管理を行っている。更新費用は北部広域市町村圏事務組合で積み立てている。										
建築年月	H11年6月（築26年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	2,872.00						課題										
所管課	企画政策課						沖縄防衛局及び文部科学省へ財産処分の手続きが必要になる。										
対応方針	売却・譲渡																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	名桜大学インフラ長寿命化計画に準ずる						対策内容	売却・譲渡（実施時期検討中）									
施設名称	名桜大学						現状										
建物名称	北部地域看護系医療人材育成支援施設						公立大学法人名桜大学が指定管理を行っている。更新費用は北部広域市町村圏事務組合で積み立てている。										
建築年月	H21年2月（築17年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	3,762.00						課題										
所管課	企画政策課						沖縄防衛局及び文部科学省へ財産処分の手続きが必要になる。										
対応方針	売却・譲渡																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	名桜大学インフラ長寿命化計画に準ずる						対策内容	売却・譲渡（実施時期検討中）									

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名護市羽地学校給食センター						現状										
建物名称	給食室						昭和45（1970）年度完成。調理業務を行っている。各部に老朽化が進行している。										
建築年月	S45年9月（築55年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	224.00						課題										
所管課	教育委員会総務課						老朽化により、壁の亀裂、ひび割れや天井部分の剥落等がある。 集約化し解体予定。 解体までの間は教育施設課が倉庫等として活用予定										
対応方針	集約化																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	C	C	D	C	36	対策内容	集約化						廃止			

施設名称	名護市羽地学校給食センター						現状										
建物名称	給食室						昭和55（1980）年度増築。調理業務等を行っている。各部に老朽化が進行している。										
建築年月	S55年9月（築45年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	65.00						課題										
所管課	教育委員会総務課						老朽化により、壁の亀裂、ひび割れや天井部分の剥落等がある。 集約化し解体予定。 解体までの間は教育施設課が倉庫等として活用予定										
対応方針	集約化																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	C	C	C	C	40	対策内容	集約化						廃止			

施設名称	名護市羽地学校給食センター						現状										
建物名称	給食室						昭和59（1984）年度増築。調理室、事務室、休憩室として使用している。各部に老朽化が進行している。										
建築年月	S59年9月（築41年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	94.00						課題										
所管課	教育委員会総務課						老朽化により、壁の亀裂、ひび割れや天井部分の剥落等がある。 集約化し解体予定。 解体までの間は教育施設課が倉庫等として活用予定										
対応方針	集約化																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	C	C	B	B	52	対策内容	集約化						廃止			

施設名称	名護市羽地学校給食センター						現状										
建物名称	車庫						昭和59（1984）年度完成。配送車2台を駐車している。										
建築年月	S60年3月（築41年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	38.00						課題										
所管課	教育委員会総務課						老朽化によりシャッターに錆が見られる。 集約化し解体予定。 解体までの間は教育施設課が倉庫等として活用予定。										
対応方針	集約化																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	集約化						廃止			

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名護市羽地学校給食センター						現状										
建物名称	給食室						平成5（1993）年度増築。ボイラー室として使用している。										
建築年月	H6年3月（築32年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	10.00						課題										
所管課	教育委員会総務課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 集約化し解体予定。 解体までの間は教育施設課が倉庫等として活用予定。										
対応方針	集約化																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	B	B	B	B	72	対策内容	集約化						廃止			
施設名称	名護市名護第2学校給食センター						現状										
建物名称	調理室						昭和52（1977）年度完成。調理室、事務室として使用している。各部に老朽化が進行している。										
建築年月	S53年3月（築48年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	170.00						課題										
所管課	教育委員会総務課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 集約化し解体予定。										
対応方針	集約化																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	C	C	C	B	47	対策内容	集約化						廃止			
施設名称	名護市名護第2学校給食センター						現状										
建物名称	保管室						平成元（1989）年度増築。調理業務を行っている。 集約化し解体予定。										
建築年月	H2年3月（築36年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	58.00						課題										
所管課	教育委員会総務課						老朽化により、天井部のひび割れや外壁の錆が見られる。 集約化し解体予定。										
対応方針	集約化																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	C	C	B	B	49	対策内容	集約化						廃止			
施設名称	名護市名護第2学校給食センター						現状										
建物名称	管理室、ボイラー室						平成元（1989）年度完成。休憩室、ボイラー室として使用している。										
建築年月	H2年3月（築36年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	10.00						課題										
所管課	教育委員会総務課						老朽化により、錆や雨漏りが見られる。 集約化し解体予定。										
対応方針	集約化																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	C	C	B	B	49	対策内容	集約化						廃止			

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名護市東江学校給食センター						現状										
建物名称	給食室						昭和52（1977）年度完成。調理室、事務室、休憩室として使用している。各部に老朽化が進行している。										
建築年月	S53年3月（築48年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	350.00						課題										
所管課	教育委員会総務課						老朽化により、壁のひび割れや天井部分の剥落、雨漏り等がある。 集約化し解体予定。										
対応方針	集約化																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	C	C	C	C	43	対策内容	集約化/C判定の部位修繕									

施設名称	名護市東江学校給食センター						現状										
建物名称	車庫						昭和61（1986）年度完成。配送車の車庫として使用している。										
建築年月	S62年3月（築39年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	31.00						課題										
所管課	教育委員会総務課						外壁に多少のひび割れがある。 集約化し解体予定。										
対応方針	集約化																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	C	C	66	対策内容	集約化/C判定の部位修繕									

施設名称	名護市東江学校給食センター						現状										
建物名称	給食室						平成20（2008）年増築。給食室として使用している。										
建築年月	H20年1月（築18年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	9.00						課題										
所管課	教育委員会総務課						外壁に錆がある。 集約化し解体予定。										
対応方針	集約化																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	集約化									

施設名称	名護市東江学校給食センター						現状										
建物名称	給食室						平成23（2011）年度増築。給食室として使用している。										
建築年月	H24年3月（築14年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	6.00						課題										
所管課	教育委員会総務課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 集約化し解体予定。										
対応方針	集約化																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	A	B	B	B	82	対策内容	集約化									

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名護市屋部学校給食センター						現状											
建物名称	給食室						昭和53（1978）年度完成。調理室、事務室、休憩室として使用している。各部に老朽化が進行している。											
建築年月	S54年3月（築47年）																	
延床面積(m <sup>2</sup> )	351.00						課題											
所管課	教育委員会総務課						老朽化により、壁のひび割れや天井部分の剥落、雨漏り等がある。集約化し解体予定。											
対応方針	集約化																	
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	
	C	C	C	C	C	40	対策内容	集約化						集約化/C判定の部位修繕				

施設名称	名護市屋部学校給食センター						現状											
建物名称	車庫						昭和54（1979）年度完成。配送車の車庫として使用している。											
建築年月	S54年8月（築46年）																	
延床面積(m <sup>2</sup> )	23.00						課題											
所管課	教育委員会総務課						老朽化により、天井の剥落、露筋がある。集約化し解体予定。											
対応方針	集約化																	
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	
	C	C	C	C	C	40	対策内容	集約化						集約化/C判定の部位修繕				

施設名称	名護市屋部学校給食センター						現状											
建物名称	給食室						平成2（1990）年度増築。調理業務等を行っている。各部に老朽化が進行している。											
建築年月	H2年8月（築35年）																	
延床面積(m <sup>2</sup> )	26.00						課題											
所管課	教育委員会総務課						老朽化により、壁のひび割れ等がある。集約化し解体予定。											
対応方針	集約化																	
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	
	C	C	C	C	B	44	対策内容	集約化						集約化/C判定の部位修繕				

施設名称	名護市屋部学校給食センター						現状											
建物名称	給食室						平成2（1990）年度増築。調理業務等を行っている。各部に老朽化が進行している。											
建築年月	H2年8月（築35年）																	
延床面積(m <sup>2</sup> )	23.00						課題											
所管課	教育委員会総務課						老朽化により、壁のひび割れ等がある。集約化し解体予定。											
対応方針	集約化																	
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	
	B	C	C	B	B	52	対策内容	集約化						C判定の部位修繕				

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名護市名護学校給食センター						現状										
建物名称	給食室						昭和56（1981）年度完成。調理業務を行っている。各部に老朽化が進行している。										
建築年月	S57年3月（築44年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	204.00						課題										
所管課	教育委員会総務課						老朽化により、壁のひび割れや天井部分の剥落、雨漏り等がある。 集約化し解体予定。										
対応方針	集約化																
劣化状況 調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	C	C	C	D	36	対策内容	集約化						廃止			

施設名称	名護市名護学校給食センター						現状										
建物名称	倉庫						平成13（2001）年度完成。倉庫・休憩室として使用している。										
建築年月	H14年3月（築24年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	39.00						課題										
所管課	教育委員会総務課						外壁に錆が見られる。 集約化し解体予定。										
対応方針	集約化																
劣化状況 調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	C	B	B	B	62	対策内容	集約化						廃止			

施設名称	名護市名護学校給食センター						現状										
建物名称	給食室						平成20（2008）年度増築。給食室として使用している。										
建築年月	H21年3月（築17年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	65.00						課題										
所管課	教育委員会総務課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。 集約化し解体予定。										
対応方針	集約化																
劣化状況 調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	A	B	78	対策内容	集約化						廃止			

施設名称	名護市名護学校給食センター						現状										
建物名称	倉庫						平成20（2008）年度完成。倉庫として使用している。										
建築年月	H21年3月（築17年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	9.00						課題										
所管課	教育委員会総務課						内部の床板に破損が見られる。 集約化し解体予定。										
対応方針	集約化																
劣化状況 調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	A	C	A	A	75	対策内容	集約化						廃止			

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	ヒューマンキャンパス高等学校（旧三原小学校）						現状										
建物名称	校舎						通信制の高等学校。年間を通してスクーリング先として活用されている。										
建築年月	S54年9月（築46年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	1,287.00						課題										
所管課	久志支所						外壁に一部剥離している箇所や外階段部分は鉄筋が剥き出しの箇所が目立っているが、施設を利用する上で、ある程度施設利用者側で修繕済だが、大規模改修には至っていない。劣化調査については、施設利用者側で実施済。施設利用者と調整を図り、必要に応じて取り壊しを実施する。										
対応方針	廃止																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	C	B	C	C	53	対策内容						解体（実施時期未定）				

## 6. 子育て支援施設

---

建物ごとの個別施設計画 掲載ページ一覧

中分類	施設名称	建物名称	掲載ページ
保育所	あい中央保育園（旧中央保育所）	保育所	87
保育所	名護さくら保育園（旧北里保育所）	保育所	87
保育所	やまびこ久辺保育園（旧久志保育所）	保育所	87
保育所	すだつ羽地保育園（旧羽地保育所）	保育所	87
保育所	キリン保育園（旧 名護市地域包括支援センター（安和））	保育所	88
認定こども園	あすなろ東認定こども園（旧東保育所）	保育所	88
認定こども園	緑風こども園	緑風こども園（新設部分）	88
認定こども園	緑風こども園	緑風こども園（既設部分）	88
放課後児童クラブ	緑風放課後児童健全育成施設	緑風放課後児童クラブ	89

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	あい中央保育園（旧中央保育所）						現状										
建物名称	保育所						認可保育所として社会福祉法人に対して建物を無償貸与。										
建築年月	H2年3月（築36年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	465.91						課題										
所管課	保育・幼稚園課						現在、市所有の建物のため、増改築する場合には市が整備しなければならない。今後、法人に建物の無償譲渡の検討が必要。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	B	B	B	84	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	名護さくら保育園（旧北里保育所）						現状										
建物名称	保育所						認可保育所として社会福祉法人に対して建物を無償貸与。										
建築年月	H6年9月（築31年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	455.71						課題										
所管課	保育・幼稚園課						現在、市所有の建物のため、増改築する場合には市が整備しなければならない。今後、法人に建物の無償譲渡の検討が必要。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	B	A	B	A	90	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	やまびこ久辺保育園（旧久志保育所）						現状										
建物名称	保育所						認可保育所として社会福祉法人に対して建物を無償貸与。										
建築年月	H10年3月（築28年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	400.38						課題										
所管課	保育・幼稚園課						現在、市所有の建物のため、増改築する場合には市が整備しなければならない。今後、法人に建物の無償譲渡の検討が必要。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	すだつ羽地保育園（旧羽地保育所）						現状										
建物名称	保育所						認可保育所として社会福祉法人に対して建物を無償貸与。										
建築年月	H14年3月（築24年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	402.24						課題										
所管課	保育・幼稚園課						現在、市所有の建物のため、増改築する場合には市が整備しなければならない。今後、法人に建物の無償譲渡の検討が必要。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	麒麟保育園（旧 名護市地域包括支援センター（安和））						現状										
建物名称	保育所						認可保育所として社会福祉法人に対して建物を無償貸与。										
建築年月	H15年4月（築22年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	170.48						課題										
所管課	保育・幼稚園課						現在、市所有の建物のため、増改築する場合には市が整備しなければならない。今後、法人に建物の無償譲渡の検討が必要。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	あすなろ東認定こども園（旧東保育所）						現状										
建物名称	保育所						認定こども園として社会福祉法人に貸与。										
建築年月	H3年10月（築34年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	804.93						課題										
所管課	保育・幼稚園課						現在、市所有の建物のため、増改築する場合には市が整備しなければならない。今後、法人に建物の無償譲渡の検討が必要。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	B	B	A	B	79	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	緑風こども園						現状										
建物名称	緑風こども園（新設部分）						築4年の公立認定こども園として使用。										
建築年月	R3年8月（築4年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	854.27						課題										
所管課	保育・幼稚園課						特になし										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	A	A	A	100	対策内容	新設						現状維持（軽微な修繕のみ）			
施設名称	緑風こども園						現状										
建物名称	緑風こども園（既設部分）						公立認定こども園の5歳児室として使用。										
建築年月	H24年5月（築13年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	213.59						課題										
所管課	保育・幼稚園課						床板が腐食しているため、床の張替が必要。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	B	B	A	A	84	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）				改修予定					

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	緑風放課後児童健全育成施設						現状										
建物名称	緑風放課後児童クラブ						指定管理者において放課後児童学童クラブを行っている。小学生のこどもが利用										
建築年月	R3年8月（築4年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	120.00						課題										
所管課	子育て支援課						○										
対応方針	現状維持																
劣化状況 調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	A	A	A	100	対策内容	新設					現状維持（軽微な修繕のみ）				

## 7. 保健・福祉施設

---

建物ごとの個別施設計画 掲載ページ一覧

中分類	施設名称	建物名称	掲載ページ
高齢福祉施設	介護予防拠点（瀬嵩）	介護予防拠点	92
高齢福祉施設	名護市地域包括支援センター（大中）	地域包括支援センター	92
障がい福祉施設	日中一時支援事業所ピーターパン	旧農家高齢者創作館	92
保健施設	名護市スポーツリハビリテーションセンター	本館	92

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	介護予防拠点（瀬嵩）						現状										
建物名称	介護予防拠点						昭和56（1981）年に建築し、40年が過ぎている。介護予防拠点としては数年使用していなかったが、令和元（2019）年度より期限付き貸与を行っている。										
建築年月	S56年3月（築45年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	95.00						課題										
所管課	介護長寿課						令和6年度に賃貸契約の更新を行い、期限は令和9年度までとなった。今後については、建物の劣化状況等を考慮しながら、再度、賃貸借契約を延長するか、民間への売却・譲渡や施設の取り壊しを検討する必要がある。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	C	C	C	C	40	対策内容	C判定の部位修繕									
施設名称	名護市地域包括支援センター（大中）						現状										
建物名称	地域包括支援センター						平成9（1997）年に建築。地域包括支援センターとシルバー人材センターが事務所として利用している。										
建築年月	H9年1月（築29年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	379.20						課題										
所管課	介護長寿課						地域包括支援センターの建物は名護市の施設であるが、土地は沖縄県より賃借している（貸付期間：平成8（1996）年7月16日～令和8（2026）年3月31日）。今後、沖縄県より土地の返還を求められた場合で原状回復の必要がある場合には、取り壊し費用が発生する可能性がある。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	C	B	B	B	65	対策内容	C判定の部位修繕									
施設名称	日中一時支援事業所ピーターパン						現状										
建物名称	旧農家高齢者創作館						昭和52（1977）年3月に完成。農漁業振興を目的とする建物として補助事業を活用して建設された。昭和63（1988）年より福祉団体にて福祉施設（障がい児学童等）として利用が開始され、現在（日中一時支援事業所）に至る。 現在は普通財産貸付として、社会福祉法人と令和8（2026）年3月31日まで土地（有償）と建物（無償）の賃貸契約を締結している状況である。										
建築年月	S52年3月（築49年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	210.60						課題										
所管課	社会福祉課						長年にわたり当該施設・土地を貸与しているが、建物の老朽化が進み、借受人が補修しながら利用している。所管課は売却・譲渡を検討していたが、老朽化が著しく、借受人側にメリットが少なくリスクも大きい。そのため廃止を方針としているが、現在は障がい者の日中一時支援事業所として使われており、廃止には利用者の代替先確保が必要で、借受人との丁寧な調整が求められている。										
対応方針	廃止																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	D	C	C	C	C	37	対策内容	廃止（実施時期検討中）									
施設名称	名護市スポーツリハビリテーションセンター						現状										
建物名称	本館						平成20（2008）年度に建築し、17年が経過している。平成21（2009）年4月より指定管理者制度を国際リハビリテーション・スポーツ振興協会と20年間の契約をしている。										
建築年月	H20年10月（築17年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	2,769.14						課題										
所管課	健康増進課						平成27（2015）年・平成30（2018）年に漏水があり、配管を取替えているが、2階部分の配管は取替えていないため漏水の可能性がある。空調やプールのろ過装置などは、設置してから年数が経過していることもあり、不具合を起こす可能性があり、令和8年度に修繕予定。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	A	B	A	A	86	対策内容	C判定の部位修繕									

## 8. 医療施設

---

建物ごとの個別施設計画 掲載ページ一覧

中分類	施設名称	建物名称	掲載ページ
医療施設	名護市屋我地診療所	診療所	95
医療施設	名護市久志診療所	診療所	95

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名護市屋我地診療所						現状										
建物名称	診療所						平成3（1991）年に建築し、34年が経過している。令和5（2023）年4月より指定管理者制度を北部地区医師会と5年間の契約更新をしている。										
建築年月	H3年3月（築35年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	206.98						課題										
所管課	健康増進課						内部のひび割れ、汚れ等の劣化が見られる										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

施設名称	名護市久志診療所						現状										
建物名称	診療所						平成15（2003）年に建築し、22年が経過している。令和4（2022）年4月より指定管理者制度を北部地区医師会と5年間の契約をしている。										
建築年月	H15年3月（築23年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	230.76						課題										
所管課	健康増進課						照明器具の取替え等をしていないため、ランニングコストが高い傾向にある。脆弱地盤のため給水管・排水管を地上に出すなどの対応を検討する必要がある。 また、内部のひび割れ等の劣化が見られる。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	C	B	B	62	対策内容								C判定の部位修繕		

## 9. 行政系施設

---

建物ごとの個別施設計画 掲載ページ一覧

中分類	施設名称	建物名称	掲載ページ
庁舎等	名護市庁舎	本庁舎	98
庁舎等	名護市庁舎	別棟	98
庁舎等	名護市庁舎	事務所	98
庁舎等	名護市庁舎	生活支援課事務所	98
庁舎等	屋我地支所	支所庁舎（新庁舎）	99
庁舎等	屋部地区センター	屋部地区センター	99
消防施設	屋部地区センター	屋部地区センター消防車庫	99
庁舎等	久志支所	支所庁舎	99
庁舎等	久志支所	倉庫	100
庁舎等	羽地地区センター	支所庁舎	100
消防施設	消防ポンプ格納庫	消防ポンプ格納庫（辺野古）	100
消防施設	消防ポンプ格納庫	消防ポンプ格納庫（天仁屋）	100
消防施設	消防ポンプ格納庫	消防ポンプ格納庫（久志）	101
消防施設	消防ポンプ格納庫	消防ポンプ格納庫（安和）	101
消防施設	消防ポンプ格納庫	消防ポンプ格納庫（喜瀬）	101
消防施設	消防ポンプ格納庫	消防ポンプ格納庫（仲尾次）	101
消防施設	消防ポンプ格納庫	消防ポンプ格納庫（饒平名）	102
消防施設	消防ポンプ格納庫	消防ポンプ格納庫（真喜屋）	102
消防施設	名護市消防本部	訓練塔（補助訓練塔含む）	102
消防施設	名護市消防本部	消防庁舎	102
消防施設	名護市消防署久志出張所	消防署久志出張所	103
消防施設	名護市防災研修センター	名護市防災研修センター	103
その他行政系施設	総務課倉庫	倉庫	103
その他行政系施設	旧羽地支所	倉庫（旧事務所）	103
その他行政系施設	旧羽地支所	旧車庫	104
その他行政系施設	旧羽地支所	旧倉庫	104
その他行政系施設	博物館資料保管施設（旧崎山図書館）	事務所	104
その他行政系施設	博物館資料保管施設（旧崎山図書館）	プレハブ倉庫①	104
その他行政系施設	博物館資料保管施設（旧崎山図書館）	プレハブ倉庫②	105
その他行政系施設	博物館資料保管施設（旧崎山図書館）	プレハブ倉庫③	105
その他行政系施設	博物館資料保管施設（旧崎山図書館）	トイレ	105
その他行政系施設	博物館資料保管施設（旧いこいの村おきなわ）	体育館	105
その他行政系施設	名護博物館源河倉庫（旧源河幼稚園）	園舎	106
その他行政系施設	名護市環境センター	焼却場	106
その他行政系施設	名護市環境センター	事務所	106
その他行政系施設	名護市環境センター	倉庫	106
その他行政系施設	名護市環境センター	車庫	107
その他行政系施設	名護市環境センター	会議室	107
その他行政系施設	名護市環境センター	倉庫	107
その他行政系施設	名護市環境センター	排ガス高度処理施設	107
その他行政系施設	名護市環境センター	灰固形化処理施設	108
その他行政系施設	名護市環境センター	資源ごみ集積場	108
その他行政系施設	旧源河小学校	校舎①	108
その他行政系施設	旧源河小学校	校舎②	108
その他行政系施設	旧源河小学校	校舎③	109
その他行政系施設	旧源河小学校	屋内運動場	109
その他行政系施設	旧源河小学校	校舎④	109
その他行政系施設	区画整理係事務所	区画整理係専用住宅	109
その他行政系施設	名護市別館事務所	選挙管理委員会事務所	110
その他行政系施設	名護市別館事務所	期日前投票所等プレハブ	110

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名護市庁舎						現状										
建物名称	本庁舎						建物の老朽化に伴い、外壁の剥離や亀裂、設備等の不具合が多数生じている。災害時には対策本部等を設置し対応を行う拠点である。										
建築年月	S56年4月（築44年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	5,805.05						課題										
所管課	総務課						今後は名護市庁舎等更新検討に関する整備方針等を踏まえ、本庁舎及び公民館棟・福祉棟の複合化に向けて取り組むとともに、整備までの間は現状維持とする。										
対応方針	複合化																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	D	D	C	B	B	38	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）					基本構 想策定	基本構想に基づく対応			
施設名称	名護市庁舎						現状										
建物名称	別棟						建物の劣化による雨漏りや空調設備の不具合による修繕が発生している。										
建築年月	H11年2月（築27年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	1,303.05						課題										
所管課	総務課						今後は名護市庁舎等更新検討に関する整備方針等を踏まえ、本庁舎及び公民館棟・福祉棟の複合化に向けて取り組むとともに、整備までの間は現状維持とする。										
対応方針	複合化																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）					基本構 想策定	基本構想に基づく対応			
施設名称	名護市庁舎						現状										
建物名称	事務所						地方独立行政法人 名護市行政事務機構が使用。現状において、特に修繕等は発生していない。										
建築年月	H24年3月（築14年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	25.00						課題										
所管課	総務課						今後は名護市庁舎等更新検討に関する整備方針等を踏まえ、本庁舎及び公民館棟・福祉棟の複合化に向けて取り組むとともに、整備までの間は現状維持とする。										
対応方針	複合化																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	A	B	B	94	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）					基本構 想策定	基本構想に基づく対応			
施設名称	名護市庁舎						現状										
建物名称	生活支援課事務所																
建築年月	R2年3月（築6年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	218.70						課題										
所管課	総務課						今後は名護市庁舎等更新検討に関する整備方針等を踏まえ、本庁舎及び公民館棟・福祉棟の複合化に向けて取り組むとともに、整備までの間は現状維持とする。										
対応方針	複合化																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	A	A	A	100	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）					基本構 想策定	基本構想に基づく対応			

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	屋我地支所						現状										
建物名称	支所庁舎（新庁舎）						所々にひび割れ、塗装剥がれや水溜まり痕が見られるが通常利用に支障は無い。窓口があるロビー部分に冷房機器の設置がなく、夏場の来庁時は暑い状況がある。										
建築年月	H28年3月（築10年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	915.63						課題										
所管課	屋我地支所						駐車場及び外構にひび割れが見られ、雨水による浸食により外壁が崩れないか心配である。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	B	A	A	91	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	屋部地区センター						現状										
建物名称	屋部地区センター						令和5年2月完成。屋上施設において、階段使用の安全性の確保及び排水設備が一部機能していないため一般利用を禁止している。										
建築年月	R3年8月（築3年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	1,354.50						課題										
所管課	屋部支所						階段段差（高さ）が不規則なことと、階段終点が確認し難く危険である。屋上排水設備について、一部排水設備が機能していない箇所がある。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	A	A	A	100	対策内容	新設						現状維持（軽微な修繕のみ）			
施設名称	屋部地区センター						現状										
建物名称	屋部地区センター消防車庫						特に問題なし										
建築年月	R3年8月（築3年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	60.00						課題										
所管課	屋部支所						特になし										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	A	A	A	100	対策内容	新設						現状維持（軽微な修繕のみ）			
施設名称	久志支所						現状										
建物名称	支所庁舎						電気設備や給排水設備、通信設備が故障し、都度修繕している状況。令和7年度に支所全体の照明器具をLED化。台風等、災害時には住民の避難場所にもなっている。										
建築年月	H8年6月（築29年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	962.60						課題										
所管課	久志支所						「外壁、内部壁の複数箇所にひび割れが見受けられる。頻繁に修繕が発生しているため、都度対応を余儀なくされている。特に雨漏れ箇所が多くなってきていることから、早急に防水工事を実施する。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	C	C	B	B	52	対策内容							C判定の部位修繕			

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	久志支所						現状										
建物名称	倉庫						久志支所建設時の仮庁舎として使用。現在は支所管理運営、体協等の備品倉庫、車庫として活用している。										
建築年月	H8年6月（築29年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	119.00						課題										
所管課	久志支所						建物の現状（内部劣化状況）から、使用に耐えがたく、極めて危険な状態である。早急に建替えを実施する。										
対応方針	建替え																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	D	D	D	D	13	対策内容						建替え（実施時期未定）				
施設名称	羽地地区センター						現状										
建物名称	支所庁舎						(1)調理室の水道蛇口の水漏れや故障のため、水を止めている蛇口が複数ある。 (2)ロビー、廊下の蛍光灯が特殊な形状をしており、数年の間に製造中止になる予定と業者から説明があった。										
建築年月	H16年3月（築22年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	1,181.00						課題										
所管課	羽地支所						(1)利用者に不便をかけていることから、部品交換、または取換え工事を行う必要がある。 (2)蛍光灯の製造が中止になる前に照明器具取換え工事を行う必要がある。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	A	A	B	88	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	消防ポンプ格納庫						現状										
建物名称	消防ポンプ格納庫（辺野古）						劣化事象等、複数箇所あり。										
建築年月	S53年3月（築48年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	44.00						課題										
所管課	消防本部総務課						全体的に変色、汚れ有り。鉄筋が見えているところがある。 「（仮称）辺野古防災拠点施設」と複合化し解体予定。										
対応方針	複合化																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	C	C	-	55	対策内容							複合化（解体）			
施設名称	消防ポンプ格納庫						現状										
建物名称	消防ポンプ格納庫（天仁屋）						屋根葺材に錆・損傷がある。入口扉の蝶番の錆、損傷がある。										
建築年月	H3年3月（築35年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	21.00						課題										
所管課	消防本部総務課						外壁の損傷が激しい。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	D	B	B	-	50	対策内容						D判定の部位修繕				

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	消防ポンプ格納庫						現状										
建物名称	消防ポンプ格納庫（久志）						全体的な変色・劣化はあるが、消防車両保管庫としては現状でも利用可能。										
建築年月	H4年3月（築34年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	21.00						課題										
所管課	消防本部総務課						LEDへの更新が必要。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	A	B	B	-	84	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

施設名称	消防ポンプ格納庫						現状										
建物名称	消防ポンプ格納庫（安和）						全体的な変色・劣化はあるが、消防車両保管庫としては現状でも利用可能。入口扉の蝶番の錆、損傷がある。										
建築年月	H8年3月（築30年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	36.63						課題										
所管課	消防本部総務課						LEDへの更新が必要。蝶番の修繕も必要。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	A	B	B	-	84	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

施設名称	消防ポンプ格納庫						現状										
建物名称	消防ポンプ格納庫（喜瀬）						大きな劣化、破損等なし。										
建築年月	H9年12月（築28年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	35.06						課題										
所管課	消防本部総務課						LEDへの更新が必要。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	A	B	B	-	84	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

施設名称	消防ポンプ格納庫						現状										
建物名称	消防ポンプ格納庫（仲尾次）						大きな劣化、破損等なし。										
建築年月	H17年3月（築21年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	73.17						課題										
所管課	消防本部総務課						LEDへの更新が必要。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	B	B	-	86	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	消防ポンプ格納庫						現状										
建物名称	消防ポンプ格納庫（饒平名）						大きな劣化、破損等なし。										
建築年月	H28年3月（築10年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	54.90						課題										
所管課	屋我地支所						消防団員にも協力をしてもらい定期的なチェックを行う。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	A	A	-	100	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	消防ポンプ格納庫						現状										
建物名称	消防ポンプ格納庫（真喜屋）						大きな劣化、破損等なし。										
建築年月	R3年6月（築4年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	88.80						課題										
所管課	消防本部総務課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	A	A	A	A	100	対策内容	新設						現状維持（軽微な修繕のみ）			
施設名称	名護市消防本部						現状										
建物名称	訓練塔（補助訓練塔含む）						大きな劣化、破損等なし。										
建築年月	H28年3月（築10年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	604.86						課題										
所管課	消防本部総務課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	A	A	A	100	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	名護市消防本部						現状										
建物名称	消防庁舎						その都度必要に応じて修繕を行っている。										
建築年月	H29年2月（築9年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	3,803.80						課題										
所管課	消防本部総務課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	B	A	A	A	93	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名護市消防署久志出張所						現状										
建物名称	消防署久志出張所						R3年2月地盤沈下に伴う改修工事实施。実施後、地盤沈下等は見られない。										
建築年月	H15年3月（築23年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	536.55						課題										
所管課	消防本部総務課						LEDへの更新が必要。車庫内シャッターの損傷あり。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	A	A	A	100	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	名護市防災研修センター						現状										
建物名称	名護市防災研修センター						建物の劣化等は無く良好な状態である。										
建築年月	H29年2月（築9年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	346.92						課題										
所管課	消防本部総務課						研修設備機器に不具合が出ており、定期的な保守点検、整備が必要。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	A	A	A	B	97	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	総務課倉庫						現状										
建物名称	倉庫						ごみ集積所、備品倉庫として使用している。										
建築年月	不明（築不明年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	40.55						課題										
所管課	総務課						今後は名護市庁舎等更新検討に関する整備方針等を踏まえ、本庁舎及び公民館棟・福祉棟の複合化に向けて取り組むとともに、整備までの間は現状維持とする。										
対応方針	複合化																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）				基本構想策定	基本構想に基づく対応				
施設名称	旧羽地支所						現状										
建物名称	倉庫（旧事務所）						文化財資料整理室として利用している。										
建築年月	S34年4月（築66年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	535.00						課題										
所管課	文化課						移転先の確保。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	D	D	D	D	D	10	対策内容						D判定の部位修繕				

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	旧羽地支所						現状										
建物名称	旧車庫						発掘調査にて使用する道具類や市庁舎にて使用していた受付カウンターの石材等が保管されている。										
建築年月	不明（築不明年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	83.00						課題										
所管課	文化課						移転先の確保。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	D	D	D	-	-	10	対策内容						D判定の部位修繕				
施設名称	旧羽地支所						現状										
建物名称	旧倉庫						老朽化により屋根（セメント瓦）が崩落している。全体的に植物に覆われており内部が確認できない状況である。文化課としては使用していない。										
建築年月	不明																
延床面積(m <sup>2</sup> )	52.00						課題										
所管課	文化課						内部の不要物（旧羽地支所の物）の処理。										
対応方針	廃止																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	D	D	D	-	-	10	対策内容	廃止（実施時期検討中）									
施設名称	博物館資料保管施設（旧崎山図書館）						現状										
建物名称	事務所						令和元（2019）年度、局所的に白蟻が発生し、1階全体に駆除処理を実施。1・2階の庇部分のコンクリート剥落が見られ、平成30（2018）年度に1階庇部分、令和2（2020）年度に2階庇部分の安全対策を実施。 令和2（2020）年度にPCB使用安定器を使用している古い照明器具を撤去。										
建築年月	S41年12月（築59年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	264.00						課題										
所管課	教育委員会博物館						老朽化による剥離、壁のひび割れ等が見られるため、集約化を予定している。										
対応方針	集約化																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	C	C	C	C	40	対策内容						集約化（実施時期検討中）				
施設名称	博物館資料保管施設（旧崎山図書館）						現状										
建物名称	プレハブ倉庫①						旧図書館建設準備室。現在は、市史資料整理室として使用。令和元（2019）年度、局所的に白蟻が発生し、プレハブ全体に駆除処理を実施。										
建築年月	H7年4月（築30年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	49.50						課題										
所管課	教育委員会博物館						設置後25年程度が経過しており、金属の腐食などの劣化が見られる。白蟻駆除処理を行ったが、再発生の懸念があるため、集約化を予定している。										
対応方針	集約化																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	C	C	B	B	49	対策内容						集約化（実施時期検討中）				

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	博物館資料保管施設（旧崎山図書館）						現状										
建物名称	プレハブ倉庫②						旧図書館建設準備室。現在、博物館管理のもと文化課文化財係が、建造物資料（仲尾殿内の古材）を保管している。平成28（2016）年度に白蟻が発生し、駆除処理を実施。										
建築年月	H7年4月（築30年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	41.40						課題										
所管課	教育委員会博物館						設置後25年程度が経過しており、金属の腐食などの劣化が見られる。白蟻駆除処理を行ったが、再発生の懸念があるため、集約化を予定している。										
対応方針	集約化																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	C	B	B	62	対策内容						集約化（実施時期検討中）				

施設名称	博物館資料保管施設（旧崎山図書館）						現状										
建物名称	プレハブ倉庫③						旧図書館建設準備室。雨漏りによる天井・壁・床の劣化が激しい。										
建築年月	H7年4月（築30年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	10.31						課題										
所管課	教育委員会博物館						設置後25年程度が経過しており、天井・壁・床の劣化がかなり進んでいる。										
対応方針	廃止																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	C	D	D	D	21	対策内容	廃止（実施時期検討中）									

施設名称	博物館資料保管施設（旧崎山図書館）						現状										
建物名称	トイレ						内外壁に若干ひび割れがある。作業等がある際に職員が使用することがある。										
建築年月	不明																
延床面積(m <sup>2</sup> )	3.10						課題										
所管課	教育委員会博物館						集約化を予定している。										
対応方針	集約化																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	C	C	B	B	49	対策内容	集約化（実施時期検討中）									

施設名称	博物館資料保管施設（旧いこいの村おきなわ）						現状										
建物名称	体育館						昭和54（1979）年建築。平成25（2013）年の「旧いこいの村おきなわ」解体時に、博物館資料の仮保管場所として体育館のみ残した。サバニや農機具など大型民具を中心に保管している。電気・水道設備なし。										
建築年月	S54年11月（築46年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	839.43						課題										
所管課	教育委員会博物館						老朽化による外壁のひび割れ、剥離等のほか雨漏りが見られる。保管資料は段階的に移動していく予定であるため集約化を予定している。										
対応方針	集約化																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	C	C	C	C	40	対策内容	集約化（実施時期検討中）									

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名護博物館源河倉庫（旧源河幼稚園）						現状										
建物名称	園舎						昭和54（1979）年建築。博物館資料の保管場所として使用している。										
建築年月	S54年12月（築46年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	180.00						課題										
所管課	羽地支所						老朽化、塩害等による、外壁亀裂、剥離等がある。新博物館整備後に保管資料は移動する。										
対応方針	集約化																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	D	D	D	D	10	対策内容	集約化			廃止（実施時期未定）						
施設名称	名護市環境センター						現状										
建物名称	焼却場						昭和52（1977）年12月竣工。全体的に老朽化している。一般廃棄物処理施設。令和7年3月に使用を停止している。										
建築年月	S52年12月（築48年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	652.21						課題										
所管課	環境対策課						名護市一般廃棄物処理施設に機能を集約化したため、廃止に向けて計画を進める必要がある。										
対応方針	廃止																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	D	D	D	C	D	14	対策内容	集約化			廃止（実施時期未定）						
施設名称	名護市環境センター						現状										
建物名称	事務所						昭和52（1977）年竣工。今後の利用について検討中。										
建築年月	S52年12月（築48年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	167.57						課題										
所管課	環境対策課						建物や機械設備など全体的に老朽化している。										
対応方針	廃止																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	D	D	C	C	C	29	対策内容	集約化			廃止（実施時期未定）						
施設名称	名護市環境センター						現状										
建物名称	倉庫						焼却施設作業員の倉庫、休憩所として使用している。										
建築年月	S52年12月（築48年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	61.25						課題										
所管課	環境対策課						名護市一般廃棄物処理施設に機能を集約化したため、廃止に向けて計画を進める必要がある。										
対応方針	廃止																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	D	D	D	D	D	10	対策内容	集約化			廃止（実施時期未定）						

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名護市環境センター						現状										
建物名称	車庫						ごみ収集車の車庫として使用していたが、老朽化のため撤去済み										
建築年月	S52年12月（築48年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	65.70						課題										
所管課	環境対策課						名護市一般廃棄物処理施設に機能を集約化した。老朽化したため撤去している。										
対応方針	廃止																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	-	-	-	-	-	対策内容			解体							

施設名称	名護市環境センター						現状										
建物名称	会議室						昭和52（1977）年竣工。今後の利用について検討中。										
建築年月	S52年12月（築48年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	121.80						課題										
所管課	環境対策課						建物が老朽化している。必要に応じて修繕を行う必要があると思われる。										
対応方針	廃止																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	D	D	D	D	D	10	対策内容	集約化				廃止（実施時期未定）					

施設名称	名護市環境センター						現状										
建物名称	倉庫						昭和52（1977）年竣工。ハブ対策事業や犬・猫等死骸回収作業等の倉庫及び職員休憩所として使用している。										
建築年月	S52年12月（築48年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	65.70						課題										
所管課	環境対策課						建物が老朽化している。必要に応じて修繕を行う必要があると思われる。										
対応方針	集約化																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	C	C	B	B	49	対策内容	集約化				現状維持（軽微な修繕のみ）					

施設名称	名護市環境センター						現状										
建物名称	排ガス高度処理施設						平成11（1999）年3月竣工。焼却施設からの燃焼排ガス中の有害物質等を除去する施設。令和7年3月に使用を停止している。										
建築年月	H11年3月（築27年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	146.37						課題										
所管課	環境対策課						名護市一般廃棄物処理施設に機能を集約化したため、廃止に向けて計画を進める必要がある。										
対応方針	廃止																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	集約化				廃止（実施時期未定）					

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名護市環境センター						現状										
建物名称	灰固形化处理施設						平成14（2002）年6月竣工。焼却施設からの焼却灰（飛灰）に薬品を混入し、固形化する施設。令和7年3月に使用を停止している。										
建築年月	H14年6月（築23年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	306.88						課題										
所管課	環境対策課						建物や機械設備など全体的に老朽化している。新施設への移行まで、機械設備の継続的な補修・修繕が必要である。										
対応方針	廃止																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	集約化				廃止（実施時期未定）					

施設名称	名護市環境センター						現状										
建物名称	資源ごみ集積場						資源ごみ(古紙、古布)や有害ごみ(電池、蛍光灯)等の一時保管倉庫として使用している。令和7年3月に使用を停止している。										
建築年月	不明																
延床面積(m <sup>2</sup> )	139.12						課題										
所管課	環境対策課						建物が老朽化して雨漏りがあり、修繕しながら使用している。今後も適宜、修繕が必要になるとと思われる。										
対応方針	廃止																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	集約化				廃止（実施時期未定）					

施設名称	旧源河小学校						現状										
建物名称	校舎①						昭和51（1976）年建築。事務所のほか展示室や資料整理・保管場所として使用している。										
建築年月	S51年3月（築50年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	482.00						課題										
所管課	羽地支所						老朽化、塩害等による、外壁亀裂、剥離、ドアの腐食等がある。新博物館整備後に保管資料は移動する。										
対応方針	集約化																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	D	D	C	D	14	対策内容	集約化				D判定の部位修繕					

施設名称	旧源河小学校						現状										
建物名称	校舎②						展示室や資料整理・保管場所として使用している。										
建築年月	S53年3月（築48年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	380.00						課題										
所管課	羽地支所						老朽化、塩害等による、外壁亀裂、剥離、ドアの腐食等がある。新博物館整備後に保管資料は移動する。										
対応方針	集約化																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	D	D	C	D	14	対策内容	集約化				D判定の部位修繕					

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	旧源河小学校						現状										
建物名称	校舎③						昭和55（1980）年建築。講座の実施や資料整理場所として使用している。羽地民泊推進協議会やNPO法人等の事務所として一部使用されている。										
建築年月	S55年2月（築46年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	613.00						課題										
所管課	羽地支所						老朽化、塩害等による、外壁亀裂、剥離、ドアの腐食等がある。新博物館整備後に保管資料は移動する。										
対応方針	集約化																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	D	C	C	D	27	対策内容	集約化					D判定の部位修繕				
施設名称	旧源河小学校						現状										
建物名称	屋内運動場						平成7（1995）年建築。名護博物館の管理後も地域のイベントやスポーツの練習などで使用されている。										
建築年月	H7年3月（築31年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	750.00						課題										
所管課	羽地支所						老朽化、塩害等による、外壁のひび割れ、剥離、雨漏りによる床の劣化などがある。雨漏りについては令和元（2019）年度に修繕した。										
対応方針	集約化																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	C	B	B	62	対策内容	集約化					C判定の部位修繕				
施設名称	旧源河小学校						現状										
建物名称	校舎④						平成13（2001）年建築。講座の実施や資料整理場所として使用している。										
建築年月	H13年2月（築25年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	199.00						課題										
所管課	羽地支所						塩害等によるドアの腐食や外壁の剥離が若干見られるが、他の校舎よりは状態は良好。										
対応方針	集約化																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	B	B	B	B	75	対策内容	集約化					現状維持（軽微な修繕のみ）				
施設名称	区画整理係事務所						現状										
建物名称	区画整理係専用住宅						名護都市計画事業名護第三土地区画整理事業に係る諸業務及び権利者等の対応を行う事務所として使用している。										
建築年月	H8年8月（築29年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	116.64						課題										
所管課	まちなか再開発・公共交通課						老朽化による錆等がある。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	D	C	C	A	B	50	対策内容						D判定の部位修繕				

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名護市別館事務所						現状										
建物名称	選挙管理委員会事務所						築2年とあって全体的に問題なし。										
建築年月	R5年7月（築2年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	97.20						課題										
所管課	選挙管理委員会事務局						現状維持。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	A	A	A	100	対策内容			新設			現状維持（軽微な修繕のみ）				

施設名称	名護市別館事務所						現状										
建物名称	期日前投票所等プレハブ						外壁、手すり部分全体的に錆が出始めている。 内部の天井部分に一部雨漏りあり。										
建築年月	H30年9月（築7年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	168.48						課題										
所管課	選挙管理委員会事務局						台風や大雨があると雨漏りする部分があるため要修繕。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

## 10. 公園

---

建物ごとの個別施設計画 掲載ページ一覧

中分類	施設名称	建物名称	掲載ページ
農村公園	阿社義農村公園	阿社義農村公園便所	113
漁港公園	仲尾次運動公園	公衆便所	113
漁港公園	仲尾次運動公園	休憩所	113
その他公園	名護市轟の滝広場	トイレ	113
その他公園	豊原区民広場	屋外便所	114
その他公園	嵐山展望所	嵐山展望所	114
その他公園	嵐山展望所	嵐山展望公園便所	114
その他公園	名護自然動植物公園	守衛室	114
その他公園	名護自然動植物公園	便所1（マダガスカル）	115
その他公園	名護自然動植物公園	便所2（保護センター）	115
その他公園	名護自然動植物公園	便所（駐車場）	115
その他公園	名護自然動植物公園	店舗	115
その他公園	名護自然動植物公園	店舗	116
その他公園	名護自然動植物公園	動物舎(ダチョウ1)	116
その他公園	名護自然動植物公園	動物舎（ダチョウ2）	116
その他公園	名護自然動植物公園	動物舎（ウォーターバック）	116
その他公園	名護自然動植物公園	動物舎（エランド1）	117
その他公園	名護自然動植物公園	動物舎（エランド2）	117
その他公園	名護自然動植物公園	ポンプ室	117
その他公園	名護自然動植物公園	ポンプ室	117
その他公園	名護自然動植物公園	電気室	118
その他公園	名護自然動植物公園	展示場、店舗、事務所（メインハウス）	118
その他公園	名護自然動植物公園	倉庫	118
その他公園	名護自然動植物公園	倉庫	118
その他公園	名護自然動植物公園	便所(ふれあい広場)	119
その他公園	名護自然動植物公園	店舗（パーラー・木造）	119
その他公園	名護自然動植物公園	研究学習ロッジ	119
その他公園	名護自然動植物公園	獣舎、繁殖棟	119
その他公園	名護自然動植物公園	飼育管理棟	120
その他公園	名護自然動植物公園	自然博物情報館	120
その他公園	名護自然動植物公園	駅舎棟	120
その他公園	名護自然動植物公園	倉庫棟	120
その他公園	名護自然動植物公園	ガイド電気機関車維持倉庫	121

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	阿社義農村公園						現状										
建物名称	阿社義農村公園便所						平成12（2000）年に建設後、20年が経過しており、経年劣化によるひび割れ等が見られるが大きな損傷は、現在の所、見られない。										
建築年月	H12年5月（築25年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	28.22						課題										
所管課	農林水産課						継続的な補修、修繕にて長寿命化を目指していきたいが予算的な問題がある。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	仲尾次運動公園						現状										
建物名称	公衆便所						平成9年（1997）に建設後、約28年が経過しており、外壁の剥がれ等は見られるが大きなひび割れなどの損傷は現在の所、見られない。										
建築年月	H9年3月（築29年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	20.90						課題										
所管課	農林水産課						継続的な補修、修繕にて長寿命化を目指していきたいが予算的な問題がある。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	B	A	A	91	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	仲尾次運動公園						現状										
建物名称	休憩所						平成11年（1999）に建設後、約26年が経過しているが、利用頻度や地域の要望等を踏まえると緊急で修繕を行う必要は無い。										
建築年月	H11年3月（築27年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	49.87						課題										
所管課	農林水産課						現状では大きな問題はないが、屋根がレンガ素材となっており、一部落ちて無くなっている状況がある。台風等や日常点検で確認を行い、必要な時期に適切な修繕を実施するなど対応が必要。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	B	B	B	84	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	名護市轟の滝広場						現状										
建物名称	トイレ						平成29（2017）年度に建築。平成30（2018）年度より運用開始し指定管理者が管理。										
建築年月	H29年9月（築8年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	88.50						課題										
所管課	観光課						築年数が浅く、現在において不具合や変状等は見られない。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	A	A	A	A	100	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	豊原区民広場						現状										
建物名称	屋外便所						令和5（2023）年10月竣工 コミュニティ施設管理協定により、区で維持・管理を行っている。										
建築年月	R3年11月（築4年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	42.79						課題										
所管課	地域力推進課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	A	A	A	100	対策内容			新設			現状維持（軽微な修繕のみ）				
施設名称	嵐山展望所						現状										
建物名称	嵐山展望所						羽地内海を一望できる展望所となっており、市内外の方々が訪れる観光施設となっている。展望所1階部分は、観光案内所（物販・飲食）として利用。（目的外使用許可） 営業時間：制限なし。※平成20（2008）年3月嵐山展望所修繕として、展望所内外部塗装を施工。										
建築年月	S56年4月（築44年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	159.00						課題										
所管課	観光課						既存の展望所は築40年が経過しているが、建物の現状としては問題なく利用されている。展望所を含めた周辺整備計画について、対応方針を検討する必要がある。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	C	C	C	53	対策内容						C判定の部位修繕				
施設名称	嵐山展望所						現状										
建物名称	嵐山展望公園便所						観光施設（公衆トイレ）で名護市を訪れるの方々が利用している。公衆便所清掃委託契約を締結しており、施設の修繕などが必要になると受託者より連絡が来るようになっている。										
建築年月	H2年4月（築35年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	33.88						課題										
所管課	観光課						公園便所を含めた周辺整備計画について、対応方針を検討する必要がある。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	名護自然動植物公園						現状										
建物名称	守衛室						昭和62（1987）年建設。守衛室として使用。										
建築年月	S62年10月（築38年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	7.50						課題										
所管課	観光課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名護自然動植物公園						現状										
建物名称	便所1（マダガスカル）						昭和62（1987）年に建築した施設内の便所として使用している。										
建築年月	S62年11月（築38年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	24.00						課題										
所管課	観光課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

施設名称	名護自然動植物公園						現状										
建物名称	便所2（保護センター）						昭和62（1987）年建設。										
建築年月	S62年11月（築38年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	24.00						課題										
所管課	観光課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

施設名称	名護自然動植物公園						現状										
建物名称	便所（駐車場）						昭和62（1987）年に建設。駐車場の便所として使用。										
建築年月	S62年11月（築38年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	43.40						課題										
所管課	観光課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

施設名称	名護自然動植物公園						現状										
建物名称	店舗						現段階での入園者数では、レストランを維持する見込みが取れないため、未使用中。今後状況をみてレストランの再開を検討。										
建築年月	S62年11月（築38年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	174.18						課題										
所管課	観光課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名護自然動植物公園						現状										
建物名称	店舗						現段階での入園者数では、レストランを維持する見込みが取れないため、未使用中。今後状況をみてレストランの再開を検討。										
建築年月	S62年11月（築38年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	772.86						課題										
所管課	観光課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	名護自然動植物公園						現状										
建物名称	動物舎(ダチョウ1)						傷病動物の飼育室として使用。										
建築年月	S62年11月（築38年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	13.26						課題										
所管課	観光課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	名護自然動植物公園						現状										
建物名称	動物舎（ダチョウ2）						衛生管理室として使用。										
建築年月	S62年11月（築38年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	13.26						課題										
所管課	観光課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	名護自然動植物公園						現状										
建物名称	動物舎（ウォーターバック）						傷病動物の飼育室として使用。										
建築年月	S62年11月（築38年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	38.00						課題										
所管課	観光課						屋根に損傷があり、一部雨漏り箇所がある。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	B	C	B	B	59	対策内容							C判定の部位修繕			

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名護自然動植物公園						現状										
建物名称	動物舎（エランド1）						昭和62（1987）年建設。現在使用していない。										
建築年月	S62年11月（築38年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	20.63						課題										
所管課	観光課						屋根に損傷があり、一部雨漏り箇所がある。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	B	B	B	B	72	対策内容						C判定の部位修繕				
施設名称	名護自然動植物公園						現状										
建物名称	動物舎（エランド2）						昭和62（1987）年建設。現在使用していない。										
建築年月	S62年11月（築38年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	20.63						課題										
所管課	観光課						屋根に損傷があり、一部雨漏り箇所がある。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	B	B	B	B	72	対策内容						C判定の部位修繕				
施設名称	名護自然動植物公園						現状										
建物名称	ポンプ室						昭和62（1987）年建設。現在使用していない。										
建築年月	S62年11月（築38年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	8.06						課題										
所管課	観光課						屋根、外壁に一部破損あり。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	名護自然動植物公園						現状										
建物名称	ポンプ室						昭和62（1987）年建設。ポンプ室として使用。										
建築年月	S62年11月（築38年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	8.06						課題										
所管課	観光課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。ドアに一部腐食あり。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名護自然動植物公園						現状										
建物名称	電気室						昭和62（1987）年建設。電気室として使用。										
建築年月	S62年11月（築38年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	29.16						課題										
所管課	観光課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	名護自然動植物公園						現状										
建物名称	展示場、店舗、事務所（メインハウス）						昭和62（1987）年建設。展示場、店舗、事務所として使用。										
建築年月	S62年11月（築38年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	1,608.54						課題										
所管課	観光課						天窓のパッキン腐食による雨漏り、外壁の経年劣化による雨漏りあり。非常放送設備の不良。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	C	B	B	B	62	対策内容	C判定の部位修繕									
施設名称	名護自然動植物公園						現状										
建物名称	倉庫						昭和63（1988）年建設。屋外ネット等の保管場所として使用。										
建築年月	S63年3月（築38年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	113.64						課題										
所管課	観光課						一部屋根の破損による雨漏り箇所あり。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	B	C	B	B	59	対策内容							C判定の部位修繕			
施設名称	名護自然動植物公園						現状										
建物名称	倉庫						昭和63（1988）年建設。現在は使用していない。										
建築年月	S63年7月（築37年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	20.90						課題										
所管課	観光課						現在使用していないため、屋根、外壁は全面的に損傷している。										
対応方針	廃止																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	D	D	D	D	D	10	対策内容	廃止（実施時期検討中）									

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名護自然動植物公園						現状										
建物名称	便所(ふれあい広場)						昭和63(1988)年建設。バリアフリートイレが使用できない状況になっている。										
建築年月	S63年7月(築37年)																
延床面積(m <sup>2</sup> )	37.20						課題										
所管課	観光課						バリアフリートイレが使用できない状況になっている。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持(軽微な修繕のみ)									
施設名称	名護自然動植物公園						現状										
建物名称	店舗(パーラー・木造)						施設内の休憩場所。										
建築年月	H3年12月(築34年)																
延床面積(m <sup>2</sup> )	36.14						課題										
所管課	観光課						特になし(喫緊に対策する不具合等はない)。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持(軽微な修繕のみ)									
施設名称	名護自然動植物公園						現状										
建物名称	研究学習ロッジ						平成16(2004)年建設。										
建築年月	H16年7月(築21年)																
延床面積(m <sup>2</sup> )	269.83						課題										
所管課	観光課						特になし(喫緊に対策する不具合等はない)。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持(軽微な修繕のみ)									
施設名称	名護自然動植物公園						現状										
建物名称	獣舎、繁殖棟						平成16(2004)年建設。獣舎、繁殖棟として使用。										
建築年月	H16年7月(築21年)																
延床面積(m <sup>2</sup> )	532.90						課題										
所管課	観光課						特になし(喫緊に対策する不具合等はない)。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持(軽微な修繕のみ)									

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名護自然動植物公園						現状										
建物名称	飼育管理棟						平成16（2004）年建設。獣舎、飼育管理棟として使用。										
建築年月	H16年7月（築21年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	205.28						課題										
所管課	観光課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	名護自然動植物公園						現状										
建物名称	自然博物情報館						平成17（2005）年建設。企画展や休憩室として使用。										
建築年月	H17年3月（築21年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	967.98						課題										
所管課	観光課						入り口自動ドアの故障、屋上外壁に亀裂等がある。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	C	B	B	B	62	対策内容	C判定の部位修繕									
施設名称	名護自然動植物公園						現状										
建物名称	駅舎棟						平成17（2005）年建設。機関車乗り場として使用。										
建築年月	H17年3月（築21年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	115.94						課題										
所管課	観光課						支柱や屋根材などに腐食あり。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	名護自然動植物公園						現状										
建物名称	倉庫棟						平成17（2005）年建設。事務所兼倉庫として使用。										
建築年月	H17年3月（築21年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	259.85						課題										
所管課	観光課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名護自然動植物公園						現状										
建物名称	ガイド電気機関車維持倉庫						平成17（2005）年建設。機関車倉庫として使用。										
建築年月	H17年8月（築20年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	204.75						課題										
所管課	観光課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況 調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

## 11. 供給処理施設

---

建物ごとの個別施設計画 掲載ページ一覧

中分類	施設名称	建物名称	掲載ページ
供給処理施設	名護市衛生センター	衛生センター	124
供給処理施設	名護市一般廃棄物最終処分場	計量室	124
供給処理施設	名護市一般廃棄物最終処分場	水処理施設	124
供給処理施設	名護市一般廃棄物最終処分場	粗大ごみ処理施設	124
供給処理施設	名護市一般廃棄物最終処分場	リサイクルセンター	125
供給処理施設	名護市一般廃棄物処理施設	ごみ焼却施設	125
供給処理施設	名護市一般廃棄物処理施設	リサイクルセンター	125
供給処理施設	名護市一般廃棄物処理施設	管理棟	125
供給処理施設	名護市一般廃棄物処理施設	計量棟	126
供給処理施設	名護市一般廃棄物処理施設	車庫棟（1）	126
供給処理施設	名護市一般廃棄物処理施設	車庫棟（2）	126
供給処理施設	名護市一般廃棄物処理施設	洗車棟	126

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名護市衛生センター						現状										
建物名称	衛生センター						昭和48（1973）年3月竣工。全体的に老朽化している。現在、名護市及び北部3村(国頭村、大宜味村、東村)の浄化槽使用世帯のし尿処理を行っている。										
建築年月	S48年3月（築53年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	218.65						課題										
所管課	環境対策課						建物や機械設備など全体的に老朽化している。新施設への移行まで、機械設備の継続的な補修・修繕が必要である。										
対応方針	集約化																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	C	C	C	C	40	対策内容	集約化					廃止（実施時期検討中）				

施設名称	名護市一般廃棄物最終処分場						現状										
建物名称	計量室						平成7（1995）年2月竣工。一般廃棄物最終処分場へ搬入されるごみ重量を計量する施設。令和7年3月に使用を停止している。										
建築年月	H7年2月（築31年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	27.00						課題										
所管課	環境対策課						建物が老朽化している。名護市一般廃棄物処理施設に機能を集約化したため、廃止に向けて計画を進める必要がある。										
対応方針	廃止																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	集約化					廃止（実施時期検討中）				

施設名称	名護市一般廃棄物最終処分場						現状										
建物名称	水処理施設						平成7（1995）年2月竣工。一般廃棄物埋立処分場からの浸出水を処理する施設。										
建築年月	H7年2月（築31年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	463.18						課題										
所管課	環境対策課						建物や機械設備など全体的に老朽化している。最終処分場の廃止まで、機械設備の継続的な補修・修繕が必要である。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

施設名称	名護市一般廃棄物最終処分場						現状										
建物名称	粗大ごみ処理施設						平成11（1999）年3月竣工。現在はペットボトルやプラ製容器包装等の分別や圧縮を行っている。令和7年3月に使用を停止している。										
建築年月	H11年3月（築27年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	892.93						課題										
所管課	環境対策課						建物や機械設備など全体的に老朽化している。名護市一般廃棄物処理施設に機能を集約化したため、廃止に向けて計画を進める必要がある。										
対応方針	廃止																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	集約化					廃止（実施時期検討中）				

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名護市一般廃棄物最終処分場						現状										
建物名称	リサイクルセンター						平成18（2006）年3月竣工。現在は空き缶の圧縮を行っている。令和7年3月に使用を停止している。										
建築年月	H18年3月（築20年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	130.00						課題										
所管課	環境対策課						建物や機械設備など全体的に老朽化している。名護市一般廃棄物処理施設に機能を集約化したため、廃止に向けて計画を進める必要がある。										
対応方針	廃止																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	集約化				廃止（実施時期検討中）					

施設名称	名護市一般廃棄物処理施設						現状										
建物名称	ごみ焼却施設						令和7年2月竣工。本市の一般廃棄物のうち主に可燃ごみ、粗大ごみ（可燃）の処理を行っている。										
建築年月	R7年3月（築1年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	3,689.23						課題										
所管課	環境対策課						現時点では特になし。今後、機能を維持するために修繕等を実施していく。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	A	A	A	100	対策内容					新設	現状維持（軽微な修繕のみ）				

施設名称	名護市一般廃棄物処理施設						現状										
建物名称	リサイクルセンター						令和7年2月竣工。本市の一般廃棄物のうち主に資源物の処理を行っている。										
建築年月	R7年3月（築1年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	2,072.05						課題										
所管課	環境対策課						現時点では特になし。今後、機能を維持するために修繕等を実施していく。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	A	A	A	100	対策内容					新設	現状維持（軽微な修繕のみ）				

施設名称	名護市一般廃棄物処理施設						現状										
建物名称	管理棟						令和7年2月竣工。本市職員の事務室、見学者説明室等として使用している。										
建築年月	R7年3月（築1年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	823.42						課題										
所管課	環境対策課						現時点では特になし。今後、機能を維持するために修繕等を実施していく。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	A	A	A	100	対策内容					新設	現状維持（軽微な修繕のみ）				

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名護市一般廃棄物処理施設						現状										
建物名称	計量棟						令和7年2月竣工。名護市一般廃棄物処理施設に搬入されるごみ計量を行っている。										
建築年月	R7年3月（築1年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	110.05						課題										
所管課	環境対策課						現時点では特になし。今後、機能を維持するために修繕等を実施していく。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	A	A	A	100	対策内容					新設	現状維持（軽微な修繕のみ）				

施設名称	名護市一般廃棄物処理施設						現状										
建物名称	車庫棟（1）						令和7年2月竣工。家庭ごみ収集に使用する塵芥車等を格納している。										
建築年月	R7年3月（築1年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	131.95						課題										
所管課	環境対策課						現時点では特になし。今後、機能を維持するために修繕等を実施していく。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	A	A	A	100	対策内容					新設	現状維持（軽微な修繕のみ）				

施設名称	名護市一般廃棄物処理施設						現状										
建物名称	車庫棟（2）						令和7年2月竣工。家庭ごみ収集に使用する塵芥車等を格納している。										
建築年月	R7年3月（築1年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	433.40						課題										
所管課	環境対策課						現時点では特になし。今後、機能を維持するために修繕等を実施していく。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	A	A	A	100	対策内容					新設	現状維持（軽微な修繕のみ）				

施設名称	名護市一般廃棄物処理施設						現状										
建物名称	洗車棟						令和7年2月竣工。家庭ごみ収集に使用する塵芥車等の洗浄を行う施設。										
建築年月	R7年3月（築1年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	135.00						課題										
所管課	環境対策課						現時点では特になし。今後、機能を維持するために修繕等を実施していく。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	A	A	A	100	対策内容					新設	現状維持（軽微な修繕のみ）				

## 12. その他

---

建物ごとの個別施設計画 掲載ページ一覧

中分類	施設名称	建物名称	掲載ページ
公衆便所等	旭川公衆便所	旭川公衆便所	129
公衆便所等	嘉陽公衆便所	嘉陽公衆便所	129
公衆便所等	喜瀬ビーチシャワー便所	喜瀬ビーチシャワー便所	129
公衆便所等	勝山公衆便所	勝山公衆便所	129
公衆便所等	嘉津宇岳公衆便所	嘉津宇岳公衆便所	130
公衆便所等	瀬嵩公衆便所	瀬嵩公衆便所	130
公衆便所等	天仁屋地区公衆トイレ	天仁屋地区公衆トイレ	130
公衆便所等	真喜屋公衆トイレ	真喜屋公衆トイレ	130
宿舍	名護市県立高等学校北部合同寄宿舍	寄宿舍	131
斎場	名護市斎場	斎場	131
その他	名護ラジオ放送中継局	名護ラジオ放送局	131
その他	GODAC（名護市国際海洋環境情報センター）	事務所	131
その他	旧天仁屋小学校	校舎①	132
その他	旧天仁屋小学校	校舎②	132
その他	旧天仁屋小学校	便所	132
その他	旧屋我地幼稚園	園舎	132
その他	旧真喜屋幼稚園	園舎	133
その他	旧瀬嵩保育所	保育所	133
その他	東江テレビ中継局	東江テレビ中継局	133
廃止済施設	旧サンスポーツランド名護	事務所	133

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	旭川公衆便所						現状										
建物名称	旭川公衆便所						観光施設（公衆トイレ）で名護市を訪れる方々が利用している。公衆便所清掃委託契約を締結しており、施設の修繕などが必要になると受託者より連絡が来るようになっている。										
建築年月	不明																
延床面積(m <sup>2</sup> )	13.50						課題										
所管課	観光課						観光施設（公衆トイレ）が8施設あり、老朽化していることもあり細かい修繕依頼が多い。大規模な修繕依頼があった場合、予算額を超えてしまうためすぐに対応できない。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	嘉陽公衆便所						現状										
建物名称	嘉陽公衆便所						観光施設（公衆トイレ）で名護市を訪れる方々が利用している。公衆便所清掃委託契約を締結しており、施設の修繕などが必要になると受託者より連絡が来るようになっている。										
建築年月	不明																
延床面積(m <sup>2</sup> )	10.00						課題										
所管課	観光課						観光施設（公衆トイレ）が8施設あり、老朽化していることもあり細かい修繕依頼が多い。大規模な修繕依頼があった場合、予算額を超えてしまうためすぐに対応できない。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	喜瀬ビーチシャワー便所						現状										
建物名称	喜瀬ビーチシャワー便所						観光施設（公衆トイレ）で名護市を訪れる方々が利用している。公衆便所清掃委託契約を締結しており、施設の修繕などが必要になると受託者より連絡が来るようになっている。										
建築年月	不明																
延床面積(m <sup>2</sup> )	77.80						課題										
所管課	観光課						建物の劣化が見られるため廃止を検討しているが、トイレの管理をしている喜瀬区と調整が必要なため、廃止時期については未定。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	D	B	B	B	B	69	対策内容								D判定の部位修繕		
施設名称	勝山公衆便所						現状										
建物名称	勝山公衆便所						観光施設（公衆トイレ）で名護市を訪れる方々が利用している。公衆便所清掃委託契約を締結しており、施設の修繕などが必要になると受託者より連絡が来るようになっている。										
建築年月	不明																
延床面積(m <sup>2</sup> )	15.84						課題										
所管課	観光課						観光施設（公衆トイレ）が8施設あり、老朽化していることもあり細かい修繕依頼が多い。大規模な修繕依頼があった場合、予算額を超えてしまうためすぐに対応できない。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	嘉津宇岳公衆便所						現状										
建物名称	嘉津宇岳公衆便所						観光施設（公衆トイレ）で名護市を訪れる方々が利用している。公衆便所清掃委託契約を締結しており、施設の修繕などが必要になると受託者より連絡が来るようになっている。										
建築年月	不明																
延床面積(m <sup>2</sup> )	18.00						課題										
所管課	観光課						観光施設（公衆トイレ）が8施設あり、老朽化していることもあり細かい修繕依頼が多い。大規模な修繕依頼があった場合、予算額を超えてしまうためすぐに対応できない。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	瀬嵩公衆便所						現状										
建物名称	瀬嵩公衆便所						観光施設（公衆トイレ）で名護市を訪れる方々が利用している。公衆便所清掃委託契約を締結しており、施設の修繕などが必要になると受託者より連絡が来るようになっている。										
建築年月	不明																
延床面積(m <sup>2</sup> )	23.70						課題										
所管課	観光課						観光施設（公衆トイレ）が8施設あり、老朽化していることもあり細かい修繕依頼が多い。大規模な修繕依頼があった場合、予算額を超えてしまうためすぐに対応できない。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	天仁屋地区公衆トイレ						現状										
建物名称	天仁屋地区公衆トイレ						観光施設（公衆トイレ）で名護市を訪れる方々が利用している。公衆便所清掃委託契約を締結しており、施設の修繕などが必要になると受託者より連絡が来るようになっている。										
建築年月	H30年12月（築7年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	19.75						課題										
所管課	観光課						特になし（喫緊に対策する不具合等はない）。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	A	A	A	A	100	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	真喜屋公衆トイレ						現状										
建物名称	真喜屋公衆トイレ						令和2(2020)年に建築され5年が経過した。真喜屋区からの要望により建築し、建築後の維持管理については区で行うことで覚書を締結している。現状、施設の劣化・故障等はない。										
建築年月	R2年6月（築5年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	11.99						課題										
所管課	文化スポーツ振興課						特になし										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	A	A	A	A	100	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	名護市県立高等学校北部合同寄宿舎						現状										
建物名称	寄宿舎						平成15（2003）年度に完成。約22年が経過している。遠隔地出身生徒の安全な就学環境を支援することを目的としている。令和7年4月現在で、稼働率が約74%で赤字経営となっている。運営などは北部合同寄宿舎運営協議会が行っており、補修などは北部広域市町村圏事務組合の予算で行っている。（北部12市町村からの負担金、沖縄県からの補助金が収入に充てられている。）										
建築年月	H15年4月（築22年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	1,759.82						課題										
所管課	企画政策課						冷房設備や照明設備について必要に応じて修繕がされている。バルコニー等は老朽化により使用が制限されている。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	名護市斎場						現状										
建物名称	斎場						昭和55（1980）年7月竣工。火葬場及び斎場として、市民が使用している。										
建築年月	S55年7月（築45年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	451.69						課題										
所管課	環境対策課						建物や機械設備が全体的に老朽化している。機械設備や耐火材等、継続的な修繕・補修が必要である。また、建替えについて市民からの要望もある。										
対応方針	建替え																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	C	C	C	C	40	対策内容	建替え（実施時期検討中）									
施設名称	名護ラジオ放送中継局						現状										
建物名称	名護ラジオ放送局						平成13（2001）年度に供用開始され、民間放送事業者の設備が設置されており、名護市民の情報収集の大きな役割を果たしている。										
建築年月	H13年3月（築25年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	50.70						課題										
所管課	総務課						整備から20年が経過しており、設備更新を検討する必要がある。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	B	B	B	-	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									
施設名称	GODAC（名護市国際海洋環境情報センター）						現状										
建物名称	事務所						<ul style="list-style-type: none"> <li>平成13（2001）年の開所以降、名護市とGODACは使用賃貸借契約により、市が施設を無償貸し付けし、GODACが管理・修繕を行っている。</li> <li>当該施設は各所に傷みが出ており、雨漏り等の修繕が必要な状況にある。</li> <li>使用賃貸借契約書に基づき、災害等による場合を除き、維持管理・修繕にかかる費用はGODACが負担することとされている。</li> </ul>										
建築年月	H13年10月（築24年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	1,520.39						課題										
所管課	企画政策課						降雨時、風向きによっては雨漏りをする箇所がある。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	A	B	A	A	A	93	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	旧天仁屋小学校						現状										
建物名称	校舎①						地域活性化を図ることを目的として、跡地利活用事業者募集について検討中。										
建築年月	S55年3月（築46年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	695.00						課題										
所管課	久志支所						目視による目立った劣化は見受けられない。しかしながら、旧耐震基準の建物であり、築年数から躯体の劣化は進行しているものと推測されることから、早期に建物を取り壊し、跡地利活用の自由度を広げていく。										
対応方針	廃止																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	C	C	C	C	C	40	対策内容						廃止（実施時期検討中）				

施設名称	旧天仁屋小学校						現状										
建物名称	校舎②						地域活性化を図ることを目的として、跡地利活用事業者募集について検討中。										
建築年月	H4年2月（築34年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	374.00						課題										
所管課	久志支所						跡地利活用事業者募集について検討中。跡地利用者側で修繕の可能性はある。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	C	B	B	B	65	対策内容						C判定の部位修繕				

施設名称	旧天仁屋小学校						現状										
建物名称	便所						地域活性化を図ることを目的として、跡地利活用事業者募集について検討中。										
建築年月	H8年3月（築30年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	14.00						課題										
所管課	久志支所						跡地利活用事業者募集について検討中。跡地利用者側で修繕の可能性はある。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	現状維持（軽微な修繕のみ）									

施設名称	旧屋我地幼稚園						現状										
建物名称	園舎						学童を運営する団体へ無償貸与										
建築年月	H13年3月（築25年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	200.00						課題										
所管課	こども政策課						特になし										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	B	B	B	75	対策内容	C判定の部位修繕									

名護市公共施設等総合管理個別計画

施設名称	旧真喜屋幼稚園						現状										
建物名称	園舎						旧耐震基準であり、施設の老朽化がみられるため、R7年度中に解体予定										
建築年月	S51年11月（築49年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	180.00						課題										
所管課	こども政策課																
対応方針	廃止																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	-	-	-	-	-	-	対策内容					廃止					

施設名称	旧瀬嵩保育所						現状										
建物名称	保育所						令和3（2021）年度に久志幼稚園と統合し、新たに市立幼保連携型認定こども園を緑風学園内に整備済。現在、施設は未活用となっている。										
建築年月	S62年4月（築38年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	361.21						課題										
所管課	久志支所						外壁のひび割れが目立つことや、内部の劣化状況により修繕が必要な箇所がある。施設利用事業者による修繕、改修が見込まれる										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	C	C	B	B	52	対策内容	集約化						C判定の部位修繕			

施設名称	東江テレビ中継局						現状										
建物名称	東江テレビ中継局						建物の不具合はないが、定期的に内部に設置している放送機器の更新が必要。										
建築年月	H22年12月（築15年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	12.00						課題										
所管課	総務課						今後は、北部広域への所管替え等を検討している。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	A	A	-	-	97	対策内容						現状維持（軽微な修繕のみ）				

施設名称	旧サンスポーツランド名護						現状										
建物名称	事務所						用途廃止済みの施設であり、現在は倉庫として使用している。										
建築年月	H1年12月（築36年）																
延床面積(m <sup>2</sup> )	180.00						課題										
所管課	財政課						大きな劣化等は見られない。 耐用年数の経過後は、取り壊し等を含め検討する必要がある。										
対応方針	現状維持																
劣化状況調査結果	屋根	外壁	内部	電気	機械	健全度	対応予定年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	B	B	C	B	B	62	対策内容	C判定の部位修繕									